

**Капитальный ремонт  
пищеблока гимназии  
им.И.Инзова г.Тараклия**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 299 750,79 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. кухня</b> <b>1.1. варочная</b> <b>1.1.1. стены и откосы</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	40,0000	88,435 88,000	3 537,400 3 520,000
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	46,1000	130,730 93,500	6 026,653 4 310,350
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка ,	m2	46,1000	425,730 134,750	19 626,153 6 211,975

1	2	3	4	5	6	7
		плитками поверхности стен				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	44,0000	16,100 14,850	708,400 653,400
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	44,0000	5,450 1,650	239,800 72,600
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	44,0000	97,485 67,100	4 289,340 2 952,400
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 κ=0,5000	m2	44,0000	18,571 15,125	817,121 665,500
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	44,0000	5,450 1,650	239,800 72,600
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	44,0000	48,100 30,250	2 116,400 1 331,000
		<i>Total</i>	Lei			37 601,067
		<b>Total stени и откосы Inclusiv salariu</b>				<b>37 601,067 19 789,825</b>
		<b>1.1.2. потолки</b>				
10	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки,	m2	47,0000	327,020 139,700	15 369,940 6 565,900

1	2	3	4	5	6	7
		из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм влагостойкий				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	47,0000	5,450 1,650	256,150 77,550
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 κ=0,5000	m2	47,0000	18,571 15,125	872,833 710,875
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	47,0000	5,450 1,650	256,150 77,550
14	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	47,0000	56,050 37,950	2 634,350 1 783,650
		<i>Total</i>	Lei			19 389,423
		<b>Total потолки Inclusiv salariu</b>				<b>19 389,423 9 215,525</b>
		<b>1.1.3. полы</b>				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит.)	m2	47,0000	45,150 42,900	2 122,050 2 016,300
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	47,0000	86,770 38,500	4 078,190 1 809,500
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	47,0000	366,941 60,500	17 246,208 2 843,500

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			23 446,448
		<b>Total полы Inclusiv salariu</b>				<b>23 446,448 6 669,300</b>
		<i>Total</i>	Lei			80 436,938
		<b>Total varочная Inclusiv salariu</b>				<b>80 436,938 35 674,650</b>
		<b>1.2. посудомоечная</b>				
		<b>1.2.1. стены и откосы</b>				
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	21,0000	88,435 88,000	1 857,135 1 848,000
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	23,6000	130,730 93,500	3 085,228 2 206,600
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	23,6000	425,730 134,750	10 047,228 3 180,100
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	22,0000	16,100 14,850	354,200 326,700
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	22,0000	5,450 1,650	119,900 36,300

1	2	3	4	5	6	7
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	22,0000	97,485 67,100	2 144,670 1 476,200
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 κ=0,5000	m2	22,0000	18,571 15,125	408,560 332,750
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	22,0000	5,450 1,650	119,900 36,300
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	22,0000	48,100 30,250	1 058,200 665,500
		<i>Total</i>	Lei			19 195,021
		<b>Total steni si otkosy Inclusiv salariu</b>				<b>19 195,021 10 108,450</b>
		<b>1.2.2. потолки</b>				
27	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	12,0000	327,020 139,700	3 924,240 1 676,400
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	12,0000	5,450 1,650	65,400 19,800
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	12,0000	18,571 15,125	222,851 181,500

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	12,0000	5,450 1,650	65,400 19,800
31	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	12,0000	56,050 37,950	672,600 455,400
		<i>Total</i>	Lei			4 950,491
		<b>Total потолки Inclusiv salariu</b>				<b>4 950,491 2 352,900</b>
		<b>1.2.3. полы</b>				
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	12,0000	45,150 42,900	541,800 514,800
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,0000	86,770 38,500	1 041,240 462,000
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	12,0000	366,941 60,500	4 403,288 726,000
		<i>Total</i>	Lei			5 986,328
		<b>Total полы Inclusiv salariu</b>				<b>5 986,328 1 702,800</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			30 131,840
		<b>Total посудомоечная Inclusiv salariu</b>				<b>30 131,840 14 164,150</b>
		<b>1.3. склад №1 и №2</b>				
		<b>1.3.1. стены</b>				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен	m2	91,2300	16,100 14,850	1 468,804 1 354,766
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	91,2300	5,450 1,650	497,203 150,529
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	91,2300	97,485 67,100	8 893,558 6 121,533
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 κ=0,5000	m2	91,2300	18,571 15,125	1 694,222 1 379,851
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	91,2300	5,450 1,650	497,203 150,529
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	91,2300	48,100 30,250	4 388,163 2 759,707
		<i>Total</i>	Lei			17 439,153
		<b>Total стены Inclusiv salariu</b>				<b>17 439,153 11 916,915</b>
		<b>1.3.2. потолки</b>				

1	2	3	4	5	6	7
41	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	10,5000	327,020 139,700	3 433,710 1 466,850
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	10,5000	5,450 1,650	57,225 17,325
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 κ=0,5000	m2	10,5000	18,571 15,125	194,997 158,813
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	10,5000	5,450 1,650	57,225 17,325
45	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	10,5000	56,050 37,950	588,525 398,475
		<i>Total</i>	Lei			4 331,682
		<b>Total потолки Inclusiv salariu</b>				<b>4 331,682 2 058,788</b>
		<b>1.3.3. полы</b>				
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолиума	m2	10,5000	27,850 25,300	292,425 265,650
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	10,5000	86,770 38,500	911,085 404,250



1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	10,5000	366,939 60,500	3 852,862 635,250
		<i>Total</i>	Lei			5 056,372
		<b>Total</b> полы <b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 056,372</b> <b>1 305,150</b>
		<i>Total</i>	Lei			26 827,207
		<b>Total</b> склад №1 и №2 <b>Inclusiv salariu</b>				<b>26 827,207</b> <b>15 280,853</b>
		<b>1.4. раздевалка</b> <b>1.4.1. полы</b>				
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	3,6000	45,150 42,900	162,540 154,440
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,6000	86,770 38,500	312,372 138,600
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,6000	366,942 60,500	1 320,992 217,800
		<i>Total</i>	Lei			1 795,904
		<b>Total</b> полы <b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 795,904</b> <b>510,840</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.4.2. stény</b>				
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	13,4400	88,435 88,000	1 188,566 1 182,720
53	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка стен	m2	40,0000	60,975 59,400	2 439,000 2 376,000
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	40,0000	97,485 67,100	3 899,400 2 684,000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 κ=0,5000	m2	40,0000	18,571 15,125	742,837 605,000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	40,0000	5,450 1,650	218,000 66,000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	40,0000	48,100 30,250	1 924,000 1 210,000
		<i>Total</i>	Lei			10 411,803
		<b>Total stény Inclusiv salariu</b>				<b>10 411,803 8 123,720</b>
		<b>1.4.3. потолки</b>				
58	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки,	m2	3,6000	327,020 139,700	1 177,272 502,920

1	2	3	4	5	6	7
		из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	3,6000	5,450 1,650	19,620 5,940
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5 κ=0,5000	m2	3,6000	18,571 15,125	66,855 54,450
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	3,6000	5,450 1,650	19,620 5,940
62	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	3,6000	56,050 37,950	201,780 136,620
		<i>Total</i>	Lei			1 485,147
		<b>Total потолки Inclusiv salariu</b>				<b>1 485,147 705,870</b>
		<i>Total</i>	Lei			13 692,854
		<b>Total разведвалка Inclusiv salariu</b>				<b>13 692,854 9 340,430</b>
		<b>1.5. вход</b>				
		<b>1.5.1. полы</b>				
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит.)	m2	3,6000	45,150 42,900	162,540 154,440
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T)	m2	3,6000	86,770 38,500	312,372 138,600

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	3,6000	366,942 60,500	1 320,992 217,800
		<i>Total</i>	Lei			1 795,904
		<b>Total полы Inclusiv salariu</b>				<b>1 795,904 510,840</b>
		<b>1.5.2. стены</b>				
66	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	14,0000	88,435 88,000	1 238,090 1 232,000
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	22,4000	97,485 67,100	2 183,664 1 503,040
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	22,4000	18,571 15,125	415,989 338,800
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	22,4000	5,450 1,650	122,080 36,960
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	22,4000	48,100 30,250	1 077,440 677,600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 037,263
		<b>Total стены Inclusiv salariu</b>				<b>5 037,263 3 788,400</b>
		<b>1.5.3. потолки</b>				
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм	m2	3,6000	327,020 139,700	1 177,272 502,920
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,6000	5,450 1,650	19,620 5,940
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) K=0,5 K=0,5000	m2	3,6000	18,571 15,125	66,855 54,450
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	3,6000	5,450 1,650	19,620 5,940
75	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	3,6000	56,050 37,950	201,780 136,620
		<i>Total</i>	Lei			1 485,147
		<b>Total потолки Inclusiv salariu</b>				<b>1 485,147 705,870</b>
		<i>Total</i>	Lei			8 318,314
		<b>Total вход Inclusiv salariu</b>				<b>8 318,314 5 005,110</b>
		<b>1.6. двери</b>				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	9,4500	23,100	218,294

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,			23,100	218,294
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	7,5600	2 001,825 44,550	15 133,797 336,798
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия раздаточное окошко	m2	1,2100	23,101 23,101	27,952 27,952
79	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (раздаточное окошко	m2	1,2000	1 590,125 40,150	1 908,150 48,180
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородок	m2	6,5000	2 001,825 44,550	13 011,863 289,575
		<i>Total</i>	Lei			30 300,056
		<b>Total двери Inclusiv salariu</b>				<b>30 300,056 920,799</b>
		<b>1.7. сантехническая часть</b>				
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile демонтаж умывальников	buc	3,0000	52,250 52,250	156,750 156,750
82	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos,	buc	2,0000	847,240 121,000	1 694,480 242,000

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,0200				
83	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida ( Установка мойки для посуды со сливной доской с ножками (с 2 отсеками) нержавеющей, Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	3,0000	5 249,250 123,750	15 747,750 371,250
84	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя	buc	7,0000	690,000 110,000	4 830,000 770,000
85	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 25 мм)	m	20,0000	45,228 8,800	904,560 176,000
86	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	20,0000	166,818 20,900	3 336,360 418,000
87	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в распределительных трубопроводах жилых и социально-культурных зданий, диаметр 50 мм)	m	10,0000	58,306 13,200	583,060 132,000
88	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc	2,0000	57,450 18,700	114,900 37,400

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm (колeно)				
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройники)	buc	1,0000	117,450 18,700	117,450 18,700
90	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300	buc	2,0000	2 136,000 101,750	4 272,000 203,500
		<i>Total</i>	Lei			31 757,310
		<b>Total сантехническая часть Inclusiv salariu</b>				<b>31 757,310 2 525,600</b>
		<b>1.8. eлектрическая часть</b>				
91	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр	buc	7,0000	16,500 16,500	115,500 115,500
92	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,0700	84 957,843 17 435,000	5 947,049 1 220,450
93	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0600	7 549,667 1 804,000	452,980 108,240
		<i>Total</i>	Lei			6 515,529
		<b>Total eлектрическая часть Inclusiv salariu</b>				<b>6 515,529 1 444,190</b>
		<b>1.9. отопление</b>				
94	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов	m2	3,0000	8,800 8,800	26,400 26,400
95	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	10,0000	35,195 23,100	351,950 231,000



1	2	3	4	5	6	7
		1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")				
96	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные с наружным диаметром 32 мм)	m	10,000	68,350 22,000	683,500 220,000
97	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые армированные, с наружным диаметром до 20 мм)	m	2,0000	50,490 16,500	100,980 33,000
98	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали отводы полиэтиленовые, диаметром 20 мм)	buc	2,0000	23,250 14,850	46,500 29,700
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, тип22Д+ 1200*500)	buc	3,0000	1 313,350 35,750	3 940,050 107,250
100	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подача)	buc	3,0000	148,200 9,900	444,600 29,700
101	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран	buc	3,0000	148,200 9,900	444,600 29,700

1	2	3	4	5	6	7
		обратка				
		<i>Total</i>	Lei			6 038,580
		<b>Total отопление Inclusiv salariu</b>				<b>6 038,580 706,750</b>
		<b>1.10. вентиляция</b>				
		<b>1.10.1. складов и бытовок</b>				
102	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc	2,0000	70,400 70,400	140,800 140,800
103	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	2,0000	33,970 31,900	67,940 63,800
104	11-02-001-01	вентрешетки для вентиляции	buc	2,0000	101,690 56,650	203,380 113,300
		<i>Total</i>	Lei			412,120
		<b>Total складов и бытовок Inclusiv salariu</b>				<b>412,120 317,900</b>
		<b>1.10.2. в пищеблоке</b>				
105	07-03-001-01	установка зонта 2200*800*450	buc	1,0000	661,590 491,700	661,590 491,700
106	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка ГОТОВЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д-400*400 Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,0200	m	2,0000	329,050 71,500	658,100 143,000
		<i>Total</i>	Lei			1 319,690
		<b>Total в пищеблоке Inclusiv salariu</b>				<b>1 319,690 634,700</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 731,810
		<b>Total ventilация Inclusiv salariu</b>				<b>1 731,810 952,600</b>
		<b>1.11. прочие работы</b>				
107	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж вентиляционных устройств из жести Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	250,0000	0,708 0,632	177,039 158,125
108	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 2 категории)	t	1,7200	27,500 27,500	47,300 47,300
109	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	1,7200	34,195 0,000	58,815 0,000
		<i>Total</i>	Lei			283,154
		<b>Total прочие работы Inclusiv salariu</b>				<b>283,154 205,425</b>
		<i>Total</i>	Lei			236 033,592
		<i>Соц. фонд</i>	24 %			20 692,934
		<i>Транспорт материалов</i>	4 %			5 927,005
		<i>Итого</i>				262 653,531
		<i>Накладные расходы</i>	8 %			21 012,282
		<i>Итого</i>				283 665,813
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			8 509,974
		<b>Total кухня Inclusiv salariu</b>				<b>292 175,787 86 220,557</b>
		<b>2. оборудование</b>				
110	цена рыночная	зонт 2200*800*450	buc	1,0000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 500,000
		<i>Складские расходы</i>	1 %			75,000
		<b>Total оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>7 575,000</b>

		Total	Lei			299 750,79
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>299 750,79</b>
						<b>86 220,55</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)