

**Reparatia Capitala a holului si reparatia
pardoselei in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura mun. Balti**
(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL №
LLucrari generale de constructie. (Demontari).**

Valoarea de deviz 146 340,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2	10,22	24,22	247,48
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2	47,84	24,22	1 158,50
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	587,10	17,40	10 214,66
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	344,40	9,27	3 193,41
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazului la geamuri)	m2	3,65	36,90	134,70
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	168,70	12,99	2 190,66
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	168,70	17,70	2 985,74
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	198,20	14,42	2 857,06
9	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	604,30	102,44	61 906,08
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	39,00	42,64	1 662,99
11	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	15,36	16,15	248,00
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	69,20	24,22	1 675,84

1	2	3	4	5	6	7
		(demontari vitralii)				
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,96	228,56	676,53
14		Moloz	m3	0,00	0,00	0,00
15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,08	1 170,00	93,60
16	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,04	31,71	96,41
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	15,20	90,31	1 372,70
		<i>Total</i>	lei			90 714,36
		Total Inclusiv salariu				90 714,36 77 576,90
		<i>Total</i>	lei			90 714,36
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			17 454,80
		<i>Transport</i>	4 %			404,84
		<i>TOTAL</i>				108 574,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			8 685,92
		<i>TOTAL</i>				117 259,92
		<i>Beneficiu</i>	4 %			4 690,39
		Total Inclusiv salariu				121 950,31 77 576,90

		Total	lei			121 950,31
		TVA	20 %			24 390,06
		Total deviz: Inclusiv salariu				146 340,37



Intocmit

V.Scutelnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
LLucrari generale de constructie. (Demontari).

Valoarea de deviz 146 340,37 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	89,397	57,66	5 154,63
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	815,805	57,66	47 039,32
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	47,762	57,66	2 753,96
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,301	57,66	248,00
5.	7422010060100	Timplar	h-om	53,658	57,66	3 093,93
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,672	57,66	96,41
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	282,316	57,66	16 278,35
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,508	57,66	2 912,30
					Total manopera	77 576,90

Materialie:

1.	2320166200729	Parchetin	l	18,492	35,00	647,22
2.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	9,246	21,00	194,17
3.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,492	30,00	554,76
4.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	61,639	1,65	101,70
5.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	73,966	110,00	8 136,26
6.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	103,320	4,00	413,28
7.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,700	3,50	40,95
8.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,850	5,50	32,17
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,821	0,01	0,31
10.	4100126202818	Apa	m3	13,851	0,01	0,13
					Total materiale de construcții	10 120,95


Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,902	10,00	59,02
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,619	10,00	126,19
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,900	350,00	1 365,00
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,208	450,00	93,60
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,922	350,00	1 372,70

		Total utilaje de construcții				3 016,51
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	121 950,31
TVA	20 %	24 390,06

Total deviz: 146 340,37



Intocmit

V.Scutelnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti **Investitor OOO**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
		1.1.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2			24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2			24,22
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			9,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	4,00	1,20
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			36,90

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontarea pervazului la geamuri)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,01	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
9	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			102,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	110,00	13,46
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	30,00	0,92
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	35,00	1,07
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	21,00	0,32
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,65	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			42,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	5,50	0,82
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,50	1,05
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	350,00	35,00
11	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			16,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,15
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari vitralii)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			228,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,01	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,80
14		Moloz	m3			0,00
15	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
16	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,31
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,31


APROBAT:

Intocmit
V.Scutelnic

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.