

**Alimentarea cu apa a sat.**  
**Peticeni, r-ul Calarasi.**  
**Amenajarea.**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 90 629,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.07.2005

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Gard metalic in forma de retia H=1,6m, poarta si portita de acces.</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   | 2,94                                  | 68,62<br>68,62                        | 201,73<br>201,73       |
| 2      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  | m3   | 2,94                                  | 1 218,46<br>221,99                    | 3 582,27<br>652,65     |
| 3      | CC02I                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                              | kg   | 40,30                                 | 16,27<br>5,71                         | 655,61<br>230,05       |
| 4      | CO07B1                      | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat   | kg   | 1 891,00                              | 22,21<br>11,53                        | 41 995,33<br>21 807,01 |
| 5      | RpCP04D                     | Montarea portilor metalice din panouri din tabla si din schelet de fier ornamentale  | kg   | 332,40                                | 18,78<br>6,92                         | 6 241,87<br>2 299,94   |