

**Reconstructia imobilului cu
nr.cad.0100213832.01 cam nr.8
din str .M. Lomonosov 63. sect,
Centru, mun Chisinau 065/18-
92- SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajarea**

Valoarea de deviz 481 442 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Покрытие тип 1				
1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3	7,900	475,95 72,00	3 760,0 568,8
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	79,000	146,20 23,84	11 550,0 1 883,4
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100*20*8cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для	m	83,000	69,16 12,00	5 740,4 996,0



1	2	3	4	5	6	7
		обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
		<i>Total</i>	lei			21 050,4
		Total Покрытие тип 1 Inclusiv salariu				21 050,4 3 448,2
		1.2. Покрытие тип 2				
4	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3	15,200	475,93 72,00	7 234,2 1 094,4
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	152,000	146,20 23,84	22 222,9 3 623,7
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100*20*8cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	40,000	69,16 12,00	2 766,5 480,0
		<i>Total</i>	lei			32 223,6
		Total Покрытие тип 2 Inclusiv salariu				32 223,6 5 198,1
		1.3. Покрытие тип 3				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	45,600	273,90 36,00	12 489,8 1 641,6
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	45,600	459,05 32,00	20 932,5 1 459,2

1	2	3	4	5	6	7
		impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)				
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	304,000	209,33 6,40	63 636,9 1 945,6
10	DB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	304,000	206,76 14,40	62 855,0 4 377,6
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	150,000	125,37 23,60	18 806,2 3 540,0
		Total	lei			178 720,4
		Total Покрытие тип 3 Inclusiv salariu				178 720,4 12 964,0
		1.4. Ремонт существующих ступеней				
12	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3	6,000	1 040,97 212,00	6 245,8 1 272,0
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 200	m3	1,800	1 141,44 176,00	2 054,6 316,8
14	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок	m2	12,000	65,44 38,00	785,3 456,0



1	2	3	4	5	6	7
		для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)				
15	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	54,000	12,60 1,32	680,2 71,3
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunț" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2	25,200	13,84 5,60	348,8 141,1
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,200	53,17 28,00	1 339,8 705,6
18	CG17D1 примен	Trepte din plăci de trotuare gr 20 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 (Ступени из тротуарной плитки не скользящая по клею, площадью: равной или до 16 м2) 25.2+12	m2	37,200	240,58 116,00	8 949,5 4 315,2
		Total	lei			20 404,0
		Total Ремонт существующих ступеней Inclusiv salariu				20 404,0 7 278,0
		1.5. Inverzirea				
19	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafețelor cu densitate naturala, teren: mediu (Планировка вручную, на глаз площадей с грунтом природной плотности: средняя почва)	100m2	6,140	488,00 488,00	2 996,3 2 996,3



1	2	3	4	5	6	7
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	6,140	553,94 192,80	3 401,2 1 183,8
21	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2	6,140	136,81 136,81	840,0 840,0
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,140	84,30 26,40	517,6 162,1
		<i>Total</i>	lei			7 755,1
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				7 755,1 5 182,2
		<i>Total</i>	lei			260 153,5
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				260 153,5 34 070,5
		2. Demolarea				
23	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,080	114,26 64,00	3 094,2 1 733,1
24	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	101,550	23,56 5,72	2 392,3 580,9
25	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	145,000	12,80 12,80	1 856,0 1 856,0
26	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (разборка ж/бетон стенки)	m3	1,200	240,25 220,00	288,3 264,0
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка строительного мусора)	100 m3	1,363	562,58 0,00	766,8 0,0
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	222,750	51,60	11 494,0

1	2	3	4	5	6	7
		de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)			0,00	0,0
		<i>Total</i>	lei			19 891,6
		Total Demolarea Inclusiv salariu				19 891,6 4 434,0
		3. Отмостка				
29	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2	1,850	290,81 290,81	538,0 538,0
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	18,500	273,90 36,00	5 067,1 666,0
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	18,500	355,50 39,60	6 576,7 732,6
32	CE17A прим	Strat suplimentar GEOTEXTIL	m2	185,000	35,26 10,00	6 523,9 1 850,0
33	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare gr 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ 40 мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	185,000	182,22 41,76	33 710,5 7 725,6
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, 25*20*8	m	133,000	69,16 12,00	9 198,5 1 596,0
		<i>Total</i>	lei			61 614,7
		Total Отмостка Inclusiv salariu				61 614,7 13 108,2

		Total	lei	341 661
		CASM	22,5 %	11 613



1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4 %			10 661
		Total				363 935
		Cheltuieli de regie	6 %			21 837
		Total				385 772
		Beneficiu	4 %			15 430
		Total				401 202
		TVA	20 %			80 240
						481 442
		Total deviz: Inclisiv salariu				51 614

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia imobilului cu
nr.cad.0100213832.01 cam nr.8
din str .M. Lomonosov 63. sect,
Centru, mun Chisinau 065/18-
92- SA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1
Amenajarea**

Valoarea de deviz 481 442 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	41,100	40,00	1 644,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,782	40,00	71,280
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,000	40,00	360,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	511,460	40,00	20 458,400
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	33,647	40,00	1 345,880
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	158,080	40,00	6 323,200
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,212	40,00	4 488,480
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	37,000	40,00	1 480,000
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,528	40,00	141,120
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	284,982	40,00	11 399,280
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,178	40,00	1 207,120
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,496	40,00	379,840
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	57,850	40,00	2 314,000
		Total manopera				51 614


Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	24,314	91,20	2 217,437
2.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	42,864	1 400,00	60 009,600
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	36,480	1 600,00	58 368,000
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	7,007	240,00	1 681,680
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	87,249	240,00	20 939,760
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,912	1 100,00	1 003,200
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,275	240,00	5 106,000
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,634	180,00	654,120
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	88,142	180,00	15 865,560
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,080	200,00	416,000
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	25,741	180,00	4 633,380

		(pentru strat)				
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	2 800,00	50,400
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	2 800,00	33,600
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	2 800,00	33,600
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	744,000	0,10	74,400
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,200	75,00	90,000
17.	2320187315789	Decofrol	kg	1,440	15,00	21,600
18.	24302261000001	Fuga	kg	11,160	10,00	111,600
19.	2430226101010-B	Grund cu cuart "Betono contact "	kg	10,458	19,50	203,931
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	699,120	1,32	922,838
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	665,600	1,32	878,592
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	327,600	1,32	432,432
23.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 728,020	1,32	6 240,987
24.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,480	15,50	518,940
25.	2661112800655-40	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	422,240	97,20	41 041,728
26.	2661112800700-T20	Placi de trotuare gr 20 mm	m2	38,316	95,00	3 640,020
27.	2663102100000-100	Beton M 100	m3	6,334	700,00	4 433,800
28.	2663102100000-200	Beton M200	m3	1,873	850,00	1 592,050
29.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	150,660	1,85	278,721
30.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	150,750	96,00	14 472,000
31.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	133,665	55,00	7 351,575
32.	2666122800325-1x0.2x	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni de 100*20*8cm	m	123,615	55,00	6 798,825
33.	2682132600465-G	Folie suplimentara polimerica (GEOTEXTIL)	m2	219,132	19,20	4 207,334
34.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	55,350	11,00	608,850
35.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,864	15,00	72,960
36.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,600	15,00	9,000
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,300	18,00	5,400
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,600	1,00	3,600
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,600	0,20	0,720
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,060	25,00	1,500
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,360	22,00	7,920
42.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 286,600	0,20	457,320
43.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,320	125,00	1 040,000
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,260	3,00	3,780
		Total materiale de constructii				266 534

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	34,692	35,00	1 214,220
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	20,987	40,00	839,480
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,346	120,00	2 081,520
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,420	40,00	16,800
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240	5,00	1,200
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,680	300,00	504,000
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,280	5,00	21,400



8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,859	400,00	1 943,600
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,592	120,00	2 591,040
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,446	5,00	2,230
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,067	250,00	766,750
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,401	400,00	560,400
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,680	10,00	46,800
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	21,407	15,00	321,105
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,302	25,00	7,550
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,401	200,00	280,200
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,690	300,00	207,000
18.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	57,470	200,00	11 494,000
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,088	150,00	613,200
Total utilaje de construcții						23 513

Total	lei	341 661
CASM	22,5 %	11 613
Transportarea materialelor	4 %	10 661
Total		363 935
Cheltuieli de regie	6 %	21 837
Total		385 772
Beneficiu	4 %	15 430
Total		401 202
TVA	20 %	80 240

Total deviz:

481 442

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reconstructia imobilului cu
nr.cad.0100213832.01 cam nr.8 din str .M.
Lomonosov 63. sect, Centru, mun Chisinau
065/18-92- SA**

**Investitor IP Universitatea de Stat de
Medicina si Farmacie "Nicolae
Testemitanu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Покрытие тип 1				
1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3			475,95 72,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	40,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	180,00	46,07
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	120,00	24,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,76
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			146,20 23,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	266112800655-40	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	97,20	98,66
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,39
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100*20*8cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			69,16 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,32	1,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325-1x0.2x	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni de 100*20*8cm	m	1,0050	55,00	55,27
		1.2. Покрытие тип 2				
4	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и	m3			475,93 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		zaalivaniem)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	40,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	180,00	46,08
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	120,00	24,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton 40 mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			146,20 23,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	40,00	23,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	40,00	0,63
	2661112800655-40	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	97,20	98,66
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10,39
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 100*20*8cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100*20*8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			69,16 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,32	1,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325-1x0.2x	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni de 100*20*8cm	m	1,0050	55,00	55,27
		1.3. Покрытие тип 3				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			273,90 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			459,05 32,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	40,00	32,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	240,00	304,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	120,00	30,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			209,33 6,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	40,00	6,40
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 400,00	197,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 100,00	3,30
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	15,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	120,00	1,99
10	DB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5,0 см, вручную)	m2			206,76 14,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,1200	1 600,00	192,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			125,37 23,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	40,00	17,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,32	3,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,44
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	96,00	96,48
		1.4. Ремонт существующих ступеней				
12	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3			1 040,97 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000-100	Beton M 100	m3	1,0250	700,00	738,97
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Beton подп стенка из БМ 200	m3			1 141,44 176,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000-200	Beton M200	m3	1,0250	850,00	884,47
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
14	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			65,44 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,45
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 800,00	2,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 800,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
15	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			12,60 1,32

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierat beton	h-om	0,0330	40,00	1,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunut " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,84 5,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010-B	Grund cu cuart "Beton contact "	kg	0,4150	19,50	8,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			53,17 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
18	CG17D1 примен	Trepte din placi de trotuare gr 20 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Ступени из тротуарной плитки не скользящая на клею, площадью: равной или до 16 м2) 25.2+12	m2			240,58 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2661112800700-T 20	Placi de trotuare gr 20 mm	m2	1,0300	95,00	97,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	15,50	13,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		1.5. Inverzirea				
19	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu (Планировка вручную, на глаз площадей с грунтом природной плотности: средняя почва)	100m2			488,00 488,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2000	40,00	488,00
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2			553,94 192,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	40,00	192,80
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	91,20	361,15
21	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor (Окончательная ручная доработка площадок, легкий грунт)	100m2			136,81 136,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	40,00	136,80
22	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			84,30 26,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	40,00	26,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	150,00	57,90
		2. Demolarea				
23	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			114,26 64,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	40,00	64,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	40,00	31,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	15,00	11,62
24	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			23,56 5,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	40,00	5,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	400,00	5,52
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,76
25	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton	m			12,80

1	2	3	4	5	6	7
		de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)				12,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	40,00	12,80
26	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (разборка ж/бетон стенки)	m3			240,25 220,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,00	60,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,00	14,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка строительного мусора)	100 m3			562,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,55
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		3. Отмостка				
29	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2			290,81 290,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	40,00	290,81
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			273,90 36,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			355,50 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
32	CE17A прим	Strat suplimentar GEOTEXTIL	m2			35,26 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465-G	Folie suplimentara polimerica (GEOTEXTIL)	m2	1,1500	19,20	22,74
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
33	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare gr 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ 40 мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			182,22 41,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	40,00	40,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	40,00	1,26
	2661112800655-40	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	97,20	98,66
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2,11
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,32	20,76
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	180,00	15,43
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,25*20*8	m			69,16 12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,32	1,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,54
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	55,00	55,27

APROBAT:

Intocmit
S.R.L Olbi Com

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 L.S.

Investitor
IP Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie "Nicolae Testemitanu"
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.