

**LOT3. Instalarea Diesel Generatorului 40kVA
ca sursa autonoma de alimentare cu energie
electrica Serviciul Vamal al Republicii
Moldova Mirnoie Taraclia (Nr. Ob. 23/2024)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03
Constructia ЛЭП-0,4kV (L=20m)

Valoarea de deviz 40 811,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu	m3	2,000	93,10 93,10	186,20 186,20
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2,000	68,75 67,90	137,50 135,80
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=18m)	m3	5,400	93,10 93,10	502,74 502,74
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	5,400	68,75 67,90	371,25 366,66
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee (pentru teren de beton sub diesel-generator)	m3	3,200	93,10 93,10	297,92 297,92
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,200	21,70 21,70	69,44 69,44

1	2	3	4	5	6	7
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,800	226,53 119,00	1 087,34 571,20
8	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3	1,500	1 652,21 315,00	2 478,31 472,50
		<i>Total</i>	lei			5 130,70
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			624,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			238,10
		<i>Total</i>	100,00 +			5 993,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			869,04
		<i>Total</i>	100,00 +			6 862,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			411,75
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 274,18 2 602,46
		2. Lucrari de montare				
9	M1H05B	Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (existent)	t	1,300	1 061,68 1 053,15	1 380,19 1 369,09
10	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика)	t	1,300	2 481,04 2 106,30	3 225,35 2 738,19
11	08-03-482-18	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t	buc	1,000	708,02 501,90	708,02 501,90
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,000	336,68 162,40	336,68 162,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 100				
13	08-03-573-4	Instalarea ABP 27 СНІТ (в наличии у заказчика)	buc	1,000	268,91 165,90	268,91 165,90
14	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,020	5 371,00 2 632,00	107,42 52,64
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,040	5 750,50 2 429,00	230,02 97,16
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,150	2 259,87 464,13	338,98 69,62
17	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,150	688,87 174,27	103,33 26,14
18	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,150	1 413,07 959,00	211,96 143,85
19	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,150	1 474,27 959,00	221,14 143,85
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,150	1 981,53 455,73	297,23 68,36
21	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,050	1 724,80 1 281,00	86,24 64,05
22	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	buc	2,000	42,84 26,60	85,69 53,20
23	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	2,000	155,91 121,10	311,83 242,20
24	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Разделка для кабеля 0,4kV наружной установки sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²)	buc	2,000	874,22 353,50	1 748,43 707,00
25	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	0,600	2 213,80	1 328,28

1	2	3	4	5	6	7
	4	rotund, diametru 20 mm, l=3m			580,30	348,18
26	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,180	3 852,78	693,50
					1 162,00	209,16
27	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,160	1 197,00	191,52
					1 197,00	191,52
28	335000204-04	АВВГнг 4x35mm ² (1,34kg/m)	m	5,000	56,10	280,50
					0,00	0,00
29	335000201-01	Саблу АПвБбШп 4x35мм	m	15,000	76,64	1 149,60
					0,00	0,00
30	335000304-06	Саблу КВВГ 7x2,5mm	m	15,000	49,30	739,50
					0,00	0,00
31	335000428-8	Termousadca d=35mm	m	4,000	32,50	130,00
					0,00	0,00
32	33351006-57	Перчатка для кабеля сеч.35мм ²	buc	2,000	63,64	127,28
					0,00	0,00
33	3350408-05	Рарус de cablu JG-35	buc	16,000	11,50	184,00
					0,00	0,00
34	33351006-49	Разделка для бронирования кабеля сеч. 35мм	buc	2,000	738,00	1 476,00
					0,00	0,00
35	440074-7	Furtun metalic P3-Ц-X, Dy=32mm	m	4,000	23,64	94,56
					0,00	0,00
36	33371042-052	Canal metalic neperforat cu capac 120x120x100mm	m	2,000	299,00	598,00
					0,00	0,00
37	33330001	Caramida	buc	20,000	6,70	134,00
					0,00	0,00
38	201-92615-01	Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU"	m	15,000	3,79	56,85
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			16 845,01
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			1 765,06
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			736,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 589,35
		<i>Total</i>	100,00 +			24 936,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 496,17
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				26 432,39 7 354,41
		3. Utilaj				
39	5550252-8	Intreruptor automat 3p,63A,	buc	1,000	299,50	299,50

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-100/3/63C			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			299,50
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			3,59
		Total Utilaj Inclusiv salariu				303,09

		Total	lei			34 009,66
		TVA	20,00 %			6 801,93
		Total deviz: Inclusiv salariu				40 811,59
						9 956,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**LOT3. Instalarea Diesel Generatorului
40kVA ca sursa autonoma de alimentare cu
energie electrica Serviciul Vamal al
Republicii Moldova Mirnoie Taraclia
(Nr. Ob. 23/2024)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 03
Constructia ЛЭП-0,4kV (L=20m)**

Valoarea de deviz 40 811,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 03:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	46,3875	70,00	3 247,13
2.	7 214240021800	Lacatus mecanic	h-om	17,225	70,00	1 205,75
3.	7123010010200	Betonist	h-om	6,150	70,00	430,50
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,960	70,00	487,20
5.	7137010011500	Electrician	h-om	1,272	70,00	89,04
6.	7212030022700	Sudor	h-om	7,0005	70,00	490,03
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	34,450	70,00	2 411,50
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,996	70,00	1 469,72
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	70,00	126,00
Total manopera						9 956,87

Materiale:

1.	01-201-92615-01	Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU"	m	15,000	3,79	56,85
2.	01-33330001	Caramida	buc	20,000	6,70	134,00
3.	01-33351006-49	Разделка для бронирования кабеля сеч. 35мм	buc	2,000	738,00	1 476,00
4.	01-33351006-57	Перчатка для кабеля сеч.35мм2	buc	2,000	63,64	127,28
5.	01-33371042-052	Canal metalic neperforat cu sarac 120x120x100mm	m	2,000	299,00	598,00
6.	01-335000201-01	Cablu АПвБ6Шп 4x35мм	m	15,000	76,64	1 149,60
7.	01-335000204-04	АВВГнг 4x35мм2 (1,34kg/m)	m	5,000	56,10	280,50
8.	01-335000304-06	Cablu КВВГ 7x2,5mm	m	15,000	49,30	739,50
9.	01-335000428-8	Termosadca d=35mm	m	4,000	32,50	130,00
10.	01-3350408-05	Papuc de cablu JG-35	buc	16,000	11,50	184,00
11.	01-4440074-7	Furtun metalic P3-Ц-X, Dy=32mm	m	4,000	23,64	94,56
12.	01-5550252-8	Intreruptor automat 3p,63A, ВА47-100/3/63C	buc	1,000	299,50	299,50
13.	1 011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm-l=3m	t	0,04446	16 600,00	738,70
14.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0024	20 960,00	50,31
15.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00009	43 200,00	4,32
16.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00005	89 000,00	8,90
17.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00006	24 100,00	0,00
18.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00016	14 400,00	1,44
19.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00028	22 100,00	4,42

20.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,003	15 800,00	47,40
21.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00236	15 800,00	36,34
22.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00189	89 000,00	169,10
23.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,0588	47,50	50,31
24.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,054	15,10	0,82
25.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,480	43,20	20,74
26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,342	8,50	19,90
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,022	85,00	1,87
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,342	8,50	19,90
29.	1019247	Ulei de turbina	kg	2,400	57,20	137,28
30.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0234	15 800,00	369,72
31.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	89,00	1,25
32.	1019852	Vopsea	kg	0,142	45,84	6,51
33.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,400	12,50	5,00
34.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0353	408,00	422,40
35.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,12665	386,00	434,87
36.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,325	16,20	5,27
37.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0096	3 900,00	37,44
38.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,096	3 900,00	374,40
39.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0096	3 900,00	37,44
40.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	35 000,00	70,00
41.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,676	20,96	14,17
42.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,300	17,30	22,49
43.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,260	91,00	23,66
44.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,208	117,00	24,34
45.	2320187315789	Decofrol	kg	0,576	51,20	29,49
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,910	81,15	73,85
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,650	52,30	34,00
48.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	415,6425	2,40	997,54
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,56056	0,00	0,00
50.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	2,080	15,25	31,72
51.	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,300	15,80	20,54
52.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,720	14,40	10,37
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,200	22,50	27,00
54.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,780	47,50	37,05
55.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	7,800	14,20	110,76
56.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	7,800	6,50	50,70
57.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,130	38,12	4,96
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,420	2,59	11,45
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,740	8,50	6,29
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44152	8,50	3,75
61.	5009031	Scoabe	10 buc	1,000	14,00	14,00
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,400	0,83	0,33
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,180	2,60	26,47
64.	5009070	Racordari	10 buc	0,040	140,10	5,60
65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	2,200	14,10	31,02
66.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01108	101,00	1,12
67.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,13351	83,33	11,16
68.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,040	24,00	0,96
69.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	12,60	0,03
70.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01296	916,00	11,82
71.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00022	22 100,00	4,42
72.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,125	183,00	22,88
73.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	13,08	4,71

74.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	21,60	0,19
75.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,191	177,00	33,81
Total materiale de construcții						10 048,49

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,0445	189,76	387,97
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,179	13,93	16,43
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,179	19,03	22,43
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,230	136,93	31,49
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	7,420	136,93	1 016,02
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,7828	53,90	203,89
7.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	99,00	21,78
8.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	35,35	7,78
9.	2922140006901	Pod rulant 15-20 tf	h-ut	0,1365	189,76	25,90
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,027	168,80	4,56
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,900	75,42	67,88
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0855	42,72	3,65
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	42,72	1,71
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,1776	42,72	7,59
15.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,039	189,76	7,40
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,375	189,76	71,16
17.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,470	52,00	24,44
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,0445	170,10	347,77
Total utilaje de construcții						2 269,85

Total	lei	34 009,66
TVA	20,00 %	6 801,93

Total deviz:

40 811,59

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect LOT3. Instalarea Diesel Generatorului
40kVA ca sursa autonoma de alimentare cu
energie electrica Serviciul Vamal al Republicii
Moldova Mirnoie Taraclia (Nr. Ob. 23/2024)**

**Investitor Serviciul Vamal al Republicii
Moldova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu	m3			93,10 93,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	70,00	84,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	70,00	8,40
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			68,75 67,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,50	0,85
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=18m)	m3			93,10 93,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	70,00	84,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	70,00	8,40
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			68,75 67,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,50	0,85
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee (pentru teren de beton sub diesel-generator)	m3			93,10 93,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	70,00	84,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	70,00	8,40
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			226,53 119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	70,00	101,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,40	2,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	22,50	5,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	51,20	6,14
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 900,00	7,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 900,00	7,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 900,00	78,00
8	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15	m3			1 652,21 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	70,00	287,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,40	665,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	386,00	289,91
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	408,00	281,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,50	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	42,72	2,43
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	168,80	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,42	45,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	189,76	47,44
		2. Lucrari de montare				
9	M1H05B	Demontarea generatorului electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (existent)	t			1 061,68 ----- 1 053,15
	7 214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,5000	70,00	927,50
	7212030022700	Sudor	h-om	3,5900	70,00	125,65
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,0200	189,76	1,90
	2922140006901	Pod rulant 15-20 tf	h-ut	0,0700	189,76	6,64
10	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (в наличии у заказчика)	t			2 481,04 ----- 2 106,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,5000	70,00	1 855,00
	7212030022700	Sudor	h-om	3,5900	70,00	251,30
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,0000	15,80	15,80
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	1,6000	15,25	24,40
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	6,0000	14,20	85,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,0000	6,50	39,00
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	38,12	3,82
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6000	47,50	28,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,7000	81,15	56,81
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,5200	20,96	10,90
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	17,30	17,30
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,2000	91,00	18,20
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,1600	117,00	18,72
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4000	2,59	8,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	16,20	4,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,5000	52,30	26,15
	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,0200	189,76	3,79
	2922140006901	Pod rulant 15-20 tf	h-ut	0,0700	189,76	13,28
11	08-03-482-18	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t	buc			708,02 ----- 501,90
	1	Muncitor	h-om	7,1700	70,00	501,90
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0,00005	89 000,00	8,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	47,50	3,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0500	15,10	0,76
	1019247	Ulei de turbina	kg	2,4000	57,20	137,28
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0800	2,60	10,61
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	14,10	14,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	83,33	3,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0350	177,00	6,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	189,76	1,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	53,90	4,85
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2700	52,00	14,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	170,10	1,02
12	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			336,68 ----- 162,40
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,50	3,33
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	15,10	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	43,20	16,42
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	85,00	1,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	89,00	1,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	45,84	2,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	35 000,00	70,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,60	15,86
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	14,10	14,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	83,33	1,67
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	12,60	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	21,60	0,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	177,00	6,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	189,76	0,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	53,90	7,01
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	42,72	1,71
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	52,00	10,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	170,10	0,85
13	08-03-573-4	Instalarea ABP 27 СНІТ (в наличии у заказчика)	buc			268,91
						165,90
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	47,50	4,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	43,20	4,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,84	0,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	189,76	13,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	53,90	38,27
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	99,00	21,78
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,35	7,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	170,10	11,91
14	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			5 371,00
						2 632,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	70,00	2 632,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	47,50	325,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	8,50	106,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	85,00	34,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,50	106,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	189,76	243,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	136,93	1 574,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	53,90	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	170,10	217,50
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 750,50
						2 429,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	2 429,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	43 200,00	108,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 400,00	36,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	15 800,00	829,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	47,50	50,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	8,50	185,25
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,50	185,25
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	12,50	125,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	14,00	350,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,83	8,25
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	140,10	140,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	14,10	70,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,2200	189,76	41,75

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	53,90	964,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	42,72	189,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	170,10	37,50
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 259,87 ----- 464,13
	1	Muncitor	h-om	6,6300	70,00	464,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	189,76	946,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	170,10	848,80
17	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			688,87 ----- 174,27
	1	Muncitor	h-om	2,4900	70,00	174,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	189,76	271,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	170,10	243,27
18	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 413,07 ----- 959,00
	1	Muncitor	h-om	13,7000	70,00	959,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 400,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 100,00	14,73
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 800,00	158,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 800,00	10,53
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	89 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	45,84	11,47
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	101,00	0,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	83,33	3,47
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	916,00	8,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	189,76	74,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	13,93	44,87
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	19,03	61,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,33
19	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 474,27 ----- 959,00
	1	Muncitor	h-om	13,7000	70,00	959,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 400,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 100,00	14,73
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 800,00	158,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	15 800,00	10,53
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	89 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	45,84	11,47
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	101,00	0,87
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	83,33	3,47
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	916,00	8,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	189,76	106,27
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	13,93	44,87
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	19,03	61,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	170,10	95,27
20	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 981,53 ----- 455,73
	1	Muncitor	h-om	6,5100	70,00	455,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	189,76	804,60

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	170,10	721,20
21	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 724,80
						1 281,00
	1	Muncitor	h-om	18,3000	70,00	1 281,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 400,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	22 100,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	89 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	101,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	83,33	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	916,00	9,20
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	183,00	91,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	189,76	106,20
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	13,93	59,40
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	19,03	81,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	170,10	95,20
22	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7	buc			42,84
						26,60
	1	Muncitor	h-om	0,3800	70,00	26,60
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	24 100,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	14 400,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	2,60	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	83,33	0,83
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	24,00	0,48
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,00011	22 100,00	2,21
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0500	183,00	9,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	177,00	1,77
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	189,76	0,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	170,10	0,85
23	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc			155,91
						121,10
	1	Muncitor	h-om	1,7300	70,00	121,10
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	20 960,00	16,77
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	24 100,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	101,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	83,33	0,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	177,00	8,85
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	13,08	2,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	916,00	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	189,76	1,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	170,10	1,70
24	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Разделка для кабеля 0,4kV наружной установки sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²)	buc			874,22
						353,50
	1	Muncitor	h-om	5,0500	70,00	353,50
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	20 960,00	8,38
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	24 100,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	101,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	83,33	0,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	916,00	2,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	189,76	0,57
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	136,93	508,01

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	170,10	0,51
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc			2 213,80 ----- 580,30
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1 011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm-l=3m	t	0,0741	16 600,00	1 231,17
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	89 000,00	178,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	47,50	37,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	189,76	26,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,10	23,82
26	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 852,78 ----- 1 162,00
	1	Muncitor	h-om	16,6000	70,00	1 162,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	89 000,00	346,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	47,50	42,78
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	15 800,00	2 054,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	189,76	41,72
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	53,90	168,72
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	170,10	37,44
27	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			1 197,00 ----- 1 197,00
	1	Muncitor	h-om	17,1000	70,00	1 197,00
28	335000204-04	АВВГнг 4x35mm2 (1,34kg/m)	m			56,10 ----- 0,00
	01-335000204-04	АВВГнг 4x35mm2 (1,34kg/m)	m	1,0000	56,10	56,10
29	335000201-01	Саблу АПвБШп 4x35мм	m			76,64 ----- 0,00
	01-335000201-01	Саблу АПвБШп 4x35мм	m	1,0000	76,64	76,64
30	335000304-06	Саблу КВВГ 7x2,5mm	m			49,30 ----- 0,00
	01-335000304-06	Саблу КВВГ 7x2,5mm	m	1,0000	49,30	49,30
31	335000428-8	Termousadca d=35mm	m			32,50 ----- 0,00
	01-335000428-8	Termousadca d=35mm	m	1,0000	32,50	32,50
32	33351006-57	Перчатка для кабеля сеч.35мм2	buc			63,64 ----- 0,00
	01-33351006-57	Перчатка для кабеля сеч.35мм2	buc	1,0000	63,64	63,64
33	3350408-05	Рарус de cablu JG-35	buc			11,50 ----- 0,00
	01-3350408-05	Рарус de cablu JG-35	buc	1,0000	11,50	11,50
34	33351006-49	Разделка для бронирования кабеля сеч. 35мм	buc			738,00 ----- 0,00
	01-33351006-49	Разделка для бронирования кабеля сеч. 35мм	buc	1,0000	738,00	738,00
35	440074-7	Furtun metalic P3-Ц-X, Dy=32mm	m			23,64 ----- 0,00
	01-4440074-7	Furtun metalic P3-Ц-X, Dy=32mm	m	1,0000	23,64	23,64
36	33371042-052	Canal metalic neperforat cu sapac 120x120x100mm	m			299,00 ----- 0,00
	01-33371042-052	Canal metalic neperforat cu sapac 120x120x100mm	m	1,0000	299,00	299,00
37	33330001	Caramida	buc			6,70 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	01-33330001	Caramida	buc	1,0000	6,70	6,70
38	201-92615-01	Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU"	m			3,79
						0,00
	01-201-92615-01	Banda de semnalizare "ATENTIE CABLU"	m	1,0000	3,79	3,79
		3. Utilaj				
39	5550252-8	Intreruptor automat 3p,63A, BA47-100/3/63C	buc			299,50
						0,00
	01-5550252-8	Intreruptor automat 3p,63A, BA47-100/3/63C	buc	1,0000	299,50	299,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.