Digitally signed by Foalea Corneliu
Date: 2024.12.28 00:20:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia Obiect №209-2017/24

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Площадка № 1 - Покрытие проездов

Valoarea de deviz 133 094,74 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение S-615,0m2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Gr.0.15m)	m3	75,150	600,146 19,240	45 100,952 1 445,912
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Gr.0.18m)	m3	90,180	632,924 19,240	57 077,094 1 735,084
		Total Замощение S-615,0m2 Inclusiv salariu				**102 178,046 3 180,996**
		2. Устройство ступеней				
3	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,050	2 611,040 354,640	130,552 17,732
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B	m3	0,480	1 403,617 239,200	673,736 114,816

		75) (Бетонная подготовка , бетон M-100)				
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ступени , бетон C20/25)	m3	0,300	1 540,867 205,400	462,260 61,620
6	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	3,840	142,848 83,200	548,536 319,488
		Total Устройство ступеней Inclusiv salariu				**1 815,084 513,656**

		Cheltuieli directe	lei	103 993,14
		Asigurare Sociala	24,00 %	886,72
		Cheltuieli de transport	2,00 %	1 725,56
		Total	100,00 +	106 605,42
		Cheltuieli de regie	2,00 %	2 132,11
		Total	100,00 +	108 737,53
		Beneficiu de deviz	2,00 %	2 174,75
		Total	100,00 +	110 912,28
		TVA	20,00 %	22 182,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		**133 094,74 3 694,65**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia
Obiect №209-2017/24
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1

Площадка № 1 - Покрытие проездов

Valoarea de deviz 133 094,74 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,961	52,00	153,972
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,376	52,00	279,552
3.	7129020012800	Pavator	h-om	61,173	52,00	3 180,996
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,341	52,00	17,732
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	52,00	62,400
		Total manopera				**3 694,65**
		Materiale:				
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,255	409,00	104,295
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,522	375,00	36 945,750
3.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	118,226	400,00	47 290,400
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	4 200,00	25,200
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,042	4 200,00	176,400
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 200,00	8,400
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,461	20,00	9,220
8.	26631021000014	Beton clasa M100	m3	0,497	1 100,00	546,700
9.	26631021000015	Beton clasa. C20/25	m3	0,312	1 250,00	390,000
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,307	14,50	4,452
11.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,384	14,00	5,376
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,357	20,00	767,140
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,213	20,00	4,260
14.	4100126202818	Apa	m3	0,025	20,00	0,500
		Total materiale de construcţii				**86 278,10**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,936	450,00	3 571,200
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,296	400,00	10 118,400
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,192	50,00	9,600
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180	50,00	9,000
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,107	75,00	8,025
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,802	80,00	304,160
		Total utilaje de construcţii				**14 020,39**

Cheltuieli directe	lei	103 993,14

	Asigurare Sociala	24,00 %	886,72
	Cheltuieli de transport	2,00 %	1 725,56
	Total	100,00 +	106 605,42
	Cheltuieli de regie	2,00 %	2 132,11
	Total	100,00 +	108 737,53
	Beneficiu de deviz	2,00 %	2 174,75
	Total	100,00 +	110 912,28
	TVA	20,00 %	22 182,46
	Total deviz:		**133 094,74**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Alimentarea cu apa,evacuarea si epurarea apelor uzate din s.Corten r-nul Taraclia **Investitor**

Obiect №209-2017/24

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Замощение S-615,0m2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Gr.0.15m)	m3			600,146 19,240
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	375,00	491,627
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,599
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Gr.0.18m)	m3			632,924 19,240
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,00	19,240
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,1530	400,00	61,202

		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,840
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,602
		2. Устройство ступеней				
3	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2			2 611,040 354,640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,00	354,640
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	409,00	2 085,900
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	75,00	160,500
4	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка , бетон М-100)	m3			1 403,617 239,200
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,00	205,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,00	33,800
	26631021000014	Beton clasa M100	m3	1,0250	1 100,00	1 138,958
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,458
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Ступени , бетон С20/25)	m3			1 540,867 205,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	52,00	184,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,00	20,800
	26631021000015	Beton clasa. C20/25	m3	1,0250	1 250,00	1 300,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,467
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
6	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			142,848 83,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,00	10,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	52,00	72,800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	14,50	1,159
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	14,00	1,400
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,401
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 200,00	6,563
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 200,00	2,188
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 200,00	45,938

APROBAT:

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.