

**Reparatia curenta a unor
portuni pe strazile
Trandafirilor, Livezilor,
Cornienco**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Strada Trandafirilor**

Valoarea de deviz 419 594 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,9000	90,067 0,000	81,060 0,000
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,6400	118,801 0,000	2 452,050 0,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrelor mari	100 m3	0,2000	2 782,485 0,000	556,497 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 089,607
		Total Pregatirea platformei Inclusiv salariu				3 089,607
		2. Impetruirea				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	165,0000	1 317,850 60,000	217 445,250 9 900,000
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	9,6400	7 115,113 418,500	68 589,691 4 034,340
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in	m3	11,0000	665,150	7 316,650

1	2	3	4	5	6	7
		amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica			23,250	255,750
		<i>Total</i>	Lei			293 351,591
		Total Impetruirea Inklusiv salariu				293 351,591 14 190,090
		3. Amenajarea acostamentelor				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,6400	170,102 0,000	3 510,900 0,000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0320	2 218,789 0,000	2 289,790 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 800,690
		Total Amenajarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 800,690

		Total	Lei	302 242
		CAS	24 %	3 406
		Cheltuieli de regie	10 %	30 565
		Beneficiu de deviz	4 %	13 449
		TVA	20 %	69 932
		Total deviz: Inklusiv salariu		419 594 14 190

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a unor
portiuni pe strazile
Trandafirilor, Livezilor,
Cornienco**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Strada Trandafirilor**

Valoarea de deviz 419 594 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	189,2012	75,00	14 190,090
Total manopera						14 190

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	24,1000	20,00	482,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,8300	700,00	11 781,000
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	209,5500	700,00	146 685,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	53,0308	700,00	37 121,560
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	11,0860	700,00	7 760,200
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,4050	450,00	19 082,250
7.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	11,0880	450,00	4 989,600
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,8000	20,00	836,000
Total materiale de construcții						228 738

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,7403	900,00	3 366,270
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,5555	900,00	12 199,950
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	7,9241	500,00	3 962,050
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,6296	500,00	10 314,800
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	45,1220	500,00	22 561,000
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,2301	500,00	615,050
7.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,8470	900,00	762,300
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,9540	583,33	556,497
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,6409	583,33	957,186
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1260	583,33	73,500
11.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,6844	583,33	399,231

12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,2301	583,33	717,554
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,1800	400,00	1 672,000
14.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,8920	400,00	1 156,800
Total utilaje de constructii						59 314

Total	Lei	302 242
CAS	24 %	3 406
Cheltuieli de regie	10 %	30 565
Beneficiu de deviz	4 %	13 449
TVA	20 %	69 932

Total deviz:

419 594

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia curenta a unor portiuni pe
strazile Trandafirilor, Livezilor, Cornienco****Investitor Primaria Slobozia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			90,067 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	700,00	8,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	583,33	81,67
2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,801 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrelor mari	100 m3			2 782,485 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	583,33	2 782,48
		2. Impetruirea				
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			1 317,850 60,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	75,00	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	450,00	115,65
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	700,00	71,40
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	700,00	889,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	400,00	10,00
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			7 115,113 418,500
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	75,00	418,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	700,00	805,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	700,00	3 850,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	400,00	120,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	583,33	41,41
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	500,00	411,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	900,00	349,20
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica	m3			665,150 23,250
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	450,00	453,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	500,00	116,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	900,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
		3. Amenajarea acostamentelor				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,102 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 218,789 ----- 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	595,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	583,33	927,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	583,33	695,30

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia curenta a unor
portuni pe strazile
Trandafirilor, Livezilor,
Cornienco**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Strada Corneenco**

Valoarea de deviz 68 809 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,0000	118,800 0,000	712,800 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrelor mari	100 m3	0,0800	2 782,487 0,000	222,599 0,000
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,0000	7 115,117 418,500	42 690,699 2 511,000
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,1800	90,222 0,000	16,240 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,0000	170,100 0,000	510,300 0,000
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	8,0000	665,150 23,250	5 321,200 186,000
		<i>Total</i>	Lei			49 473,838

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pregatirea platformei Inclusiv salariu				49 473,838 2 697,000

		Total	Lei	49 475
		CAS	24 %	647
		Cheltuieli de regie	10 %	5 013
		Beneficiu de deviz	4 %	2 206
		TVA	20 %	11 468
		Total deviz: Inclusiv salariu		68 809 2 697

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a unor
portiuni pe strazile
Trandafirilor, Livezilor,
Cornienco**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Strada Corneenco**

Valoarea de deviz 68 809 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	35,9600	75,00	2 697,000
Total manopera						2 697

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	15,0000	20,00	300,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,0022	700,00	23 101,540
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,9000	700,00	4 830,000
4.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	8,0640	450,00	3 628,800
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4000	20,00	8,000
Total materiale de construcții						31 869

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,3280	900,00	2 095,200
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3590	900,00	1 223,100
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,9320	500,00	2 466,000
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,8400	500,00	6 420,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,8560	500,00	928,000
6.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,6160	900,00	554,400
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3816	583,33	222,599
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0252	583,33	14,700
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,4260	583,33	248,499
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0400	400,00	16,000
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,8000	400,00	720,000
Total utilaje de construcții						14 909

Total	Lei	49 475
CAS	24 %	647

Cheltuieli de regie	10 %	5 013
Beneficiu de deviz	4 %	2 206
TVA	20 %	11 468
Total deviz:		68 809

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta a unor portiuni pe strazile Trandafirilor, Livezilor, Cornienco

Investitor Primaria Slobozia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,80
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrelor mari	100 m3			2 782,487 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	583,33	2 782,49
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			7 115,117 418,500
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	75,00	418,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	700,00	805,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	700,00	3 850,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	400,00	120,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	583,33	41,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	500,00	411,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	900,00	349,20
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			90,222 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	700,00	8,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	583,33	81,67
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,100 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica	m3			665,150 23,250
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	450,00	453,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	500,00	116,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	900,00	69,30

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia curenta a unor
portuni pe strazile
Trandafirilor, Livezilor,
Cornienco**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Strada Corneenco**

Valoarea de deviz 87 057 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	7,5420	118,795 0,000	895,950 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrelor mari	100 m3	0,1000	2 782,480 0,000	278,248 0,000
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	7,5420	7 115,118 418,500	53 662,223 3 156,330
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,2000	90,065 0,000	18,013 0,000
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,5000	170,100 0,000	425,250 0,000
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	11,0000	665,150 23,250	7 316,650 255,750
		<i>Total</i>	Lei			62 596,334

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pregatirea platformei Inclusiv salariu				62 596,334 3 412,080

		Total	Lei	62 596
		CAS	24 %	819
		Cheltuieli de regie	10 %	6 342
		Beneficiu de deviz	4 %	2 791
		TVA	20 %	14 509
		Total deviz: Inclusiv salariu		87 057 3 412

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta a unor
portiuni pe strazile
Trandafirilor, Livezilor,
Cornienco**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Strada Corneenco**

Valoarea de deviz 87 057 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	45,4944	75,00	3 412,080
Total manopera						3 412

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	18,8550	20,00	377,100
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	41,4834	700,00	29 038,380
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,6733	700,00	6 071,310
4.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	11,0880	450,00	4 989,600
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5500	20,00	11,000
Total materiale de construcții						40 488

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,9263	900,00	2 633,670
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4680	900,00	1 321,200
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,1995	500,00	3 099,750
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,1399	500,00	8 069,950
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,5520	500,00	1 276,000
6.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,8470	900,00	762,300
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4770	583,33	278,248
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0280	583,33	16,333
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,5355	583,33	312,373
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0550	400,00	22,000
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,2626	400,00	905,040
Total utilaje de construcții						18 696

Total	Lei	62 596
CAS	24 %	819

Cheltuieli de regie	10 %	6 342
Beneficiu de deviz	4 %	2 791
TVA	20 %	14 509
Total deviz:		87 057

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta a unor portiuni pe strazile Trandafirilor, Livezilor, Cornienco

Investitor Primaria Slobozia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea platformei				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			118,795 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	118,79
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Indreptarea pietrelor mari	100 m3			2 782,480 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	583,33	2 782,48
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			7 115,118 418,500
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	75,00	418,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	700,00	805,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	700,00	3 850,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	400,00	120,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	583,33	41,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	500,00	1 070,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	500,00	411,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	900,00	349,20
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			90,065 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	700,00	8,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	583,33	81,66
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,100 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
6	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica	m3			665,150 23,250
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	450,00	453,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	500,00	116,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	900,00	69,30

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.