

IP LT Stefan cel Mare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a coridorului etajul 2

Valoarea de deviz 406 143,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia coridorului et II				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	626,68	6,93 6,83	4 343,44 4 280,76
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	275,00	23,78 23,78	6 540,06 6 540,06
3	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 , sapa, pereti, tencuiala, placi ceramice si blocuri de sticla demolate	t	13,50	9,04 9,04	122,09 122,09
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m sapa, pereti, tencuiala, placi de ceramica, si blocuri de sticla demolate	t	13,50	32,93 32,93	444,57 444,57
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	13,50	39,67 0,00	535,50 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 985,66 11 387,48
		1.2. Pereti				
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri	m3	0,99	6 826,85 157,41	6 758,58 155,84

1	2	3	4	5	6	7
		existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2	626,68	3,85 0,60	2 412,59 377,50
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	626,68	33,55 24,50	21 022,47 15 352,16
9	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k10	m2	626,68	66,28 48,19	41 537,56 30 200,92
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	626,68	12,40 5,06	7 771,12 3 171,10
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,68	38,95 19,00	24 411,28 11 909,94
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	626,68	3,62 0,60	2 266,89 377,50
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	626,68	18,70 11,04	11 721,92 6 920,97
14	CK18C	Montarea coltarelor i din aluminiu	m	218,00	10,76 6,58	2 346,30 1 434,00
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete	m	214,00	104,60 20,24	22 385,09 4 331,36

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp				
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	65,50	21,38 12,33	1 400,27 807,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				144 034,07 75 038,81
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,26	25,31 18,59	3 778,40 2 774,77
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	40,30	3,62 0,60	145,71 24,30
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la glafuri	m2	40,30	12,40 5,06	499,69 203,92
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2	40,30	38,95 19,00	1 569,58 765,70
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	40,30	3,62 0,60	145,71 24,30
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	40,30	18,70 11,04	753,72 444,97
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				6 892,81 4 237,96
		1.4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	368,81	114,46 38,35	42 212,82 14 144,95
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	368,81	3,62	1 334,01

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			0,60	222,08
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor tavanelor	m2	368,81	38,95 19,00	14 366,16 7 008,86
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,81	19,03 9,85	7 018,96 3 633,41
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,81	3,62 0,60	1 334,01 222,08
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,81	18,71 11,04	6 898,64 4 073,23
29	CK18B	Montarea baghetelor	m	250,00	18,45 13,16	4 611,58 3 289,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				77 776,18 32 593,61
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			240 688,72
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			27 733,02
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			1 141,42
		<i>Total</i>	100,00 +			269 563,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,50 %			9 434,72
		<i>Total</i>	100,00 +			278 997,88
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			8 369,93
		Total Reparatia coridorului et II Inclusiv salariu				287 367,81 123 257,86
		2. Electricitatea.				
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*1.5mm	m	300,00	29,87 3,54	8 961,60 1 062,60
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor	m	70,00	31,81 3,54	2 226,70 247,94

1	2	3	4	5	6	7
		VVG 3*2.5mm				
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*6mm	m	10,00	33,03 3,54	330,34 35,42
33		teava pvc d16mm	m	300,00	16,50 0,00	4 950,00 0,00
34		teava pvc d20mm	m	70,00	16,85 0,00	1 179,50 0,00
35	RpEG06A	montarea cutiei de distributie	buc	9,00	275,68 29,10	2 481,08 261,86
36	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare	buc	6,00	94,21 6,83	565,28 40,99
37	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,00	93,65 7,84	280,96 23,53
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 16 monopolari box p/u 24 automate	buc	1,00	1 549,46 59,71	1 549,46 59,71
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 10A 1P	buc	6,00	102,25 16,45	613,51 98,67
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc	3,00	102,25 16,45	306,75 49,34
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 32A 1P	buc	1,00	102,26 16,45	102,26 16,45
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor automat diferential 16A	buc	1,00	94,03 18,22	94,03 18,22
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor automat diferential 25A	buc	1,00	104,03 18,22	104,03 18,22
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600mm, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	43,00	329,16 38,46	14 153,71 1 653,61
45	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,00	93,82 6,32	844,42 56,92
46	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,00	144,24 15,69	6 202,15 674,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			44 945,78
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			971,55
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			398,40
		<i>Total</i>	100,00 +			46 315,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 281,66
		<i>Total</i>	100,00 +			49 597,39
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			1 487,92
		Total Electricitatea. Inclusiv salariu				51 085,31 4 317,98

		Прямые затраты	Lei			338 453,12
		TVA	20,00 %			67 690,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				406 143,74 127 575,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a coridorului etajul 2**

Valoarea de deviz 406 143,74 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	208,60	25,30	5 277,58
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	539,86	36,61	19 764,28
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 344,70	20,08	47 081,57
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,85	25,30	122,70
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	130,00	25,30	3 289,00
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	149,80	25,30	3 789,94
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	170,67	25,30	4 317,98
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	661,30	20,08	13 278,89
9.	7422010060100	Timplar	h-om	185,93	25,30	4 704,03
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,22	20,08	566,66
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	306,43	25,30	7 752,67
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	137,77	25,30	3 485,59
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	704,43	20,08	14 144,95
Total manopera						127 575,84

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator diferential 16A	buc	1,00	75,00	75,00
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,06	78,00	472,68
3.	11110001200020	Intrerupator automat BA 47-29 10 A 1P	buc	6,00	85,00	510,00
4.	111100201200020	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	3,00	85,00	255,00
5.	1111002012200020	Intrerupator automat BA 47-29 32 A 1P	buc	1,00	85,00	85,00
6.	111100850100020	Intrerupator diferential 25A	buc	1,00	85,00	85,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,47	175,00	82,25
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,56	175,00	448,00
9.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	175,00	35,00
10.	1421302200460	Coloranti	kg	1,07	28,00	29,96
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	53,86	1,50	80,75
12.	2051142950700	Dibluri	buc	42,00	0,20	8,40
13.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	608,54	0,20	121,71
14.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,00	0,20	4,80
15.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	6,55	17,80	116,59
16.	2320166200729	Parchetin	l	0,50	23,00	11,50
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	216,72	19,60	4 247,70
18.	24165861305303	Amorsa-grund betonocontact	kg	94,00	21,15	1 988,10
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,55	17,50	114,62
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	414,31	16,80	6 960,42
21.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	9,82	28,00	274,96

22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,28	21,50	70,52
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,27	21,40	690,58
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,00	21,85	21,85
25.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,50	24,00	36,00
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	99,95	18,60	1 859,07
27.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,50	18,55	27,82
28.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,50	24,00	12,00
29.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,50	18,70	9,35
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	100,04	7,50	750,30
31.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,75	24,00	90,00
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	279,37	3,20	893,98
33.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	262,50	3,80	997,50
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	866,70	3,80	3 293,46
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	733,68	5,65	4 145,29
36.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,65	2,40	102,36
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	658,28	1,45	954,50
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,23	2 350,00	540,50
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,26	1,90	122,10
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13 436,02	1,10	14 779,62
41.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	181,82	18,60	3 381,85
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 092,65	18,90	20 651,08
43.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	76,00	1,50	114,00
44.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	387,25	42,00	16 264,50
45.	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	76,23	85,00	6 479,55
46.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,04	0,00	0,00
47.	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,15	0,00	0,00
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,07	0,00	0,00
49.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	218,28	78,00	17 025,84
50.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,71	25,00	92,75
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	517,90	1,50	776,85
52.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	338,94	2,90	982,93
53.	2710703520285	Profil de suport	m	811,38	2,85	2 312,43
54.	27423123549025	coltare din aluminiu	m	228,90	2,64	604,30
55.	2746167335100	Priza	buc	3,06	75,00	229,50
56.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	190,00	14,50	2 755,00
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,00	8,50	76,50
58.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	95,00	7,80	741,00
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 308,00	0,20	261,60
60.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 971,03	0,20	1 194,21
61.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,00	0,20	4,80
62.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	24,00	0,20	4,80
63.	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	9,00	245,00	2 205,00
64.	287527e24400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600*600	buc	43,86	285,00	12 500,10
65.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,55	1,50	9,82
66.	3120355106598	Starter 40 W	buc	8,60	280,00	2 408,00
67.	31301344817404	Cablu de energie VVG 3*1.5mm	m	306,00	16,50	5 049,00
68.	313013448517404	Cablu de energie VVG 3*2.5mm	m	71,40	18,40	1 313,76
69.	31301344851746304	Cablu de energie VVG 3*6mm	m	10,20	19,60	199,92
70.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	14,19	175,00	2 483,25
71.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	4,30	148,00	636,40
72.	316213327312436	Cutie de tablou gata echipata box pu 26 automate	buc	1,01	1 475,00	1 489,75
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,33	1,00	43,33

74.	4100126202818	Apa	m3	1,04	1,00	1,04
75.	78564218654321	teava pvc d 16mm	m	300,00	16,50	4 950,00
76.	78564963218654321	teava pvc d 20mm	m	70,00	16,85	1 179,50
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	103,58	1,50	155,36
Total materiale de construcții						153 981,96

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,16	5,00	5,80
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,27	5,00	31,35
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	155,03	10,00	1 550,30
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,83	25,00	720,75
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30	25,00	7,50
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	17,52	25,00	438,00
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,53	350,00	535,50
8.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	2,25	350,00	787,50
Total utilaje de construcții						4 076,70

Прямые затраты	Lei	338 453,12
TVA	20,00 %	67 690,62

Total deviz:

406 143,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect IP LT Stefan cel Mare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia coridorului et II				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			6,93 6,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	25,30	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			23,78 23,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	25,30	11,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	25,30	11,89
3	TrIIAA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 , sapa, pereti, tencuiala, placi ceramice si blocuri de sticla demolate	t			9,04 9,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	20,08	9,04
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m sapa, pereti, tencuiala, placi de ceramica, si blocuri de sticla demolate	t			32,93 32,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	20,08	32,93
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			39,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	350,00	39,67
		1.2. Pereti				
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3			6 826,85 157,41
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000	25,30	123,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	25,30	33,47
	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138	buc	77,0000	85,00	6 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,2900	1,45	38,12
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	175,00	35,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0160	2 350,00	47,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0480	1,00	0,05
	2664102101182	Mortar de zidarie (pt.informatie)	m3	0,1560	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	25,00	2,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2800	5,00	1,41
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonocontact	m2			3,85 0,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	20,08	0,60
	24165861305303	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	21,15	3,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			33,55

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				24,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	20,08	24,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
9	CF51B k10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k10	m2			66,28 48,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	20,08	48,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,10	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,75
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,40 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,22
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,90	19,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,62 0,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	20,08	0,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,70 11,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	20,08	11,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
14	CK18C	Montarea coltarelor i din aluminiu	m			10,76 6,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	25,30	6,58
	27423123549025	coltare din aluminiu	m	1,0500	2,64	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			104,60 20,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	25,30	17,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	175,00	1,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0150	25,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0050	28,00	0,14
	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	78,00	79,56
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,40	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			21,38 ----- 12,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	20,08	9,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	25,30	3,29
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	21,50	1,08
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	17,50	1,75
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	28,00	4,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	17,80	1,78
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			25,31 ----- 18,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	20,08	10,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	25,30	8,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,45	1,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 350,00	3,31
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	175,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,62 ----- 0,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	20,08	0,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la glafuri	m2			12,40 ----- 5,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	25,30	5,06
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,65	6,21
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	7,50	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2			38,95 ----- 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,90	19,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,62 ----- 0,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	20,08	0,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			18,70 ----- 11,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	20,08	11,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			114,46 38,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	20,08	38,35
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	2,90	2,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	2,85	6,27
	2523156720072	Banda de etansare sub profilul "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,80	8,93
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,20	2,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,60	5,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,40	1,87
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,20	0,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,62 0,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	20,08	0,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor tavanelor	m2			38,95 19,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,90	19,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,03 9,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,30	2,53
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	18,60	9,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,62 0,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	20,08	0,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,60	2,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			18,71 11,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	20,08	11,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	16,80	6,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
29	CK18B	Montarea baghetelor	m			18,45 13,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	25,30	13,16
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	25,00	0,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,40	0,20
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,80	3,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	175,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	18,70	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	18,55	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	21,85	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	24,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	23,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	24,00	0,14
		2. Electricitatea.				
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*1.5mm	m			29,87 3,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	25,30	3,54
	31301344817404	Cablu de energie VVG 3*1.5mm	m	1,0200	16,50	16,83
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,50	7,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,50	0,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,80	1,95
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*2.5mm	m			31,81 3,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	25,30	3,54
	313013448517404	Cablu de energie VVG 3*2.5mm	m	1,0200	18,40	18,77
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,50	7,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,50	0,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,80	1,95
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3*6mm	m			33,03 3,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	25,30	3,54
	31301344851746304	Cablu de energie VVG 3*6mm	m	1,0200	19,60	19,99
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	14,50	7,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,50	0,30
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,80	1,95
33		teava pvc d16mm	m			16,50 0,00
	78564218654321	teava pvc d 16mm	m		16,50	16,50
34		teava pvc d20mm	m			16,85 0,00
	78564963218654321	teava pvc d 20mm	m		16,85	16,85
35	RpEG06A	montarea cutiei de distributie	buc			275,68 29,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1500	25,30	29,10
	2875277313001	Cutie de protectie tablou de distributie din lemn	buc	1,0000	245,00	245,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	1,90	0,38
36	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc			94,21 6,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	25,30	6,83
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	78,00	78,78
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,50	8,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,90	0,10
37	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			93,65 7,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	25,30	7,84
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,50	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,90	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu	buc			1 549,46 59,71

1	2	3	4	5	6	7
		16 monopolari box p/u 24 automate				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3600	25,30	59,71
	316213327312436	Cutie de tablou gata echipata box pu 26 automate	buc	1,0000	1 475,00	1 489,75
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 10A 1P	buc			102,25
						16,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	25,30	16,45
	11110001200020	Intrerupator automat BA 47-29 10 A 1P	buc	1,0000	85,00	85,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc			102,25
						16,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	25,30	16,45
	111100201200020	Intrerupator automat BA 47-29 25 A 1P	buc	1,0000	85,00	85,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,00
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 32A 1P	buc			102,26
						16,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	25,30	16,45
	1111002012200020	Intrerupator automat BA 47-29 32 A 1P	buc		85,00	85,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor automat diferential 16A	buc			94,03
						18,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	25,30	18,22
	1111000100020	Intrerupator diferential 16A	buc		75,00	75,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor automat diferential 25A	buc			104,03
						18,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	25,30	18,22
	111100850100020	Intrerupator diferential 25A	buc		85,00	85,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600mm, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc			329,16
						38,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	25,30	38,46
	287527e24400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 600*600	buc	1,0000	285,00	290,70
45	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			93,82
						6,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	25,30	6,32
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	350,00	87,50
46	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			144,24
						15,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	25,30	15,69
	3150155102334	Tuburi flouescente 60 W	buc	0,1000	148,00	14,80
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	280,00	56,00
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	175,00	57,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.