

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparație a drumului (beton asfaltic) str. Mihai Eminescu din s. Prajila, rl. Florești

Autoritatea contractantă **Primăria com. Prajila**
(denumirea, adresa)

- 1. Descriere generală**
- 2. Informații și proiectare**
- 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se utilizează materiale certificate în Republica Moldova

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente o asigură antreprenorul care execută lucrările.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Defectele și viciile se constată prin act de constatare și se lichidează conform soluțiilor propuse de către responsabilul tehnic.

6. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul trebuie să fie dotat cu utilajele necesare.

8. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

9. Cerințe privind calculul costului

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

DUA

Declarație privind valabilitatea ofertei

Devizul de cheltuieli

Graficul de executare a lucrărilor

Garanția pentru ofertă în quantum de 1% din suma ofertei fără TVA

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experiența similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștea

Informații privind asocierea

Angajament terț susținător financiar

Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declarație terț susținător

Declarație terț susținător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Dovada de resurse financiare: cel puțin 20% din valoarea ofertei, disponibili în contul bancar al întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani disponibili la zi, confirmate prin documente bancare.

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani,

Informație despre ofertant

Copia certificatului de înregistrare

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _Primaria Prajila

Data "_30_" _mai 2023

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparație a drumului (beton asfaltic) str. Mihai Eminescu din s. Prajila, rl. Florești

Autoritatea contractantă Primăria com. Prajila

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA07 A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065		
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
3	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300		
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).