

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

**“Lucrări de construcție a blocului de studii
la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"”**

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

mun. Comrat, UTAG

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-12668-RO

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 01.09. 2022 între Primăria mun. Comrat, UTAG, reprezentată de **Serghei Anastasov, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din mun. Comrat, UTAG**, reprezentată de **Svetlana Stoianov, președinte** (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și **compania SUD-TERRA S.R.L.**, cu adresa: **mun. Comrat, str. Fedico, 22, ap. 25**, reprezentată de **Protiuc Natalia, director** (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-12668-RO, “Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"” din mun. Comrat, UTAG, Devizul 2** (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **7 413 068,87 lei (șapte milioane patru sute treisprezece mii șasezeci și opt lei 87 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și


x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele **BENEFICIARULUI:**

Semnat de:


Serghei Anastasov, primar

Primăria mun. Comrat, UTAG
Adresa: mun. Comrat, UTAG
Tel. 0298-226-60,06900550,062100150

Email

Codul IBAN: _____

Banca plătitoare: _____

Codul băncii: _____

Codul fiscal: _____

Semnat de:


Svetlana Stoianov, președinte

Agenția de Implementare a sub-proiectului
din mun. Comrat, UTAG

În prezența:


Dui Mihail Croitoru, director,
IP „Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală”

Pentru și în numele **CONTRACTORULUI:**

Semnat de:


Protic Natalia, director

Compania: SUD-TERRA S.R.L.
Adresa: mun. Comrat, str. Fedico, 22, ap. 25
Tel. 069715606

Email sud-terra@mail.ru

Codul IBAN: MD38AG000000022512425900

Banca beneficiară: Moldova Agroindbank

Codul băncii: AGRNMD2X761

Codul fiscal: 1014611001799

**Acord Adițional Nr. 1
la contractul nr. IFB-W-12668-RO
semnat la 01 septembrie 2022**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din mun. Comrat, UTAG, de comun cu compania de construcții SUD-TERRA S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Tehnic de Evaluare și Monitorizare al ONDRL **din 28 aprilie 2023**, privind extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12668-RO în cadrul implementării SP nr. 5900 „**Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"**” din mun. Comrat, UTAG, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-12668-RO în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"**” din mun. Comrat, UTAG, data finalizării lucrărilor considerînd-o **31 octombrie 2023**.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de 28 aprilie 2023.

BENEFICIAR:


Serghei Anastasov, Primar,
Primăria mun. Comrat, UTAG


Svetlana Stoianov, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
mun. Comrat, UTAG

CONTRACTOR:


Protiiuc Natalia, Director,
SUD-TERRA S.R.L.


IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la ONDRL în termen de 10 zile.


**Acord Adițional Nr.2
la contractul nr. IFB-W-12668-RO
semnat la 01 septembrie 2022**

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din mun. Comrat, UTAG, de comun cu compania de construcții SUD-TERRA S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 29 septembrie 2023, privind modificarea devizului de lucruri la contractul nr. IFB-W-12668-RO în cadrul implementării SP nr. 5900 „**Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun. Comrat, UTAG**”, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-12668-RO în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun. Comrat, UTAG**”, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **0,00 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **750 772,01 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **355 451,43 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 1 106 223,44 lei**, ce constituie 14,92 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 28 septembrie 2023 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
4. Semnat la data de 29.09.2023.

BENEFICIAR:


Serghei Anastasov, Primar,
Primăria mun. Comrat, UTAG


Svetlana Stoianov, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
mun. Comrat, UTAG

CONTRACTOR:


Protiuc Natalia, Director,
SUD-TERRA S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la ONDRL în termen de 10 zile.

INVESTITOR *Primaria mun.Comrat*
Agentiade de Implementarea sub-proiectului (SP)

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 29 septembrie 2023

Privind lucrarea :

«Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2»

Executată la obiectul:

«Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2»

În cadrul contractului de antrepriză nr. IFB-W-12668-RO din 01.09.2022, înregistrat la Agenția Achiziții Publice

cu nr. _____ din _____ încheiat între *Primaria mun.Comrat reprezentat de primar Anastasov S.I., Agentiade de Implementarea sub-proiectului (SP) reprezentat de Svetlana Stoianov si SRL "Sud-Terra" reprezentat de director Protiuc N.I.*

pentru *«Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2»*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației
nr _____ la _____ eliberată din
_____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____
Fiind formată din:

Președintele Comisiei: Primar mun.Comrat-Anastasov S.I.

Membrii Comisiei:

1. Reprezentant Agentiei de Implementare a sub-proiectului (SP)- Svetlana Stoianov
2. Responsabil tehnic – Topal V.P.
3. Diriginte de santier – Arabadji I.F.
4. Șeful Departamentului de Implementare a Proiectului - Baldji V.S.

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: acceptă lucrarea finalizată, lucrari de constructie a blocului de studii conform (PVI-PV4) cu summa 5 801 752,06 lei (cinci milioane opt sute unu mii sapte sute cincizeci si doi,06) lei.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrării de constructie a blocului de studii conform (PVI-PV4) contract № IFB-W-12668-RO din 01.09.2022.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Continuați cu următoarele etape de lucru, conform contract № IFB-W-12668-RO din 01.09.2022

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei: Primar mun.Comrat-
Anastasov S.I.

Membrii Comisiei:

5. Reprezentant Agentiei de Implementare a sub-proiectului (SP)- Svetlana Stoianov
1. Responsabil tehnic – Topal V.P.
2. Diriginte de santier – Arabadji I.F.
3. Șeful Departamentului de Implementare a Proiectului - Baldji V.S.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Protiuc N.I. director



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Primaria mun.Comrat – primar Anastasov
S.I.

L.Ș. _____
(semnătura)



Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 29 septembrie 2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Protiuc N.I.
(Nume, Prenume)

Topal V.P.
(Nume, Prenume)

Anastasov S.I.
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Director SRL "Sud-Terra"
(Funcția)

Responsabil tehnic
(Funcția)

Primar mun.Comrat
(Funcția)






Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 01 din 29 septembrie 2023


Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

Protiuc N.I.
(Nume, Prenume)

Topal V.P.
(Nume, Prenume)

Anastasov S.I.
(Nume, Prenume)


(Semnătura) Director SRL "Sud-Terra"
(Funcția)

(Semnătura) Responsabil tehnic
(Funcția)

(Semnătura) Primar mun.Comrat
(Funcția)



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Protiuc N.I.
(Nume, Prenume)

Topal V.P.
(Nume, Prenume)

Anastasov S.I.
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Director SRL "Sud-Terra"
(Funcția)

Responsabil tehnic
(Funcția)

Primar mun.Comrat
(Funcția)

Antreprenor SRL SUD-TERRA
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Comrat
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic M. Eminescu**

Valoarea lucrarilor executate **985 571,05 Lei**

P r o c e s - v e r b a l №4

de receptie a lucrarilor executate
 pe 29 septembrie anul 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
		1.1. Отопление и обвязка теплопункта с системой отопления				
1	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc	68,0000	156,375 15,295	10 633,473 1 040,033
2	ID03A	Robinet (Угловой кран)	buc	40,0000	418,750 106,213	16 749,980 4 248,500
3	ID07A	Separator termostatic (Термоголовка)	buc	20,0000	394,676 38,236	7 893,530 764,730
4	ID02A	Автоматический балансировочный клапан для регулирования перепада давления прямого действия 1/2"	buc	6,0000	5 151,375 15,295	30 908,248 91,768
5	ID02B	Автоматический балансировочный клапан для регулирования перепада давления прямого действия - 1"	buc	8,0000	5 671,343 19,543	45 370,745 156,345
6	ID02A	Запорно-измерительный клапан 1/2"	buc	1,0000	2 816,375 15,295	2 816,375 15,295
7	ID02B	Запорно-измерительный клапан 3/4"	buc	5,0000	3 121,343 19,543	15 606,715 97,715
8	ID02B	Запорно-измерительный клапан 1"	buc	8,0000	3 561,343 19,543	28 490,745 156,345
9	ID04A	Robinet 1/2" (Кран шаровый 1/2")	buc	36,0000	94,145	3 389,238

1	2	3	4	5	6	7
					12,745	458,838
10	ID04A	Robinet 1" (Кран шаровый 1")	buc	2,0000	119,145	238,291
					12,745	25,491
11	ID06A	Автоматический клапан для выпуска воздуха 3/8	buc	26,0000	180,497	4 692,922
					8,497	220,922
12	ID06A	Сливной вентиль 1/4	buc	28,0000	80,497	2 253,916
					8,497	237,916
13	ID02A	Клапан с предварительной настройкой угловой, ф=15мм	buc	1,0000	5 151,375	5 151,375
					15,295	15,295
14	45	Смесительный узел для теплоснабжения установок П1 и П4, включает в себя циркуляционный насос Grundfos, трехходовой вентиль, сервопривод вентиля, отстойный и очистной фильтр, регулирующий вентиль, обратный клапан, сервисные запорные шаровые вентили, закладные детали для манометра	buc	2,0000	92 680,000	185 360,000
					0,000	0,000
15	ID13D	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte (Установка электропривода 24A-SR)	buc	2,0000	4 239,957	8 479,914
					36,537	73,074
16	ID13D	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte (Установка электропривода АМЕ 22)	buc	3,0000	10 839,957	32 519,871
					36,537	109,611
17	ID02A	Запорный клапан угловой с возможностью подсоединения дренажного крана, предназначен для отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без слива всей системы ф15	buc	1,0000	5 851,375	5 851,375
					15,295	15,295
18	ID02A	Термостатический элемент со встроенным датчиком, с защитой от мороза и устройством для ограничения и фиксирования температурой настройки, диапазон настройки 6-26 градусов	buc	1,0000	5 951,375	5 951,375
					15,295	15,295
19	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или	m	22,0000	65,790	1 447,369
					29,739	654,269

1	2	3	4	5	6	7
		неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм) - для системы отопления				
20	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм) для обвязки теплопункта с системой отопления Firat	m	36,0000	82,058 33,988	2 954,092 1 223,568
21	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм) для обвязки теплопункта с системой отопления Firat	m	88,0000	269,085 42,485	23 679,480 3 738,680
22	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 63 мм) для обвязки теплопункта с системой отопления Firat	m	94,4000	408,263 46,733	38 540,074 4 411,642
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata,	buc	12,0000	35,210 15,295	422,515 183,535

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)				
24	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)	buc	32,0000	80,082 22,942	2 562,621 734,141
25	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 63 мм)	buc	12,0000	150,606 25,491	1 807,272 305,892
26	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor (Крепление трубопроводов систем центрального отопления)	buc	320,0000	23,196 10,196	7 422,848 3 262,848
27	IC09E	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Прокладка стальных черных труб с резьбой и муфтой, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/2") ф40	m	18,0000	294,906 110,461	5 308,308 1 988,298
28	IC09F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Прокладка стальных черных труб с резьбой и муфтой, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 2")	m	18,0000	372,370 140,201	6 702,669 2 523,609

1	2	3	4	5	6	7
29	IC09F	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2" (Прокладка стальных черных труб с резьбой и муфтой, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 2 1/2")	m	18,0000	387,596 140,201	6 976,719 2 523,609
30	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 1 1/2" (2 завинчивания))	buc	6,0000	74,688 33,988	448,128 203,928
31	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 2" (2 завинчивания))	buc	6,0000	93,153 46,733	558,921 280,401
32	IC30H	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" (Установка фитингов из ковкого чугуна, путем привинчивания к стальной трубе, диаметром 2 1/2" (2 завинчивания))	buc	1,0000	184,470 84,970	184,470 84,970
33	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv (Изоляция трубопроводов панцирем из полистироловой пены, толщиной 30;40;50;60;70;80;90 и 100 мм, выполненная в один слой с окружностью трубопровода сверху термоизоляции до 50 см включительно)	m	202,4000	115,459 73,924	23 368,881 14 962,197
34	IzH17A	Izolarea aparatelor cu vata minerala (Изоляция аппаратов минераловатой)	m2	24,0000	421,542 186,084	10 117,015 4 466,023
35	CE05A	Покровный слой из оцинкованной стали 0,6мм	m2	28,0000	418,256 67,976	11 711,168 1 903,328

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			556 570,638
		Total capitol: Inclusiv salariu				556 570,638
		1.2. Докомплектация бойлерной для монтажа солнечного коллектора				51 193,406
36	IC09E	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Прокладка стальных черных труб с резьбой и муфтой, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1 1/2") ф40	m	30,0000	294,906 110,461	8 847,180 3 313,830
37	ID07A	Vana termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,0000	2 469,676 38,236	2 469,676 38,236
38	ID10C	Ручной балансировочный клапан, диаметром 1"	buc	3,0000	2 005,928 63,728	6 017,783 191,183
39	ID10C	Ручной измерительный клапан, диаметром 1"	buc	3,0000	1 213,928 63,728	3 641,783 191,183
40		Пропиленгликоль	100 L	5,0000	7 866,000 0,000	39 330,000 0,000
		Total	Lei			60 306,422
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 306,422
		1.3. Электромонтажные работы				3 734,432
41	RpEB12G	Демонтаж силового кабеля с целью переноса	m	15,0000	24,445 14,445	366,673 216,673
42	RpEB11H	Монтаж силового кабеля без стоимости кабеля	m	15,0000	41,033 40,786	615,492 611,784
43	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare (Замена рубильника в вводно-распределительном шкафу)	buc	2,0000	3 223,086 39,086	6 446,172 78,172
44	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor (Замена предохранителей)	buc	6,0000	2 563,994 16,994	15 383,964 101,964
45	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou (Монтаж распределительных щитов в виде панели)	buc	1,0000	1 246,277 830,157	1 246,277 830,157
46	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ)	m	60,0000	55,637 36,537	3 338,196 2 192,226
47	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe	m	60,0000	90,240	5 414,370

1	2	3	4	5	6	7
		izolatori-rol, avind sectiunea 6-10 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения 6-10 мм2)			8,497	509,820
48	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, (Прокладка защитных стальных или оцинкованных труб) - лестничная клетка	m	4,0000	162,196 53,531	648,784 214,124
		<i>Total</i>	Lei			33 459,928
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 459,928 4 754,920
		1.4. Пожарная сигнализация				
49	08-02-412-3	Instalare cablu electric 1*2*0,75 mm2 in conducta для пожарной сигнализации	100 m	3,1500	960,034 667,864	3 024,106 2 103,772
50	цена рыночная	Cablu electric 1*2*0,75mm2	m	315,0000	12,000 0,000	3 780,000 0,000
51	цена рыночная	Tevi PVC 15mm	m	315,0000	8,000 0,000	2 520,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 324,106
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 324,106 2 103,772
		<i>Total</i>	Lei			659 661,094
		<i>Соц. и мед. страхование</i>	24 %			14 828,767
		<i>Транспортные расходы</i>	3 %			17 927,390
		<i>Накладные расходы</i>	3 %			1 853,596
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			20 828,126
		Total capitol: Inclusiv salariu				715 098,973 61 786,530
		2. Автоматика для вентиляционной системы - Echipament este furnizat complet cu panouri				
52	pretul de piatea	Releu electromagnetic 220V 2in+2des	Un	13,0000	1 500,000 0,000	19 500,000 0,000
53	pretul de piatea	Releu electromagnetic 220V 4in+4des	Un	5,0000	2 100,000 0,000	10 500,000 0,000
54	pretul de piatea	Releu electromagnetic 12V 2in+2des	Un	1,0000	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
55	pretul de piatea	Releul de timp	Un	2,0000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
56	pretul de piatea	Intrerupator automat марка BA47-29/1/B1A	Un	3,0000	45,000	135,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
57	pretul de piatea	Dispozitiv de iluminat 220 V lentila rosu AC 220B IU2	Un	8,0000	65,000	520,000
					0,000	0,000
58	pretul de piatea	Dispozitiv de iluminat -220 V lentila verde AC 220B IU2	Un	2,0000	65,000	130,000
					0,000	0,000
59	pretul de piatea	Dispozitiv de iluminat -220 V lentila alb AC 220B IU2	Un	6,0000	70,000	420,000
					0,000	0,000
60	pretul de piatea	Buton de comanda buton negru	Un	4,0000	220,000	880,000
					0,000	0,000
61	pretul de piatea	Buton rotativ 2 poz. lin.+1des	Un	1,0000	400,000	400,000
					0,000	0,000
62	pretul de piatea	Bloc de conectat Bz24-4P716	Un	20,0000	50,000	1 000,000
					0,000	0,000
63	pretul de piatea	Buton rotativ	Un	4,0000	2 200,000	8 800,000
					0,000	0,000
64	pretul de piatea	Buton rotativ	Un	1,0000	2 200,000	2 200,000
					0,000	0,000
65	pretul de piatea	Senzorul temperaturii externe Q01	Un	1,0000	1 200,000	1 200,000
					0,000	0,000
66	pretul de piatea	Senzori de contact ESMU-100 Danfos	Un	1,0000	4 000,000	4 000,000
					0,000	0,000
67	pretul de piatea	Interfeis IU-05	Un	1,0000	2 450,000	2 450,000
					0,000	0,000
68	pretul de piatea	Interfeis IU-04.10	Un	2,0000	2 650,000	5 300,000
					0,000	0,000
69	pretul de piatea	Regulator TKR BOX	Un	1,0000	2 670,000	2 670,000
					0,000	0,000
70	pretul de piatea	Detector cutremur Seismic M16	Un	1,0000	14 600,000	14 600,000
					0,000	0,000
71	pretul de piatea	Controler RC03	Un	1,0000	2 400,000	2 400,000
					0,000	0,000
72	pretul de piatea	Controler Confort 110	Un	1,0000	1 200,000	1 200,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			82 905,000
		Total capital: Inclusiv salariu				82 905,000
		3. Автоматика для солнечного коллектора				
73	pretul de piatea	Солнечный контролер с 4-мя датчиками	buc	1,0000	16 500,000	16 500,000
					0,000	0,000
74	pretul de piatea	Intrerupator automat марка BA47-29/1/B1A	Un	6,0000	45,000	270,000
					0,000	0,000
75	pretul de piatea	Dispozitiv de iluminat 220 V lentila rosu AC 220B IU2	Un	2,0000	65,000	130,000
					0,000	0,000
76	pretul de	Dispozitiv de iluminat -220 V lentila verde AC 220B IU2	Un	6,0000	65,000	390,000

1	2	3	4	5	6	7
	piatea				0,000	0,000
77	pretul de piatea	Contactora 2NO 20A	Un	6,0000	178,000	1 068,000
					0,000	0,000
78	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropati, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)	m	80,0000	46,263	3 701,032
					5,948	475,832
79	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou (Монтаж распределительных щитов в виде панели)	buc	1,0000	1 246,277	1 246,277
					830,157	830,157
		Total	Lei			23 305,309
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 305,309 1 305,989

	Total	Lei	821 309,21
	TVA	20 %	164 261,84
			985 571,05
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		63 092,48

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

