

Lucrari de constructie a sistemului de aprovizionare cu apa potabila in s.Badragii Noi, r-nul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Rețele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 8 844 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistem de aprovizionare cu apa s. Badragii Noi, Edinet. 1.1. 2-1-1. Rețele exterioare de alimentare cu apa. 1.1.1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piata	Hidrant DN80mm H=0.8m	buc	10,000	3 800,00 0,00	38 000,00 0,00
2	Pret de piata	Indicator pentru hidrant de incendiu "HI"	buc	10,000	227,00 0,00	2 270,00 0,00
3	Pret de piata	Motopompa MP-800	buc	1,000	13 333,00 0,00	13 333,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			53 603,00
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				53 603,00
		1.1.2. Lucrari de montare.				
4	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc	10,000	192,29 163,20	1 922,88 1 632,00
5	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	10,000	61,80 61,80	618,00 618,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 540,88
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			540,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			5,82
		<i>Total</i>				3 086,70
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 710,00
		<i>Total</i>				4 796,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			143,90
		Total Lucrari de montare. Inclusiv salariu				4 940,60 2 250,00
		1.1.3. Lucrari de constructii.				
		1.1.3.1. Lucrari terasamente				
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Sectiune 1-1)	100 m3	65,400	1 097,50 0,00	71 776,50 0,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Sectiune 5-5)	100 m3	19,590	512,51 0,00	10 040,00 0,00
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	264,000	123,60 123,60	32 630,40 32 630,40
9	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	51,000	159,00 159,00	8 109,00 8 109,00
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Sectiune 5-5)	m3	141,300	200,60 36,60	28 344,70 5 171,58

1	2	3	4	5	6	7
11	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Sectiune 5-5)	m3	70,600	275,20 70,20	19 429,12 4 956,12
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	9,730	562,49 0,00	5 473,00 0,00
13	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	1 653,000	12,80 0,00	21 158,40 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,730	121,60 21,60	1 183,18 210,18
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 832,000	18,60 18,60	52 675,20 52 675,20
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 832,000	46,20 45,00	130 838,40 127 440,00
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	38,050	272,50 0,00	10 368,50 0,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	38,050	1 048,70 529,20	39 903,06 20 136,06
		<i>Total</i>	lei			431 929,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				431 929,46 251 328,54
		1.1.3.2. Conducte si accesorii.				
19	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm	m	21,000	221,58 16,68	4 653,08 350,28
20	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d90x5.4mm	m	6 122,100	145,33 10,92	889 755,33 66 853,32
21	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d75x4.5mm	m	4 565,400	108,76 6,48	496 514,61 29 583,78
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm	m	4 136,100	80,24 3,24	331 872,41 13 401,00
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm	m	2 099,900	56,17 3,24	117 942,96 6 803,64
24		Banda avertizare apa	m	16 944,50 0	1,20 0,00	20 333,40 0,00
25	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10 801,40 0	5,40 2,40	58 327,56 25 923,36
26	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6 143,100	8,95 4,20	54 980,75 25 801,02
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	16 944,50 0	0,25 0,25	4 168,32 4 168,32
28	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 pentru opritoare	m3	1,518	1 888,40 511,82	2 866,59 776,94

1	2	3	4	5	6	7
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN10 d100mm	buc	1,000	2 633,00 33,00	2 633,00 33,00
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN10 d80mm	buc	54,000	1 687,46 33,00	91 123,01 1 782,00
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN10 d65mm	buc	27,000	1 491,16 33,00	40 261,41 891,00
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu flanse PN10 d50mm	buc	48,000	1 073,00 33,00	51 504,00 1 584,00
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu egal din fonta cu flanse d80x80mm	buc	19,000	1 503,07 53,40	28 558,33 1 014,60
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu redus din fonta cu flanse d65x65mm	buc	4,000	1 174,73 53,40	4 698,92 213,60
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu egal din fonta cu flanse d50x50mm	buc	10,000	1 035,56 53,40	10 355,60 534,00
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu redus din fonta cu flanse d80x65mm	buc	9,000	1 195,98 53,40	10 763,82 480,60
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	12,000	1 195,98	14 351,76

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu redus din fonta cu flanse d80x50mm			53,40	640,80
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu redus din fonta cu flanse d65x50mm	buc	6,000	1 174,73 53,40	7 048,38 320,40
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egala din fonta cu flanse d80mm	buc	5,000	2 658,07 53,40	13 290,35 267,00
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egala din fonta cu flanse d65mm	buc	1,000	1 383,90 53,40	1 383,90 53,40
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flanse d100x80mm	buc	1,000	963,07 53,40	963,07 53,40
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flanse d80x65mm	buc	6,000	1 021,40 53,40	6 128,40 320,40
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flanse d80x50mm	buc	8,000	1 019,40 53,40	8 155,20 427,20
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flanse d65x50mm	buc	4,000	853,40 53,40	3 413,60 213,60
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa cu flansa PE/OL d110mm	buc	1,000	635,29 34,80	635,29 34,80
46	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	70,000	635,29	44 470,30

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa cu flansa PE/OL d90mm			34,80	2 436,00
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa cu flansa PE/OL d75mm	buc	39,000	343,80 34,80	13 408,20 1 357,20
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d63x2"	buc	36,000	426,50 53,40	15 354,00 1 922,40
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d50x2"	buc	24,000	399,50 53,40	9 588,00 1 281,60
50	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 SDR 27,6 PN6 D280x10,2mm (L=0.2m-1buc)	m	0,200	557,65 11,70	111,53 2,34
51	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap. Tub de protectie PE100 SDR 27,6 PN6 D250x9,1mm (L=0.2m-70buc)	m	14,000	597,28 11,82	8 361,98 165,48
52	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 SDR 27,6 PN6 D225x8.2mm (L=0.2m-39buc)	m	7,800	482,85 9,96	3 766,23 77,70
53	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE100 SDR 27,6 PN6 D180x6.9mm (L=0.2m-61buc)	m	12,200	315,93 9,96	3 854,38 121,50

1	2	3	4	5	6	7
54	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE100 sudura d63mm	buc	2,000	376,69 48,00	753,38 96,00
55	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop PE100 sudura d50mm	buc	8,000	370,63 48,00	2 965,04 384,00
56	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 90* 45* 30* electrosudabil d90mm	buc	3,000	606,66 60,00	1 819,98 180,00
57	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* 30* electrosudabil d90mm	buc	3,000	660,19 60,00	1 980,57 180,00
58	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 90* 60* electrosudabil d75mm	buc	4,000	606,66 60,00	2 426,64 240,00
59	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 90* 60* 30* electrosudabil d63mm	buc	8,000	420,12 48,00	3 360,96 384,00
60	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 45* electrosudabil d50mm	buc	1,000	440,32 48,00	440,32 48,00
		<i>Total</i>	lei			2 389 344,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducte si accesorii. Inclusiv salariu				2 389 344,56 191 401,68
		1.1.3.3. Tub de protectie metoda inchisa (6buc)				
61	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Groapa de lucru si primire)	100 m3	2,030	512,56 0,00	1 040,50 0,00
62	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	buc	6,000	3 861,00 3 861,00	23 166,00 23 166,00
63	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn 325x6.0 mm	m	24,700	1 736,09 180,00	42 881,52 4 446,00
64	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn 273x6.0 mm	m	27,400	1 597,21 180,00	43 763,49 4 932,00
65	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm	m2	48,800	139,37 42,60	6 801,33 2 078,88
66		Inel distantier pentru tub de protectie cu d325mm	buc	12,000	20,00 0,00	240,00 0,00
67		Inel distantier pentru tub de protectie cu d273mm	buc	13,000	17,00 0,00	221,00 0,00
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Groapa de lucru si primire)	100 m3	2,030	272,54 0,00	553,25 0,00
69	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	2,030	1 000,71 529,21	2 031,45 1 074,30

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Groapa de lucru si primire)				
		<i>Total</i>	lei			120 698,54
		Total Tub de protectie metoda inchisa (6buc) Inclusiv salariu				120 698,54 35 697,18
		1.1.3.4. Evacuarea conductelor de golire (1buc)				
70	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord compresiune FI 50x2"	buc	1,000	87,12 34,80	87,12 34,80
71	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d57x3,5 mm	m	1,000	123,21 30,00	123,21 30,00
72	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email).	m2	0,180	122,22 82,67	22,00 14,88
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	20,000	38,13 12,60	762,68 252,00
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,020	1 136,50 387,00	22,73 7,74
		<i>Total</i>	lei			1 017,74
		Total Evacuarea conductelor de golire (1buc) Inclusiv salariu				1 017,74 339,42
		1.1.3.5. Camine circulare				
75	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	303,660	1 188,87 578,40	361 013,05 175 636,92

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=2.85m3)				
76	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0.1m3)	m3	4,120	1 239,13 530,40	5 105,21 2 185,26
77	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИД-15	buc	126,000	1 416,67 0,00	178 500,42 0,00
78	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИ-15-6	buc	53,000	916,67 0,00	48 583,51 0,00
79	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИ-15-9a	buc	200,000	1 333,33 0,00	266 666,00 0,00
80	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИП2-15-1	buc	126,000	1 666,67 0,00	210 000,42 0,00
81	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	2,000	2 833,33 0,00	5 666,66 0,00
82	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6a (0,39 m3)	buc	2,000	1 750,00 0,00	3 500,00 0,00
83	Pret de piata	Elemente din beton armat Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0.55 m3)	buc	2,000	2 250,00 0,00	4 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
84	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KLO-1	buc	128,000	250,00 0,00	32 000,00 0,00
85		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	2 677,600	25,00 0,00	66 940,00 0,00
86		Scara cu vanguri din otel	kg	2 005,000	25,00 0,00	50 125,00 0,00
87	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,683	1 136,06 386,41	5 320,16 1 809,54
88	Pret de piata	Capac din fonta ductila C-250	buc	127,000	1 666,67 0,00	211 667,09 0,00
89	Preturi furnizorului	Capac din fonta ductila B125	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
90	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	339,000	149,10 52,80	50 544,90 17 899,20
		<i>Total</i>	lei			1 501 632,42
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				1 501 632,42 197 530,92
		1.1.3.6. Demolarea si reconditionarea 1.1.3.6.1. Drumul din pietris (L=3460.6m)				
91	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,780	587,50 0,00	3 983,25 0,00
92	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	242,200	262,70 54,00	63 625,94 13 078,80
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	436,000	322,10	140 435,60

1	2	3	4	5	6	7
					59,40	25 898,40
		<i>Total</i>	lei			208 044,79
		Total Drumul din pietris (L=3460.6m) Inclusiv salariu				208 044,79 38 977,20
		1.1.3.6.2. Drumul din asfalt (489m)				
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	978,000	24,60 17,40	24 058,80 17 017,20
95	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	34,230	127,90 96,00	4 378,06 3 286,08
96	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,200	587,50 0,00	705,00 0,00
97	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	34,230	262,70 54,00	8 992,26 1 848,42
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	85,600	290,60 59,40	24 875,36 5 084,64
99	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	342,300	278,60 9,60	95 365,89 3 286,08
100	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	342,300	186,63 7,20	63 883,01 2 464,56
		<i>Total</i>	lei			222 258,38
		Total Drumul din asfalt (489m) Inclusiv salariu				222 258,38 32 986,98
		1.1.3.6.3. Transportarea gunoiului				
101	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,342	649,85 0,00	222,25 0,00
102	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu	t	65,000	12,80	832,00

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 2 km			0,00	0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,342	121,73 21,58	41,63 7,38
		<i>Total</i>	lei			1 095,88
		Total Transportarea gunoiului Inklusiv salariu				1 095,88 7,38
		<i>Total</i>	lei			431 399,05
		Total Demolarea si reconditionarea Inklusiv salariu				431 399,05 71 971,56
		<i>Total</i>	lei			4 876 021,77
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			179 584,63
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			71 253,93
		<i>Total</i>				5 126 860,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			410 148,82
		<i>Total</i>				5 537 009,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			166 110,27
		Total Lucrari de constructii. Inklusiv salariu				5 703 119,42 748 269,30
		<i>Total</i>	lei			5 761 663,02
		Total 2-1-1. Retele exterioare de alimentare cu apa. Inklusiv salariu				5 761 663,02 750 519,30
		1.2. 2-2-1. Platforma sondei arteziene 793 . Platforma A. 1.2.1. Utilaj 1.2.1.1. Sonda arteziana N793				
104	Pret de piata	Pompa submersibila ЭЛБ 6-4-160	buc	1,000	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
105	Pret de piata	Pompa drenaj WILO Drain TM 32/7	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
106	Pret de	Contor de apa d50mm	buc	1,000	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
		Total Sonda arteziana N793 Inclusiv salariu				15 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 000,00
		1.2.2. Lucrari de montare				
		1.2.2.1. Sonda arteziana 793				
107	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ 6-4-160"	buc	1,000	12 202,50 6 480,00	12 202,50 6 480,00
108	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	1,000	221,49 168,00	221,49 168,00
109	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Contor de apa d 50 mm	buc	1,000	207,19 191,10	207,19 191,10
110		Стоимость труб ст. обсадных д60-Dmm	m	82,000	250,00 0,00	20 500,00 0,00
111		Mufa de conexiune d50mm	buc	14,000	145,00 0,00	2 030,00 0,00
112	07-04-030-06 K=0.6	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil,	buc	1,000	7 321,50 3 888,00	7 321,50 3 888,00
		<i>Total</i>	lei			42 482,68
		Total Sonda arteziana 793 Inclusiv salariu				42 482,68 10 727,10
		<i>Total</i>	lei			42 482,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 574,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			451,74
		<i>Total</i>				45 508,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			8 152,60
		<i>Total</i>				53 661,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 609,84
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				55 271,36 10 727,10
		1.2.3. Lucrari de constructii				
		1.2.3.1. Conducte si accesorii				
		1.2.3.1.1. Sonda arteziana				
113	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata/ Cap put ermetizat OG-51	kg	2,000	43,80 13,80	87,60 27,60
114	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Ventil de aerisire d50mm	buc	1,000	2 286,68 33,00	2 286,68 33,00
115	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu trei cai 14m1 d15mm	buc	1,000	247,95 10,80	247,95 10,80
116	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1,000	296,70 24,00	296,70 24,00
117	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d50mm	buc	3,000	1 853,00 33,00	5 559,00 99,00
118	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta reversibila cu flansa d50mm	buc	1,000	609,16 33,00	609,16 33,00
119	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60 mm	m	1,000	154,70 30,00	154,70 30,00
120	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Capat teava	buc	1,000	69,45 10,80	69,45 10,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufa ΓM-50				
121	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu cu flansa d 50 mm	buc	1,000	579,25 63,00	579,25 63,00
122	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	225,70 53,40	1 354,20 320,40
123	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie cu flansa d 65/50 mm	buc	1,000	423,70 63,00	423,70 63,00
124	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblul flansa capat flansa PE d75x65	buc	1,000	449,89 34,80	449,89 34,80
		<i>Total</i>	lei			12 118,28
		Total Sonda arteziana Inclusiv salariu				12 118,28 749,40
		<i>Total</i>	lei			12 118,28
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				12 118,28 749,40
		<i>Total</i>	lei			12 118,28
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			179,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			221,45
		<i>Total</i>				12 519,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 001,57
		<i>Total</i>				13 521,16
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			405,64
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				13 926,80 749,40
		<i>Total</i>	lei			84 198,16
		Total 2-2-1. Platforma sondei arteziene 793 . Platforma A. Inclusiv salariu				84 198,16 11 476,50

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. 2-2-2. Platforma statiei de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Platforma A.				
		1.3.1. Utilaj				
		1.3.1.1. Statia de dezinfectare				
125	Pret de piata	Pompa dozare hipoclorit	buc	1,000	7 167,00 0,00	7 167,00 0,00
126	Pret de piata	Vaz stocare hipoclorit, V=100 l	buc	1,000	3 504,00 0,00	3 504,00 0,00
127	Pret de piata	Injector solutie hipoclorit de sodiu	buc	1,000	637,00 0,00	637,00 0,00
128	Pret de piata	Cabina amplasare statia de dezinfectare (prefabricata)	buc	1,000	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00
129	Pret de piata	Debimetru cu sistem generator de impulsuri d50mm	buc	1,000	5 900,00 0,00	5 900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			67 208,00
		Total Statia de dezinfectare Inklusiv salariu				67 208,00
		<i>Total</i>	lei			67 208,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				67 208,00
		1.3.2. Lucrari de montare				
		1.3.2.1. Statia de dezinfectare				
130	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed. Pompa dozare hipoclorit	buc	1,000	183,40 171,00	183,40 171,00
131	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l	buc	1,000	369,00 306,00	369,00 306,00
132	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Debimetru 50 mm	buc	1,000	207,19 191,10	207,19 191,10
133	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed. Injector solutie hipoclorit de sodiu	buc	1,000	183,40 171,00	183,40 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			942,99
		Total Statia de dezinfectare Inclusiv salariu				942,99 839,10
		<i>Total</i>	lei			942,99
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			201,38
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1,58
		<i>Total</i>				1 145,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			637,72
		<i>Total</i>				1 783,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			53,51
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 837,18 839,10
		1.3.3. Lucrari de constructii				
		1.3.3.1. Lucrari terasamente				
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,260	512,50 0,00	133,25 0,00
135	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000	123,60 123,60	247,20 247,20
136	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip)	m3	1,800	200,60 36,60	361,08 65,88
137	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,120	562,50 0,00	67,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
138	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	20,300	12,80 0,00	259,80 0,00
139	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	121,50 21,50	14,58 2,58
140	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,800	18,60 18,60	107,88 107,88
141	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,800	46,20 45,00	267,96 261,00
142	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,100	272,50 0,00	27,25 0,00
143	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100	1 048,70 529,20	104,87 52,92
		<i>Total</i>	lei			1 591,37
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				1 591,37 737,46
		1.3.3.2. Conducte si accesorii				
		1.3.3.2.1. Statia de dezinfectare				
144	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant ,PE100 PN10 SDR17 d25x2.0	m	23,000	29,09 3,24	668,96 74,52
145	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	23,000	8,20 4,20	188,60 96,60

1	2	3	4	5	6	7
146	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	23,000	0,25 0,25	5,64 5,64
147	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa PE electrofuziune cu filet interior d75x2"	buc	2,000	346,08 60,00	692,16 120,00
148	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE electrofuziune 90* d75mm	buc	4,000	604,64 60,00	2 418,56 240,00
149	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Piesa de bransare intarita d75x3/4"	buc	1,000	88,88 34,80	88,88 34,80
150	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE,FE, d25x3/4"	buc	1,000	41,60 21,00	41,60 21,00
151	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Racord PE,FE, d25x1/2"	buc	1,000	34,70 21,00	34,70 21,00
152	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE compresiune d25mm	buc	2,000	42,63 21,00	85,26 42,00
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PVC 90* d50mm	buc	2,000	18,51 13,20	37,02 26,40
154	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cot PVC 45* d50mm cu garnitura	buc	1,000	41,51 13,20	41,51 13,20

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
155	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Ramificatie PVC 45* d75/50mm	buc	1,000	60,51 13,20	60,51 13,20
156	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Reductie PVC d75/50mm cu garnitura canalizare	buc	1,000	50,48 15,00	50,48 15,00
157	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC d75mm	m	3,000	107,84 16,80	323,51 50,40
158	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC d50mm	m	2,000	36,08 16,80	72,16 33,60
159	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE d180mm L=0.5m-2buc	m	1,000	315,82 9,96	315,82 9,96
160	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	958,27 111,00	958,27 111,00
161	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc	1,000	449,00 99,00	449,00 99,00
162	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	119,10 49,80	119,10 49,80
		<i>Total</i>	lei			6 651,74
		Total Statia de dezinfectare Inclusiv salariu				6 651,74 1 077,12
		<i>Total</i>	lei			6 651,74
		Total Conducte si accesorii				6 651,74

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 077,12
		1.3.3.3. Camine circulare				
163	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,060	1 565,87 530,39	3 225,69 1 092,60
164	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,760	1 985,66 832,26	1 509,10 632,52
165	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
166	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 833,33 0,00	2 833,33 0,00
167	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
168	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,29 m3)	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
169	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(0,59 m3)				
170	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,1 m3)	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
171	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI-20-2(0,51 m3)	buc	1,000	2 833,33 0,00	2 833,33 0,00
172	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KLIQ-1	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
173		Scara cu vanguri din otel	kg	37,380	25,00 0,00	934,50 0,00
174		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	41,360	25,00 0,00	1 034,00 0,00
175	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,079	1 135,70 386,58	89,72 30,54
176		Capacul cu rama din fonta tip JI	buc	2,000	1 530,00 0,00	3 060,00 0,00
177	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	14,500	29,39 3,60	426,12 52,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 445,79
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				20 445,79 1 807,86
		<i>Total</i>	lei			28 688,90
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			869,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			440,62
		<i>Total</i>				29 998,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			2 399,91
		<i>Total</i>				32 398,82
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			971,97
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				33 370,79 3 622,44
		<i>Total</i>	lei			102 415,97
		Total 2-2-2. Platforma statiei de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Platforma A. Inclusiv salariu				102 415,97 4 461,54
		1.4. 2-2-3. Cabina instalatiilor de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. Platforma A-2.				
		1.4.1. Lucrari de constructii				
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,272	512,87 0,00	139,50 0,00
179	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul.	100 m3	0,100	2 221,20 11,40	222,12 1,14
180	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,100	339,95 59,40	1 393,79 243,54
181	CA02C	Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice	m3	1,020	1 711,43 270,00	1 745,66 275,40
182	CA03G	Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie,	m3	4,800	1 673,24 264,00	8 031,54 1 267,20

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)				
183	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,800	128,15 72,00	615,10 345,60
184	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	161,800	33,33 3,54	5 392,05 572,76
185	CL18A	Confectii metalice (placa inglobata Pl-1=4buc)	kg	6,800	38,51 12,60	261,86 85,68
186	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,010	1 137,00 384,00	11,37 3,84
187	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,080	1 541,62 408,75	123,33 32,70
188	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8,000	229,24 3,75	1 833,96 30,00
189	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grunt deplasat)	100 m3	0,062	564,52 0,00	35,00 0,00
190	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,450	12,80 0,00	133,80 0,00
191	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,062	122,10 21,29	7,57 1,32
		<i>Total</i>	lei			19 946,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			686,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			312,77
		<i>Total</i>				20 945,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 675,65
		<i>Total</i>				22 621,27
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			678,64
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				23 299,91 2 859,18
		<i>Total</i>	lei			23 299,91
		Total 2-2-3. Cabina instalatiilor de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Lucrari de constructii. Platforma A-2.				23 299,91 2 859,18
		Inclusiv salariu				
		1.5. 2-3-1. Platforma turnului de apa, Retele exterioare de apa. Platforma B.				
		1.5.1. Utilaj				
192	Pret de piata	Contor apa rece d50mm Woltman Zenner Qn=15m3/h, Qmax=30m3/h	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
193	Pret de piata	Indicator pentru hidrant	buc	2,000	227,00 0,00	454,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 454,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 454,00
		1.5.2. Lucrari de montare				
194	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	207,19 191,10	207,19 191,10
195	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	2,000	74,38 61,80	148,76 123,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			355,95
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			75,53
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			0,83
		<i>Total</i>				432,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			239,17
		<i>Total</i>				671,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			20,15
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				691,63 314,70
		1.5.3. Lucrari de constructii				
		1.5.3.1. Lucrari terasamente				
196	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,240	512,50 0,00	635,50 0,00
197	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	123,60 123,60	494,40 494,40
198	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Nisip din roci farimitate)	m3	8,400	200,60 36,60	1 685,04 307,44
199	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,340	562,50 0,00	191,25 0,00
200	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	58,000	12,80 0,00	742,40 0,00
201	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,340	121,53 21,53	41,32 7,32

1	2	3	4	5	6	7
202	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,800	18,60 18,60	610,08 610,08
203	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,800	46,20 45,00	1 515,36 1 476,00
204	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,610	272,54 0,00	166,25 0,00
205	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,610	1 048,69 529,18	639,70 322,80
		<i>Total</i>	lei			6 721,30
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				6 721,30 3 218,04
		1.5.3.2. Conducte si armaturi				
206	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm	m	78,800	221,57 16,68	17 460,09 1 314,36
207	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d75mm	m	42,600	109,56 6,48	4 667,12 276,06
208		Banda de avertizare	m	121,000	1,20 0,00	145,20 0,00
209	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	42,600	5,40 2,40	230,04 102,24

1	2	3	4	5	6	7
210	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	78,800	8,95 4,20	705,26 330,96
211	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	121,400	0,25 0,25	29,88 29,88
212	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 pentru opritoare	m3	0,617	1 888,80 511,80	1 165,39 315,78
213	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectiel d325x5mm L=400mm	buc	2,000	541,91 78,00	1 083,83 156,00
214	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectiel d219x5mm L=350mm	buc	8,000	313,67 57,00	2 509,34 456,00
215	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie d159x4,0mm L=350mm	buc	4,000	170,86 39,00	683,44 156,00
216	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul d76x3,5mm	m	39,000	218,15 30,00	8 507,74 1 170,00
217	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	9,360	48,44 28,21	453,44 264,00
218	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d100mm	buc	7,000	2 633,00 33,00	18 431,00 231,00
219	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	2,000	1 853,00	3 706,00

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar pana cauciucata d75mm			33,00	66,00
220	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=50 mm (Robinet hidrant cu racord fix tip C)	buc	2,000	902,18 159,60	1 804,35 319,20
221	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu bila alama tip fluture FI-FI d15mm	buc	2,000	98,52 33,00	197,04 66,00
222	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens cu prindere intre flanse d100mm	buc	1,000	2 113,00 33,00	2 113,00 33,00
223	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea d100mm (Y)	buc	1,000	2 700,50 138,00	2 700,50 138,00
224	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Stut filetat la un capat d50mm L=0,2m	buc	2,000	76,40 53,40	152,80 106,80
225	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Stut filetat la un capat d15mm L=0,2m	buc	2,000	67,90 53,40	135,80 106,80
226	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d100mm	buc	2,000	1 683,90 53,40	3 367,80 106,80
227	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Teu otel sudabil d100x50mm	buc	2,000	327,72 63,00	655,44 126,00
228	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la	buc	2,000	172,68	345,36

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, Teu otel sudabil d50x15mm			63,00	126,00
229	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot fonta cu flanse d100mm	buc	2,000	1 394,40 53,40	2 788,80 106,80
230	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d100x50mm	buc	2,000	862,65 53,40	1 725,30 106,80
231	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul d100 mm	buc	6,000	348,55 53,40	2 091,30 320,40
232	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Piesa prelungire fonta cu flanse d100mm L=200mm	buc	2,000	613,40 53,40	1 226,80 106,80
233	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Piesa prelungire fonta cu flanse d50mm L=400mm	buc	1,000	496,40 53,40	496,40 53,40
234	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Piesa prelungire fonta cu flanse d50mm L=200mm	buc	1,000	471,40 53,40	471,40 53,40
235	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa capat flansa d110x4"	buc	12,000	432,38 34,80	5 188,56 417,60
236	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Ansamblu flansa capat flansa d75x2 1/2"	buc	6,000	276,85 34,80	1 661,10 208,80
237	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa d110x4"	buc	2,000	156,34 34,80	312,68 69,60

1	2	3	4	5	6	7
238	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d110/100 mm	buc	2,000	305,50 53,40	611,00 106,80
239	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Cot sudura 45*,90* d65 mm	buc	8,000	145,14 63,00	1 161,12 504,00
240	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90*,45* d110mm	buc	11,000	862,19 60,00	9 484,09 660,00
241	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* d90mm	buc	2,000	606,66 60,00	1 213,32 120,00
242	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 45* d75mm	buc	4,000	690,49 60,00	2 761,96 240,00
243	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal PE100 90* sudura d75mm	buc	2,000	660,19 60,00	1 320,38 120,00
244	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu egal PE100 90* sudura d110mm	buc	1,000	955,33 72,00	955,33 72,00
		<i>Total</i>	lei			104 719,40
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				104 719,40 9 263,28
		1.5.3.3. Clapeta de retinere d100mm-1buc				

1	2	3	4	5	6	7
245	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Clapeta de retinere d100mm (coala12 - 1buc)	kg	2,500	38,12 12,60	95,31 31,50
246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,003	1 133,33 380,00	3,40 1,14
247	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera d110/100 mm	buc	1,000	305,50 53,40	305,50 53,40
248	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul d100 mm	buc	1,000	348,55 53,40	348,55 53,40
		<i>Total</i>	lei			752,76
		Total Clapeta de retinere d100mm-1buc Inclusiv salariu				752,76 139,44
		1.5.3.4. Piesa de iesire				
249	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Capat din beton B22,5	m3	0,260	1 886,19 511,85	490,41 133,08
250	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B10	m3	0,050	1 888,20 511,20	94,41 25,56
251	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,050	341,80 60,00	17,09 3,00
252	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,300	322,10 59,40	96,63 17,82
253	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,500	1 541,60 408,60	770,80 204,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 469,34
		Total Piesa de iesire Inclusiv salariu				1 469,34 383,76
		1.5.3.5. Camine circulare				
254	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton la suport B7,5 - este exclus)	m3	2,660	1 177,59 578,39	3 132,39 1 538,52
255	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИД-15	buc	2,000	1 416,67 0,00	2 833,34 0,00
256	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИД-15-6	buc	2,000	916,67 0,00	1 833,34 0,00
257	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИД-15-9a	buc	2,000	1 333,33 0,00	2 666,66 0,00
258	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИП2-15-1	buc	2,000	1 666,67 0,00	3 333,34 0,00
259	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KИО-1	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
260		Scara cu vanguri din otel	kg	34,160	25,00 0,00	854,00 0,00
261		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	41,600	25,00 0,00	1 040,00 0,00
262	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,076	1 135,53 386,05	86,30 29,34

1	2	3	4	5	6	7
263		Capacul cu rama din fonta tip Л	buc	2,000	1 530,00 0,00	3 060,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 339,37
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				19 339,37 1 567,86
		1.5.3.6. Camine rectangulare 3,5x2,0m- 1buc				
264	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru M-50)	m3	1,140	1 928,79 552,00	2 198,82 629,28
265	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Partea de lucru M-150)	m3	6,000	1 928,78 552,00	11 572,67 3 312,00
266	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	62,160	36,22 4,32	2 251,33 268,56
267	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	30,000	171,41 100,20	5 142,21 3 006,00
268	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie Д35x20	buc	1,000	3 924,98 126,00	3 924,98 126,00
269	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21Д-5А	buc	1,000	630,36 126,00	630,36 126,00
270	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi	buc	1,000	1 142,43 126,00	1 142,43 126,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate fundatie П21Д-5				
271	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Placi prefabricate fundatie П21-5Б	buc	2,000	1 605,02 126,00	3 210,03 252,00
272	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) КЛЮ-1	buc	2,000	516,24 126,00	1 032,47 252,00
273	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip C-125	buc	2,000	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
274	AcE09A	Scara, la caminele de vizitare si canal, executate din zidarie, beton sau boltari C-2 (17.08kr)	buc	2,000	455,08 9,00	910,15 18,00
275	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,096	1 135,83 386,25	109,04 37,08
		<i>Total</i>	lei			34 124,49
		Total Camine rectangulare 3,5x2,0m- 1buc Inclusiv salariu				34 124,49 8 152,92
		<i>Total</i>	lei			167 126,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 454,07
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			2 638,79
		<i>Total</i>				175 219,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			14 017,56
		<i>Total</i>				189 237,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 677,11
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				194 914,19 22 725,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			202 059,82
		Total 2-3-1. Platforma turnului de apa, Retele exterioare de apa. Platforma B. Inclusiv salariu				202 059,82 23 040,00
		1.6. 2-3-2. Turnuri de apa V=25 m/3 H=15m. (2buc) Platforma B. 1.6.1. Valoarea utilajului.				
276	Pret de piata.	Turnul de apa V=25 m/3 H=15m	buc	2,000	<u>264 000,00</u> 0,00	<u>528 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			528 000,00
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				528 000,00
		1.6.2. Lucrari de montare.				
277	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	7,899	<u>4 726,07</u> 4 069,80	<u>37 331,23</u> 32 147,34
		<i>Total</i>	lei			37 331,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 715,36
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			64,58
		<i>Total</i>				45 111,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			24 431,98
		<i>Total</i>				69 543,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 086,30
		Total Lucrari de montare. Inclusiv salariu				71 629,45 32 147,34
		1.6.3. Lucrari de constructii. 1.6.3.1. Lucrari terasamente. 1.6.3.1.1. Groapa de fundatie				
278	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	6,310	<u>512,52</u> 0,00	<u>3 234,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
279	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,000	123,60 123,60	2 348,40 2 348,40
280	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5м	100 m3	2,840	2 221,81 11,41	6 309,93 32,40
281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,240	562,50 0,00	135,00 0,00
282	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	40,800	12,80 0,00	522,20 0,00
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	121,50 21,50	29,16 5,16
284	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,420	272,51 0,00	932,00 0,00
285	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,420	1 048,70 529,19	3 586,54 1 809,84
		<i>Total</i>	lei			17 097,23
		Total Groapa de fundatie Inclusiv salariu				17 097,23 4 195,80
		<i>Total</i>	lei			17 097,23
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				17 097,23 4 195,80
		1.6.3.2. Lucrari de constructii.				

1	2	3	4	5	6	7
286	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,400	1 541,60 408,60	616,64 163,44
287	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	24,000	1 610,69 264,00	38 656,48 6 336,00
288	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	33,000	188,23 96,00	6 211,65 3 168,00
289	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки C1,2 в фундаменте)	kg	390,400	28,84 1,80	11 257,51 702,72
290	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg	357,120	37,53 12,00	13 404,16 4 285,44
291	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,357	1 136,02 386,39	405,56 137,94
292	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria	m2	183,000	58,73 7,20	10 746,97 1 317,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя грунтовой подушки битумом)				
293	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башень шир.3м-щебень толщ.10см)	m3	2,300	450,87 69,00	1 037,01 158,70
294	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (Отмостка вокруг башень шир.3м-Beton B12.5 толщ.7см)	m3	1,610	1 711,46 269,96	2 755,45 434,64
295	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона B15)	m3	1,000	1 574,16 204,00	1 574,16 204,00
296	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Plita fundatie ПЗ	buc	12,000	2 227,99 87,00	26 735,93 1 044,00
		<i>Total</i>	lei			113 401,52
		Total Lucrari de constructii. Inklusiv salariu				113 401,52 17 952,48
		1.6.3.3. Scara monolita Sc1(2buc)				
297	CA03F	Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	7,300	1 640,23 231,00	11 973,69 1 686,30
298	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,500	128,41 72,00	4 686,89 2 628,00

1	2	3	4	5	6	7
299	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	81,800	35,60 4,14	2 912,25 338,64
300	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	412,260	33,55 3,42	13 830,89 1 409,94
301	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MII 1-18)	kg	54,400	47,88 12,60	2 604,85 685,44
302	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	200,680	38,90 12,60	7 806,47 2 528,58
303	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,255	1 130,00 386,35	288,15 98,52
		<i>Total</i>	lei			44 103,19
		Total Scara monolita Sc1(2buc) Inclusiv salariu				44 103,19 9 375,42
		<i>Total</i>	lei			174 601,94
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 565,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			2 509,96
		<i>Total</i>				184 677,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			14 774,22
		<i>Total</i>				199 451,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			5 983,56
		Total Lucrari de constructii.				205 435,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				31 523,70
		<i>Total</i>	lei			805 064,82
		Total 2-3-2. Turnuri de apa V=25 m/3 H=15m. (2buc) Platforma B. Inclusiv salariu				805 064,82 63 671,04
		1.7. 4-1-1. Retele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (03/20 -A- 02-REAE). 1.7.1. Lucrari de constructie.				
304	RpEJ04A	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)	m3	2,000	246,50 234,00	493,00 468,00
305	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena dn=110 mm	1 km	0,013	58 499,23 7 980,00	760,49 103,74
306	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina	m3	1,500	52,80 51,60	79,20 77,40
		<i>Total</i>	lei			1 332,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			155,79
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			13,67
		<i>Total</i>				1 502,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			120,17
		<i>Total</i>				1 622,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			48,67
		Total Lucrari de constructie. Inclusiv salariu				1 670,99 649,14
		1.7.2. Lucrari de montare.				
307	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,050	2 639,40 398,40	131,97 19,92
308	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,100	792,90 149,40	79,29 14,94
309		Nisip amenajari	m3	0,600	250,00 0,00	150,00 0,00
310	08-02-143-	Acoperirea cablului, pozat in	100 m	0,050	2 299,20	114,96

1	2	3	4	5	6	7
	1	transee: cu caramida a unui singur cablu			391,20	19,56
311	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,100	1 347,00 204,00	134,70 20,40
312		Caramida constructie 250x120x65 mm	buc	42,000	6,00 0,00	252,00 0,00
313	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,020	947,50 438,00	18,95 8,76
314	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,130	1 432,62 744,00	186,24 96,72
315		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x10 mm2	m	15,000	162,00 0,00	2 430,00 0,00
316	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	3,300	2 982,87 882,00	9 843,47 2 910,60
317	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,250	1 432,36 744,00	358,09 186,00
318		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x6 mm2	m	180,000	50,18 0,00	9 032,40 0,00
319		Cablu KBBΓHΓ(A)-LS 2x1.0 mm2	m	175,000	15,00 0,00	2 625,00 0,00
320	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,550	1 431,27 744,00	787,20 409,20
321		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	30,000	15,00 0,00	450,00 0,00
322		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	10,000	32,00 0,00	320,00 0,00
323		Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 5x1.5 mm2	m	15,000	20,00 0,00	300,00 0,00
324	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "Π"	t	0,050	84 268,80 16 020,00	4 213,44 801,00
325	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,050	6 327,60 2 082,00	316,38 104,10
326		Tub metalic flexibil cu izolatie	m	5,000	50,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		PVC D=50 mm			0,00	0,00
327	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	5 565,05 1 428,00	3 339,03 856,80
328		Teava PE p/u electromontaj d=20 mm	m	50,000	10,00 0,00	500,00 0,00
329		Teava PE p/u electromontaj d=25 mm	m	10,000	15,00 0,00	150,00 0,00
330	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,150	7 905,27 2 064,00	1 185,79 309,60
331		Teava PE p/u electromontaj d=32 mm	m	10,000	18,00 0,00	180,00 0,00
332		Teava PE p/u electromontaj d=40 mm	m	5,000	20,00 0,00	100,00 0,00
333	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (TD)	buc	1,000	377,20 142,20	377,20 142,20
334	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	8,000	69,26 67,20	554,08 537,60
335	08-03-575-1	Dispozitiv - contactoare	buc	2,000	69,26 67,20	138,52 134,40
336	08-03-532-12	Asamblare din citeva posturi de comanda de butoane, destinatie comuna, montate pe constructie pe perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	2,000	218,64 101,40	437,29 202,80
337	08-03-575-1	Dispozitiv - Bare de conexiune a firului N si PE	buc	2,000	69,26 67,20	138,52 134,40
338	08-03-601-1	Tablou de dirijare a sondei, 5-20 A, se livreaza completat cu: senzor de nivel, presostat lipsa apa (fara cost panou, evaluarea costului panoului va fi in set cu pompa)	buc	1,000	460,08 268,80	460,08 268,80
339	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,010	2 725,00 2 370,00	27,25 23,70

1	2	3	4	5	6	7
340		Intreupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
341	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata, montare aparenta	100 buc	0,010	5 271,00 4 566,00	52,71 45,66
342		Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 230V	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
343	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	5,000	30,00 30,00	150,00 150,00
344		Cutie de distributie pentru instalatie deschisa KM41005 cu capac	buc	5,000	20,00 0,00	100,00 0,00
345	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	108,50 85,80	108,50 85,80
346	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m	10 buc	0,500	2 759,92 497,40	1 379,96 248,70
347	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,100	3 803,20 1 140,00	380,32 114,00
348	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,200	5 395,40 1 278,00	1 079,08 255,60
		<i>Total</i>	lei			42 932,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 944,30
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			487,08
		<i>Total</i>				45 363,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 156,96
		<i>Total</i>				51 520,76
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 545,62
		Total Lucrari de montare. Inklusiv salariu				53 066,38 8 101,26
		1.7.3. Utilaj.				
349		Cofret metalic de tip ИММІ-4-074 Y2, IP54, dimensiuni 800 x	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		650 x 250 mm				
350		Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
351		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
352		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=10A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
353		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
354		Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
355		Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,000	460,00 0,00	460,00 0,00
356		Contactor modular, monopolar, In=25A, U=230V, Ub=230V	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
357		Contactor modular, tripolar, In=25A, U=380V, Ub=230V	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
358		Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri de tip KPI102, IP 20	buc	2,000	200,00 0,00	400,00 0,00
359		Buton SB-7	buc	4,000	50,00 0,00	200,00 0,00
360		Bara de conexiune a firului de N sau PE, pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
361		Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 12V, puterea 250VA	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
362		Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 810,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj. Inclusiv salariu				6 810,00
		<i>Total</i>	lei			61 547,37
		Total 4-1-1. Rețele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (03/20 -A- 02-REAE). Inclusiv salariu				61 547,37 8 750,40
		1.8. 7-1-1. Amenajarea teritoriului (Platforma B).				
		1.8.1. Sistemalizare verticala				
363	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	10,200	302,50 0,00	3 085,50 0,00
364	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,200	487,50 0,00	4 972,50 0,00
365	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	1 224,000	12,80 0,00	15 667,20 0,00
366	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,200	100,89 18,00	1 029,10 183,60
367	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,100	385,00 0,00	423,50 0,00
368	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (surplus de sol)	100 m3	1,340	562,50 0,00	753,75 0,00
369	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	228,000	10,00 0,00	2 280,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 211,55
		Total Sistemalizare verticala Inclusiv salariu				28 211,55 183,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta-380m2				
370	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	57,000	286,14 22,20	16 310,21 1 265,40
371	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	68,400	337,85 18,00	23 108,94 1 231,20
372	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	170,000	187,41 40,20	31 860,49 6 834,00
		<i>Total</i>	lei			71 279,64
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta-380m2 Inclusiv salariu				71 279,64 9 330,60
		1.8.3. Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-20m2				
373	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	3,000	286,14 22,20	858,43 66,60
374	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	3,200	337,85 18,00	1 081,12 57,60
375	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	11,000	173,63 35,40	1 909,96 389,40
		<i>Total</i>	lei			3 849,51
		Total Trotuar-imbracaminte din piatra sparta-20m2 Inclusiv salariu				3 849,51 513,60
		1.8.4. Gardul metalic (55sectii-137m)				
376	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,85 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=4,5 mm - 55 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35*1 - 55 buc; capac patrat 25buc; element de fixare ECO 40 zincat - 220	m	137,000	432,00 81,00	59 183,50 11 097,00

1	2	3	4	5	6	7
		buc; beton M150 - 3.96 m3)				
377	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,85m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,4 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,4 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	7,400	1 503,73 102,60	11 127,57 759,24
378	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 0,8 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,500	3 581,36 102,60	5 372,04 153,90
379	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg	66,850	38,51 12,60	2 574,23 842,22
380	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,067	1 130,30 385,97	75,73 25,86
		<i>Total</i>	lei			78 333,07
		Total Gardul metalic (55sectii-137m) Inclusiv salariu				78 333,07 12 878,22
		1.8.5. Spatii verzi				
381	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,150	1 064,87 0,00	159,73 0,00
382	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	15,000	0,87 0,87	13,08 13,08
383	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	15,000	237,90 17,40	3 568,50 261,00
384	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	6,700	685,20	4 590,84

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30%			289,20	1 937,64
385	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	2,400	412,00 312,00	988,80 748,80
		<i>Total</i>	lei			9 320,95
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				9 320,95 2 960,52
		<i>Total</i>	lei			190 994,72
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 207,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			2 582,70
		<i>Total</i>				199 785,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			15 982,84
		<i>Total</i>				215 768,23
		<i>Beneficiu de deivz</i>	3 %			6 473,05
		Total 7-1-1. Amenajarea teritoriului (Platforma B). Inclusiv salariu				222 241,28 25 866,54
		1.9. Statia de dezinfectarea a apei cu hipoclorit de sodiu. Incalzire, ventilare, conditionare.				
		1.9.1. Utilaj				
386	Pret de piata	Обогреватель электрический (конвектор) NOBO C4F10	buc	1,000	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
387	Pret de piata	Приточная установка в комплекте ТА 450 EL, N=0,13 кВт	buc	1,000	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
388	Pret de piata	Клапан отсечной воздушный EFD 125 с эл.приводом Belimo LF230	buc	1,000	4 166,67 0,00	4 166,67 0,00
389	Sistemair	Фильтр BFR F5	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
390	Pret de piata	Вентилятор для агрессивных сред PRF-180 DV, N=0,229 кВт, P=400 Па	buc	1,000	26 000,00 0,00	26 000,00 0,00
391	Pret de piata	Кондиционер Midea MSE-07, Qx=2,1кВт, Qt=2,3кВт в	buc	1,000	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		КОМПЛЕКТЕ			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79 766,67
		Total Utilaj Inclusiv salariu				79 766,67
		1.9.2. Lucrari de montare				
392	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h	buc	1,000	162,60 96,00	162,60 96,00
393	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка)	buc	1,000	3 567,29 3 404,40	3 567,29 3 404,40
394	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной)	buc	1,000	581,21 532,20	581,21 532,20
395	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,000	271,24 261,60	271,24 261,60
396	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,000	1 703,24 819,00	1 703,24 819,00
397	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	1,000	1 533,22 1 305,00	1 533,22 1 305,00
398	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	1,000	382,20 210,00	382,20 210,00
		<i>Total</i>	lei			8 201,00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 590,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			25,34
		<i>Total</i>				9 817,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 037,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				14 854,54
		<i>Beneficiu de deivz</i>	3 %			445,63
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 300,17 6 628,20
		1.9.3. Lucrari de constructie				
		1.9.3.1. Вентиляция				
399	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка воздухозаборная 125	buc	1,000	498,90 30,00	498,90 30,00
400	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Deflector d100mm	buc	1,000	415,85 30,00	415,85 30,00
401	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка жалюзийная 150x150	buc	1,000	304,85 30,00	304,85 30,00
402	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata de 0,7 mm grosime 3K.00.000 (d125)	m2	0,275	538,29 178,91	148,03 49,20
403	VC35B	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (УП2-11 с кольцом для сбора конденсата d100mm)	buc	1,000	2 776,33 351,00	2 776,33 351,00
404	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	1,960	441,04 226,81	864,44 444,54
405	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (100x150)	m2	5,000	426,18 206,40	2 130,90 1 032,00

1	2	3	4	5	6	7
406	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (100x150)	m2	2,500	426,18 206,40	1 065,45 516,00
407	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125)	m2	0,310	440,97 226,84	136,70 70,32
408	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,050	171,20 62,40	8,56 3,12
409	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm M-125	m2	1,430	132,66 28,45	189,71 40,68
410	IzI09B1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincate de 0,8 mm fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, confectionare	m2	1,920	232,69 14,09	446,77 27,06
411	IzI09B2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, montare	m2	1,920	55,34 35,34	106,26 67,86
412	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Металический уголок для крепления вентилятора -14шт)	kg	15,000	82,17 19,80	1 232,52 297,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 325,27
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				10 325,27 2 988,78
		<i>Total</i>	lei			10 325,27
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			717,31
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			142,97
		<i>Total</i>				11 185,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			894,84
		<i>Total</i>				12 080,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			362,42
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 442,81 2 988,78
		<i>Total</i>	lei			107 509,65
		Total Statia de dezinfectarea a apei cu hipoclorit de sodiu. Incalzire, ventilare, conditionare. Inclusiv salariu				107 509,65 9 616,98
		<i>Total</i>	lei			7 370 000,00
		Total Sistem de aprovizionare cu apa s. Badragii Noi, Edinet. Inclusiv salariu				7 370 000,00 900 261,48

		Total	lei			7 370 000,00
		TVA	20 %			1 474 000,00
		Total deviz: Inclusiv salariu				8 844 000,00 900 261,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)