

**Lucrari de reparatie a drumului din
sat. Mereni, r-l Cimisia**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1.90
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	285.00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.90
4	TsD7B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96%	100 m3	1.71
5	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	85.50
6	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia drumurilor	m2	76.00
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la drum (150x150x4mm) - 1.3 kg/m2	kg	819.00
8	DI119	Fundatii monolite din beton M350 la edificiile artificiale (drum)	m3	85.50
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0.05
10	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	7.50
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.05
12	AcD03F	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu cep si buza, cu pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 800 mm	m	6.00
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia drumurilor	m2	8.50
14	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	112.10
15	DI119	Fundatii monolite din beton M350 la edificiile artificiale (portale)	m3	2.50
16	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3.80
17	DI54A	Deplasarea excavatorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	150.00
18	DI54A	Deplasarea compactorului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	150.00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)