

Reparatia capitala a acoperisului la blocul A-1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia capitala a acoperisului la blocul A-1

Valoarea de deviz 306 849,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile(Decopertarea invelitorii la acoperis din membrane bitumoaase)	m2	30,00	16,90 16,88	507,12 506,52
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,00	94,39 92,63	471,94 463,14
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(demontarea jgheaburilor si burlanilor din tabla zincata)	m	85,20	3,29 3,28	280,56 279,71
4	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,20	12,90 12,90	118,66 118,66
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,20	15,90 0,00	146,25 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 524,53
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				1 524,53 1 368,03
		2. Centura monolit				
6	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	27,00	10,82 8,44	292,21 227,93

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 20 mm				
7	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	59,20	48,39 28,14	2 864,52 1 665,89
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton B15)	m3	5,90	1 166,02 124,28	6 879,54 733,28
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,42	13,10 2,32	345,98 61,35
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	262,14	11,60 1,64	3 039,88 430,30
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(Ancora din armatura 16AIII-AI si A2)	kg	58,30	15,68 4,92	914,00 287,10
		<i>Total</i>	Lei			14 336,13
		Total Centura monolit Inclusiv salariu				14 336,13 3 405,85
		3. Capitolul 3.SP-1				
12	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	29,40	48,32 28,14	1 420,69 827,32
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,80	11,60 1,64	310,80 43,99
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	0,90	1 165,83 124,29	1 049,25 111,86

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice (Beton B15)				
		<i>Total</i>	Lei			2 780,74
		Total Capitolul 3.SP-1 Inclusiv salariu				2 780,74 983,17
		4. Acoperis				
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,38	4 816,97 564,91	50 000,15 5 863,77
16	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Gratar de spici 30x100 3.49m3)	m2	387,00	41,20 11,02	15 943,82 4 265,33
17	CN51A	Tratamentul antiseptic Gratar de spici 30x100, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	3,49	55,17 5,87	192,55 20,47
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	13,86	184,17 19,93	2 552,60 276,26
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Strat antivapori- pelicola Jutafol)	m2	774,00	36,72 5,86	28 422,06 4 537,58
20	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(Tigla metalica Lider (inclusiv montarea detaliu de coama si bordura de fronton)	m2	387,00	209,05 26,97	80 903,44 10 436,43
21	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Gratar de spici 30x100 0.46m3)Stresina	m2	46,10	44,22 11,02	2 038,67 508,08
22	CE06A	Inelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Stresina	m2	46,10	153,79 28,14	7 089,94 1 297,25
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	46,10	24,26 17,59	1 118,16 810,78

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm	m	66,00	187,78 7,04	12 393,78 464,31
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane din tabla tip Lider d=80)	m	19,20	208,04 8,21	3 994,43 157,58
26	CK26D	Opritor de zapada din aluminiu	m	61,50	80,95 2,35	4 978,73 144,22
27	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Sort,Racordari	m2	30,00	86,55 18,76	2 596,57 562,79
		<i>Total</i>	Lei			212 224,90
		Total Acoperis Inclusiv salariu				212 224,90 29 344,85
		5. Lucarne				
28	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	5,00	1 022,29 154,84	5 111,45 774,20
29	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	54,40	44,00 18,06	2 393,41 982,27
		<i>Total</i>	Lei			7 504,86
		Total Lucarne Inclusiv salariu				7 504,86 1 756,47

		Total	Lei	238 371,16
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 293,13
		Transportarea	2 %	4 005,34
		Total		250 669,63
		Cheltueli de regie	1 %	2 506,69
		Total		253 176,32
		Beneficiul de deviz	1 %	2 531,76
		Total		255 708,08
		Tva	20 %	51 141,62
				306 849,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				36 858,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)