

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Teatrul Muzical-Dramatic.Lucrari generale de constructie (demolari) - marca
DI-1,2 (design interior)**

Valoarea de deviz 46 911,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20,80	19,000 19,000	395,200 395,200
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8,60	239,280 201,400	2 057,808 1 732,040
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,65	308,600 300,200	200,590 195,130
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi				2 653,598 2 322,370

1	2	3	4	5	6	7
		pl.18 Inclusiv salariu				
		1.2. TAVANELE				
		1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	14,00	19,000 19,000	266,000 266,000
		Total In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inclusiv salariu				266,000 266,000
		1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	36,00	19,000 19,000	684,000 684,000
		Total In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente) Inclusiv salariu				684,000 684,000
		1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2	16,00	19,000 19,000	304,000 304,000
		Total In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11;				304,000 304,000

1	2	3	4	5	6	7
		"1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				1 254,000 1 254,000
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 Inclusiv salariu				3 907,598 3 576,370
		2. SALA DE SPECTACOLE- 0214/m-1-DI-2 2.1. PARTERUL 2.1.1. Demolari				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,10	684,250 672,600	68,425 67,260
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,80	684,250 672,600	547,400 538,080
		Total Demolari Inclusiv salariu				615,825 605,340
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				615,825 605,340
		2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
9	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	250,00	34,890 29,640	8 722,500 7 410,000
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inclusiv salariu				8 722,500 7 410,000
		2.3. PERETII (vezi pl. 2...8)				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	358,00	34,890 29,640	12 490,620 10 611,120
		Total PERETHI (vezi pl. 2...8) Inclusiv salariu				12 490,620 10 611,120
		Total SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2 Inclusiv salariu				21 828,945 18 626,460
		3. LUCRARI EXTERIOARE				
		3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,40	22,270 20,520	587,928 541,728
		Total SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10 Inclusiv salariu				587,928 541,728
		Total LUCRARI EXTERIOARE Inclusiv salariu				587,928 541,728
		4. LUCRARI INTERIOARE				
		4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,10	26,800 22,800	29,480 25,080
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	16,00	94,350 91,200	1 509,600 1 459,200
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,11	98,918 77,518	10,881 8,527
15	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	24,00	5,031	120,744

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.3	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			2,736	65,664
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 670,705 1 558,471
		Total MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14 Inclusiv salariu				1 670,705 1 558,471
		Total LUCRARI INTERIOARE Inclusiv salariu				1 670,705 1 558,471

		Cheltuieli directe	lei	27 995,17
		Asigurare sociala	24,00 %	5 832,73
		Cheltuieli de transport	5,00 %	18,52
		Total	100,00 +	33 846,42
		Cheltuieli de regie	10,00 %	3 384,64
		Total	100,00 +	37 231,06
		Beneficiu de deviz	5,00 %	1 861,55
		Total	100,00 +	39 092,61
		TVA	20,00 %	7 818,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		46 911,13 <hr/> 24 303,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Teatrul Muzical-Dramatic.Lucrari generale de constructie (demolari) - marca
DI-1,2 (design interior)**

Valoarea de deviz 46 911,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,4605	76,00	262,998
2.	7123010010200	Betonist	h-om	25,6440	76,00	1 948,944
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	170,2400	76,00	12 938,240
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1650	76,00	12,540
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1122	76,00	8,527
6.	7422010060100	Timplar	h-om	11,2840	76,00	857,584
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,6650	76,00	5 750,540
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,4160	76,00	791,616
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,7900	76,00	1 732,040
Total manopera						24 303,03

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2322	420,00	97,524
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0022	20,00	0,044
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,8040	2,50	132,010
4.	2652102100713	Var pasta	kg	9,8900	2,00	19,780
5.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,1600	18,50	39,960
6.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,0160	25,00	50,400
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3380	20,00	26,760
8.	4100126202818	Apa	m3	0,1932	20,00	3,864
Total materiale de construcții						370,34

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,7470	75,00	3 206,025
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3080	75,00	23,100
3.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0308	75,00	2,310
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,4320	35,00	15,120
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,1500	35,00	75,250
Total utilaje de construcții						3 321,80

Cheltuieli directe	lei	27 995,17
Asigurare sociala	24,00 %	5 832,73
Cheltuieli de transport	5,00 %	18,52
Total	100,00 +	33 846,42
Cheltuieli de regie	10,00 %	3 384,64
Total	100,00 +	37 231,06
Beneficiu de deviz	5,00 %	1 861,55
Total	100,00 +	39 092,61
TVA	20,00 %	7 818,52

Total deviz:

46 911,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1				
		1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			19,000 19,000
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	76,00	9,880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	76,00	9,120
2	RpCJ37A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2			239,280 201,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6500	76,00	201,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,1400	2,50	15,350
	2652102100713	Var pasta	kg	1,1500	2,00	2,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,00	11,340
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,140
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2500	35,00	8,750
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			308,600 300,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	76,00	34,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	76,00	266,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	75,00	6,000
		1.2. TAVANELE				
		1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			19,000 19,000
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	76,00	9,880

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	76,00	9,120
		1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2			19,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	76,00	9,880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	76,00	9,120
		1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incadrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2			19,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	76,00	9,880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	76,00	9,120
		2. SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2				
		2.1. PARTERUL				
		2.1.1. Demolari				
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			684,250
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	76,00	471,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	76,00	201,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	75,00	11,250
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			684,250
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	76,00	471,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	76,00	201,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	75,00	11,250
		2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
9	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2			34,890
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	76,00	21,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	76,00	8,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	75,00	5,250
		2.3. PERETII (vezi pl. 2...8)				
10	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a	m2			34,890

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)				29,640
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	76,00	21,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	76,00	8,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	75,00	5,250
		3. LUCRARI EXTERIOARE				
		3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			22,270
						20,520
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	76,00	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,750
		4. LUCRARI INTERIOARE				
		4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14				
		4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			26,800
						22,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	76,00	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	76,00	11,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	75,00	3,000
13	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			94,350
						91,200
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	76,00	91,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	25,00	3,150
14	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			98,918
						77,518
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	76,00	77,518
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	20,00	0,400
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	75,00	21,000
15	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			5,031
						2,736
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	76,00	2,736
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,50	1,665
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	0,630

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.