

## Lucrari de constructie a anexei la gradinita din com.Cosauti rn Soroca

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de constructie a anexei la gradinita din com.Cosauti rn Soroca

Valoarea de deviz 739 466,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,70	1 669,500 0,000	1 168,650 0,000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,43	1 536,744 0,000	660,800 0,000
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,11	3 978,518 58,518	437,637 6,437
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,30	40,191 40,191	213,010 213,010
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	112,48	19,080 0,000	2 146,140 0,000
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	43,30	6,048 6,048	261,883 261,883

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,43	795,537 172,095	342,081 74,001
		<i>Total</i>	Lei			5 230,201
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>5 230,201 555,331</b>
		<b>1.2. Fundatii</b>				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,46	508,519 19,313	1 759,476 66,822
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B5.	m3	2,80	1 055,710 145,804	2 955,987 408,251
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,60	53,127 25,293	1 891,331 900,413
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 6A1	kg	108,80	16,383 1,631	1 782,513 177,441
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-12A3	kg	193,90	14,143 1,287	2 742,394 249,561
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B15	m3	12,70	1 239,209 167,804	15 737,955 2 131,111
14	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	97,70	56,051 22,582	5 476,205 2 206,310
15	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	39,10	911,688 148,000	35 647,000 5 786,800

1	2	3	4	5	6	7
16	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,40	64,627 29,447	542,865 247,359
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15	m3	0,84	1 298,720 202,780	1 090,925 170,335
18	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1	kg	11,50	15,802 1,350	181,725 15,528
19	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 16A3	kg	37,90	13,367 0,811	506,613 30,737
20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,90	55,012 23,811	104,522 45,241
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15	m3	0,36	1 298,592 202,781	467,493 73,001
22	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1	kg	4,40	15,804 1,351	69,537 5,946
23	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 14A3	kg	21,80	13,367 0,810	291,392 17,666
		<i>Total</i>	Lei			71 247,933
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>71 247,933 12 532,522</b>
		<b>1.3. Planseu cota 0.00</b>				

1	2	3	4	5	6	7
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,30	54,563 23,811	998,507 435,741
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	73,00	20,500 10,297	1 496,517 751,717
26	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 8A3	kg	317,30	16,974 1,798	5 385,931 570,482
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	4,20	1 345,857 202,780	5 652,600 851,674
		<i>Total</i>	Lei			13 533,555
		<b>Total Planseu cota 0.00 Inclusiv salariu</b>				<b>13 533,555 2 609,614</b>
		<b>1.4. Pereti</b>				
28	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	17,10	38,076 7,437	651,094 127,166
29	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	43,10	966,306 95,577	41 647,777 4 119,381
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	31,50	21,982 1,081	692,444 34,041
31	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,40	54,264 23,811	347,287 152,391
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	0,97	1 298,613 202,748	1 259,655 196,666

1	2	3	4	5	6	7
33	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante 6A1	kg	17,30	15,804 1,352	273,412 23,391
34	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante 14A3	kg	73,20	13,367 0,811	978,479 59,361
35	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeră pentru creeri de goluri în zidarie (clădirea existentă)	m3	0,55	79,315 77,235	43,623 42,479
36	CD64A	Captusirea golului de fereastră cu blocuri de forțan (clădirea existentă)	m3	1,20	895,312 95,578	1 074,375 114,693
37	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpritz și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cîmp Golul de fereastră	m2	5,00	66,380 38,300	331,900 191,500
		<i>Total</i>	Lei			47 300,046
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>47 300,046 5 061,069</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.4 Planșeu cota +3,200</b>				
38	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile Centura	m2	27,40	54,575 23,811	1 495,352 652,421
39	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante 6A1	kg	68,30	15,804 1,351	1 079,384 92,285
40	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante 12A3	kg	128,60	13,367 0,811	1 719,009 104,275
41	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi,	m3	5,47	1 298,623	7 103,468

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasiceCentura beton B 15			202,778	1 109,194
42	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile Grinzi	m2	6,50	55,170 23,811	358,603 154,771
43	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 18A3	kg	48,60	13,367 0,811	649,644 39,410
44	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 20A3	kg	54,10	13,367 0,811	723,144 43,857
45	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 22A3	kg	46,50	13,367 0,811	621,550 37,690
46	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 8A1	kg	73,60	15,804 1,351	1 163,163 99,459
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzipreparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 20	m3	1,30	1 345,528 202,779	1 749,187 263,613
48	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	61,10	54,659 23,811	3 339,675 1 454,852
49	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	244,00	20,523 10,297	5 007,490 2 512,590
50	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37	kg	1 640,40	14,774	24 235,255

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 10A3			1,385	2 272,469
51	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,20	23,681 6,512	359,953 98,984
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzipreparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 20	m3	9,20	1 345,903 202,779	12 382,305 1 865,571
		<i>Total</i>	Lei			61 987,182
		<b>Total Capitolul 1.4 Planseu cota +3,200 Inclusiv salariu</b>				<b>61 987,182 10 801,441</b>
		<b>1.6. Capitolul 1.5 Acoperis</b>				
53	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	29,50	18,287 18,187	539,472 536,522
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,80	5 406,315 914,219	15 137,682 2 559,813
55	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	126,00	52,297 6,894	6 589,458 868,638
56	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,48	891,454 20,885	3 993,713 93,563
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,68	55,824 6,142	93,784 10,319
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Pelicula de difuzie)	m2	126,00	25,920 5,889	3 265,979 742,077
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	126,00	172,056 32,786	21 679,119 4 131,099
60	CE20A	Sisteme de jgheaburi 125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,60	185,216 9,303	4 926,745 247,460

1	2	3	4	5	6	7
61	CE22A	Sisteme de burlane 87mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,00	190,834 10,854	3 053,337 173,656
62	CK26B	Tigla parazapada	m	20,00	107,734 11,484	2 154,680 229,680
63	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Se foloseste vagonca din lemn ( norma 1,05 m2 ) in loc de scindura geluita	m2	17,68	229,265 49,602	4 053,404 876,972
64	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin streasina si capriorii aparenti	m2	24,10	48,138 23,878	1 160,119 575,453
		<i>Total</i>	Lei			66 647,492
		<b>Total Capitolul 1.5 Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>66 647,492 11 045,252</b>
		<b>1.7. Capitolul 1.6 Termoizolarea planseului</b>				
65	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicola antivapori	m2	76,10	19,512 5,890	1 484,883 448,191
66	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150 mm	m2	76,10	309,661 2,211	23 565,222 168,280
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	76,10	51,186 20,557	3 895,286 1 564,388
		<i>Total</i>	Lei			28 945,391
		<b>Total Capitolul 1.6 Termoizolarea planseului Inclusiv salariu</b>				<b>28 945,391 2 180,859</b>
		<b>1.8. . Capitolul 1.7 Timplarie</b>				



1	2	3	4	5	6	7
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,40	<u>1 388,477</u> 19,497	<u>15 828,637</u> 222,265
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	3,36	<u>3 564,588</u> 52,427	<u>11 977,014</u> 176,155
70	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv profil cu 4 camere deschidere dubla si plasa antiinsect	m2	9,09	<u>1 750,754</u> 17,580	<u>15 914,356</u> 159,803
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 300 mm	m	6,20	<u>173,188</u> 10,244	<u>1 073,763</u> 63,510
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata 250 mm	m	6,20	<u>107,734</u> 11,484	<u>667,951</u> 71,201
		<i>Total</i>	Lei			45 461,721
		<b>Total . Capitolul 1.7 Timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>45 461,721 692,934</b>
		<b>1.9. Capitolul 1.8 Finisari exterioare</b>				
73	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu Pereti	m2	43,90	<u>66,377</u> 38,300	<u>2 913,970</u> 1 681,370
74	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu Soclu	m2	68,55	<u>66,380</u> 38,300	<u>4 550,353</u> 2 625,465
75	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	44,00	<u>18,592</u> 13,435	<u>818,055</u> 591,140

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,15	15,211 4,914	1 143,130 369,287
77	CK18C	Coltar din Al	m	50,60	14,215 8,063	719,282 407,968
78	CF50B	Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti preparare manuala a mortarului.	m2	75,15	58,355 37,832	4 385,398 2 843,090
79	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-75,15	23,111 14,885	-1 736,774 -1 118,593
80	CI25A	Executarea decorurilor din penoplast extrudat incleiate la ferestre si usi gr. 30mm	m2	5,28	209,653 12,201	1 106,970 64,423
81	CI25A	Executarea decorurilor din penoplast extrudat incleiate la colturile cladirii gr.30mm	m2	6,60	209,663 12,199	1 383,773 80,516
82	CK18C	Coltar din Al	m	19,80	14,216 8,063	281,467 159,639
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,15	18,184 3,721	1 366,554 279,648
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	75,15	109,568 37,832	8 234,056 2 843,090
85	CI21A	Placarea soclului cu placi tip "Cosauti"	m2	43,90	417,792 71,253	18 341,081 3 128,007
86	CE23C	Parapet la peretele de sprijin montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	6,10	77,610 29,810	473,419 181,842
		<i>Total</i>	Lei			43 980,734
		<b>Total Capitolul 1.8 Finisari exterioare Inklusiv salariu</b>				<b>43 980,734 14 136,892</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.10. Capitolul 1.9 Finisare interioara</b>				
87	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,31	<u>26 466,935</u> 3 594,355	<u>8 204,750</u> 1 114,250
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,13	<u>19 152,408</u> 3 733,269	<u>2 489,813</u> 485,325
89	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor 2 L 40x40x4	kg	21,80	<u>20,908</u> 1,474	<u>455,794</u> 32,138
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	139,40	<u>48,761</u> 28,472	<u>6 797,230</u> 3 968,997
91	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime latime 250 mm	m	32,00	<u>24,500</u> 17,937	<u>784,010</u> 573,971
92	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,10	<u>18,587</u> 13,435	<u>280,669</u> 202,868
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	143,00	<u>3,005</u> 0,930	<u>429,758</u> 133,033
94	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	118,00	<u>54,785</u> 37,832	<u>6 464,654</u> 4 464,200
95	CF51Bk=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-118,00	<u>21,681</u> 14,885	<u>-2 558,334</u> -1 756,406

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	143,00	15,211 4,914	2 175,203 702,702
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,00	54,785 37,832	1 369,630 945,805
98	CK18C	Coltar din Al	m	57,50	14,215 8,063	817,376 463,599
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 20*30 cm , grosimea 7 mm	m2	30,63	237,691 73,675	7 280,487 2 256,665
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	143,00	23,661 17,840	3 383,588 2 551,191
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	143,00	3,005 0,930	429,758 133,033
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,00	29,152 17,056	4 168,665 2 438,937
		<i>Total</i>	Lei			42 973,051
		<b>Total Capitolul 1.9 Finisare interioara Inklusiv salariu</b>				<b>42 973,051 18 710,308</b>
		<b>1.11. Capitolul 2.0 Tavane</b>				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie G/carton 9,5 mm	m2	48,90	132,742 46,929	6 491,093 2 294,813
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,11	3,005 0,930	186,645 57,772
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	12,71	64,415	818,717

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			47,445	603,020
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,71	15,212 4,914	193,339 62,457
107	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	66,40	24,451 10,803	1 623,519 717,352
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,11	23,662 17,841	1 469,629 1 108,091
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,11	3,005 0,930	186,645 57,772
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,11	29,151 17,055	1 810,586 1 059,302
		<i>Total</i>	Lei			12 780,173
		<b>Total Capitolul 2.0 Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>12 780,173 5 960,579</b>
		<b>1.12. Capitolul 2.1 Pardoseli parter</b>				
111	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,21	409,390 40,757	2 542,310 253,101
112	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 15	m3	4,97	1 233,897 166,679	6 132,469 828,397
113	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (polistiren extrudat gr.5 cm )	m2	62,11	140,603 2,948	8 732,843 183,120
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,11	51,188 20,557	3 179,301 1 276,796
115	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	43,84	326,496 38,588	14 313,584 1 691,698

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Cl 33 , gr.10mm				
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie antiderapanta 30*30 cm, grosimea nu mai mica de 8 mm	m2	18,27	269,208 86,594	4 918,434 1 582,076
117	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	11,30	112,274 29,860	1 268,693 337,418
		<i>Total</i>	Lei			41 087,634
		<b>Total Capitolul 2.1 Pardoseli parter Inclusiv salariu</b>				<b>41 087,634 6 152,606</b>
		<b>1.13. Capitolul 2.2 Pardoseli subsol</b>				
118	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,06	409,407 40,757	843,378 83,959
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20	m3	2,06	1 280,532 166,682	2 637,896 343,364
120	CC03C	Montare plase sudate 4 Bp 100x100 la inaltimea mai mici sau egale cu 35 m, la placi (20, 55m2 )	kg	40,56	19,338 0,712	784,342 28,875
		<i>Total</i>	Lei			4 265,616
		<b>Total Capitolul 2.2 Pardoseli subsol Inclusiv salariu</b>				<b>4 265,616 456,198</b>
		<b>1.14. Capitolul 2.3 Prag la intarare</b>				
121	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii	m3	2,95	752,145 145,622	2 218,829 429,585
122	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimea pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu	m3	0,72	1 149,349 218,682	827,531 157,451

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				
123	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante 12A3	kg	59,60	13,367 0,811	796,682 48,329
124	CG17D1	Placarea treptelor cu plăci gresie reliefată și antiderapantă de exterior 30*30 grosimea 8mm	m2	6,08	269,200 86,594	1 636,736 526,494
125	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,40	23,679 6,512	340,982 93,774
126	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă,	kg	47,60	25,064 6,333	1 193,034 301,436
127	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu vopsele pe bază de ulei în 2 straturi	m2	4,32	44,119 34,728	190,594 150,026
		<i>Total</i>	Lei			7 204,388
		<b>Total Capitolul 2.3 Prag la intrare Inclusiv salariu</b>				<b>7 204,388 1 707,095</b>
		<b>1.15. Capitolul 2.4 Scara de acces in subsol</b>				
128	CD02A	Zidărie din piatră brută de carieră sau din bolovani de riu pentru construcții executată cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe șantier, în fundații	m3	0,94	752,165 145,624	707,035 136,887
129	CH03A	Trepte din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	12,00	51,612 29,951	619,344 359,412
130	CC03A	Montare plase sudate 4Bp pas 150x150 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	4,70	18,360 1,082	86,291 5,087
131	CL21A	Protecția muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu oțel cornier la trepte,	m	12,00	125,747 32,961	1 508,969 395,532
		<i>Total</i>	Lei			2 921,639
		<b>Total Capitolul 2.4 Scara de acces in subsol Inclusiv salariu</b>				<b>2 921,639 896,918</b>
		<b>1.16. Capitolul 2.5 Pereu</b>				
132	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	3,72	508,479 19,316	1 891,543 71,855

1	2	3	4	5	6	7
133	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,72	1 149,438 218,681	4 275,910 813,495
		<i>Total</i>	Lei			6 167,453
		<b>Total Capitolul 2.5 Pereu Inklusiv salariu</b>				<b>6 167,453 885,350</b>
		<b>1.17. Capitolul 1.15 Sistemul de incalzire</b>				
134	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22K 500/1200	buc	2,00	1 059,890 15,970	2 119,781 31,941
135	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Tip 22k 500/1000	buc	1,00	926,585 12,285	926,585 12,285
136	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22K 500/800	buc	3,00	775,755 12,285	2 327,265 36,855
137	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 22K 500/2000	buc	1,00	1 593,356 19,656	1 593,356 19,656
138	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm	m	22,00	22,409 7,371	492,998 162,162
139	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 25mm	m	24,00	29,509 8,600	708,204 206,388
140	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PP 20x1/2"	buc	14,00	21,140 3,686	295,967 51,597
141	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida clipse PPR 20	buc	31,00	6,684 4,914	207,204 152,334
142	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (хомут PPR ) d 25mm	buc	34,00	11,147 9,337	378,984 317,444



1	2	3	4	5	6	7
143	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Troinic PPR d 25x20x25mm	buc	10,00	11,046 5,651	110,461 56,511
144	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP 20	buc	2,00	8,946 5,651	17,892 11,302
145	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	46,00	2,611 2,211	120,120 101,720
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur	buc	7,00	70,203 4,423	491,418 30,958
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur	buc	7,00	81,203 4,423	568,418 30,958
148	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP 25x1/2"	buc	2,00	17,323 4,423	34,645 8,845
149	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP 20x1/2"	buc	2,00	18,340 3,686	36,681 7,371
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere PP25x1"	buc	2,00	21,622 4,423	43,245 8,845
151	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d 20mm	buc	2,00	6,141 3,686	12,281 7,371
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d 25mm	buc	4,00	7,723 4,423	30,890 17,690

1	2	3	4	5	6	7
153	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire Вентиль муфтовый д25мм	buc	2,00	128,636 3,686	257,271 7,371
154	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet 1/2"	buc	2,00	101,635 3,686	203,271 7,371
		<i>Total</i>	Lei			10 976,937
		<b>Total Capitolul 1.15 Sistemul de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>10 976,937 1 286,975</b>
		<b>1.18. Capitolul 1.18 Sistemul apa si canalizare</b>				
155	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20mm	m	19,50	22,705 8,108	442,745 158,108
156	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	19,50	3,931 3,931	76,658 76,658
157	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" PPR 3/4"	buc	27,00	2,868 1,228	77,449 33,169
158	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый Д 1/2"	buc	5,00	106,423 4,423	532,113 22,113
159	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, вентиль муфтовый д 3/4	buc	1,00	112,997 5,897	112,997 5,897
160	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20x1/2	buc	6,00	40,791 3,686	244,743 22,113
161	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	3,00	35,040 3,685	105,121 11,056

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv Americanca 20x1/2"				
162	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	952,203 46,683	1 904,406 93,366
163	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	640,540 40,541	1 281,081 81,081
164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas-clozet pentru mari	buc	1,00	1 949,379 115,479	1 949,379 115,479
165	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas -clozet pentru copii	buc	1,00	1 737,079 115,479	1 737,079 115,479
166	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	941,555 45,455	941,555 45,455
167	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	872,455 28,255	872,455 28,255
168	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete Boiler 50 L	buc	1,00	167,810 76,105	167,810 76,105
169	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	48,825 7,862	244,124 39,312
170	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,60	23,655 6,143	179,775 46,683
171	SB13B	Piesa de legatura din material	buc	2,00	38,078	76,156

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mmCot 110mm			11,302	22,604
172	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTroinic 110mm	buc	1,00	42,387 9,337	42,387 9,337
173	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmReductie 110x50	buc	1,00	25,730 6,880	25,730 6,880
174	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mmCot 50mm	buc	2,00	26,215 10,811	52,430 21,622
175	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mmRevizie 110	buc	1,00	54,894 11,302	54,894 11,302
176	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	1,00	227,483 9,828	227,483 9,828
177	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mmTroinic 50 mm	buc	2,00	18,706 7,125	37,411 14,251
178	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmteu 110x50	buc	1,00	25,730 6,880	25,730 6,880
179	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	7,00	12,776 1,720	89,431 12,039
180	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	13,271 1,966	53,086 7,862
181	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm	10 m	12,60	1,966 1,966	24,767 24,767

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			11 578,995
		<b>Total Capitolul 1.18 Sistemul apa si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>11 578,995 1 117,701</b>
		<b>1.19. Sistemul de ventilare</b>				
182		Plasa metalica d 250mm	buc	1,00	250,000 0,000	250,000 0,000
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate YKM 325x75	buc	1,00	250,448 12,133	250,448 12,133
184	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, RAG 200x200 mm	buc	1,00	234,448 12,133	234,448 12,133
185	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm	m2	1,20	484,257 117,218	581,109 140,661
186	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm	m2	2,65	484,250 117,218	1 283,263 310,627
187	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Дросель клапан DT CRM D 250mm)	buc	1,00	246,769 106,674	246,769 106,674
188	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Тилит Блэк Стар Ал.	m2	2,20	269,824 11,649	593,612 25,627
		<i>Total</i>	Lei			3 439,649
		<b>Total Sistemul de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>3 439,649 607,855</b>
		<i>Total</i>	Lei			527 729,790
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			23 375,400
		<i>Transportarea</i>	5 %			20 589,041
		<i>Total</i>				571 694,231
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			11 433,885
		<i>Total</i>				583 128,116

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			5 831,281
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>588 959,397 97 397,499</b>
		<b>2. Lucrari de montare 2.1. Sistemul electric 2.1.1. Echipament electric</b>				
189	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	126,301 58,231	126,301 58,231
190	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	28,878 27,518	115,514 110,074
		<i>Total</i>	Lei			241,815
		<b>Total Echipament electric Inclusiv salariu</b>				<b>241,815 168,305</b>
		<b>2.1.2. Echipament pentru iluminare</b>				
191	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,14	3 925,314 2 162,157	549,544 302,702
192		Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный мощность LED 18Вт 220 В IP65 4000k	buc	9,00	315,000 0,000	2 835,000 0,000
193		Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный LED 12Вт IP54 4000k )	buc	4,00	380,000 0,000	1 520,000 0,000
194		Светильник освещения безопасн LED 10W настенный , IP 44	buc	1,00	450,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 354,544
		<b>Total Echipament pentru iluminare Inclusiv salariu</b>				<b>5 354,544 302,702</b>
		<b>2.1.3. Cablu</b>				
195	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,46	225,015 165,595	328,522 241,769
196		Кабель силовой ВВГнг 3x1,5mm2	m	76,00	10,500 0,000	798,000 0,000
197		Кабель силовой ВВГнг 3x2,5mm2	m	70,00	16,040 0,000	1 122,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 249,322

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cablu Inclusiv salariu</b>				<b>2 249,322 241,769</b>
		<b>2.1.4. Изделия заводов ГЭМ</b>				
198	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,46	1 796,749 584,766	2 623,254 853,758
199		Труба ПВХ Д 20мм гофро CTG20-16-K41-1001	m	76,00	10,250 0,000	779,000 0,000
200		Труба ПВХ Д 25мм гофро CTG20-16-K41-0501	m	70,00	12,080 0,000	845,600 0,000
201	08-02-305-1	Bratară	buc	20,00	91,377 5,897	1 827,536 117,936
202		Хомутный держатель со стяжкой для труб CTG, CFF	buc	20,00	5,200 0,000	104,000 0,000
203		Коробка ответвительная для труб CTG	buc	15,00	35,500 0,000	532,500 0,000
204		Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	18,00	2,950 0,000	53,100 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 764,990
		<b>Total Изделия заводов ГЭМ Inclusiv salariu</b>				<b>6 764,990 971,694</b>
		<b>2.1.5. Produse electrice</b>				
205	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie inchisă (Выключатель одноклавишный для скрытой установки IP 20 10A 220 В )	100 buc	0,06	3 429,550 791,150	205,773 47,469
206	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapе, tip neîngropat, la instalatie inchisă (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20 10A 220В)	100 buc	0,01	3 928,300 805,900	39,283 8,059
207	08-03-591-8	Priza de fisa tip neîngropat, la instalatie deschisă (розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контактом с защитными шторками 220 В 10А IP 44	100 buc	0,11	6 603,500 1 061,427	726,385 116,757
		<i>Total</i>	Lei			971,441
		<b>Total Produse electrice Inclusiv salariu</b>				<b>971,441 172,285</b>
		<i>Total</i>	Lei			15 582,112
		<b>Total Sistemul electric</b>				<b>15 582,112</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 856,755</b>
		<b>2.2. Ventilarea</b>				
208	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , DT 250 L	buc	1,00	732,363 597,873	732,363 597,873
209	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip DT AZC D 250	buc	1,00	35,669 26,669	35,669 26,669
210	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	1,00	171,119 151,329	171,119 151,329
		<i>Total</i>	Lei			939,151
		<b>Total Ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>939,151 775,871</b>
		<i>Total</i>	Lei			16 521,263
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			631,830
		<i>Transportarea</i>	5 %			553,421
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			526,525
		<i>Total</i>				18 233,039
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			182,330
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>18 415,369 2 632,626</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Ventilare</b>				
211	Sistemair	Вентилятор K250L	buc	1,00	4 177,000 0,000	4 177,000 0,000
212		Atenuator de zgomot DT AZC D250L	buc	1,00	933,000 0,000	933,000 0,000
213		Гибкая вставка DT RFL D 250 mm	buc	1,00	275,800 0,000	275,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 385,800
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>5 385,800</b>
		<b>3.2. Sistemul electric</b>				
214		ЩРВ-П-12 щит распред. встраиваем IP 40	buc	1,00	780,000 0,000	780,000 0,000
215		Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29/3Р 32А	buc	1,00	96,670 0,000	96,670 0,000
216		Выключатель диф. АД12М /2Р/ 25 /30 10А 30мА	buc	1,00	260,000 0,000	260,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
217		Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 1P 16A	buc	1,00	22,500 0,000	22,500 0,000
218		Intreupator automat 25 A	buc	1,00	55,000 0,000	55,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 214,170
		<b>Total Sistemul electric Inclusiv salariu</b>				<b>1 214,170</b>
		<b>3.3. Sistemul apa si canalizare</b>				
219		Boiler electric 50L	buc	1,00	2 247,000 0,000	2 247,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 247,000
		<b>Total Sistemul apa si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>2 247,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			8 846,970
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 846,970</b>

		Total	Lei			616 221,75
		Tva	20 %			123 244,35
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>739 466,10</b> <b>100 030,13</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)