

**Executarea lucrarilor de
reparatie capitala a acoperisului
blocului tehnic cu 2 etaje,
amplasat on cadrul SCPDS
Chisinau al O.S.
“Radiocomunicatii”, mun.
Chi?inau, str. Lech Kaczynski
nr. 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 480 270,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,420	94,60	323,53
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,900	94,60	2 071,74
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	155,663	94,60	14 725,72
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	87,700	94,60	8 296,42
5.	7136080025001	Montator	h-om	6,300	94,60	595,98
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,000	94,60	283,80
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	574,075	94,60	54 307,49
8.	7422010060100	Timplar	h-om	10,980	94,60	1 038,71
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,000	94,60	567,60
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	269,705	94,60	25 514,10
Total manopera						107 725,09

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,150	5,00	0,75
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	5 666,67	0,00
3.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	1,392	5 666,67	7 888,00
4.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,800	5 666,67	4 533,34
5.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	3,000	1 250,00	3 750,00
6.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,606	35,00	21,21
7.	2413217300010	Cleme	buc	43,860	30,76	1 349,13
8.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	8,682	87,96	763,67
9.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,540	87,96	47,50
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,360	65,00	23,40
11.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,859	35,00	135,06
12.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,510	35,00	17,85

13.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,050	25,00	26,25
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,360	39,81	14,33
15.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,021	55,00	1 266,15
16.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	46,043	75,00	3 453,22
17.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,304	34,30	593,53
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,500	6,00	9,00
19.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	519,403	21,00	10 907,46
20.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,190	55,00	120,45
21.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,710	133,33	227,99
22.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	230,213	25,00	5 755,32
23.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	12,075	135,00	1 630,12
24.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	529,489	145,00	76 775,90
25.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	6,300	21,00	132,30
26.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	11,576	21,00	243,10
27.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,417	55,00	1 012,94
28.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	92,106	110,56	10 183,24
29.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	90,846	139,33	12 657,57
30.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	3,413	17,50	59,73
31.	2743123549027-1	Opritori de zapada	m	80,000	75,00	6 000,00
32.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,482	45,00	21,69
33.	2811236309900	Confectii metalice	kg	31,512	30,00	945,36
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	53,070	22,50	1 194,07
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,303	65,00	19,70
36.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	480,000	1,00	480,00
37.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,930	54,00	1 184,22
38.	2874115837745	Suruburi	buc	865,200	0,42	363,38
39.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	52,500	1,00	52,50
40.	2874125886734	Nituri POP	buc	52,500	1,00	52,50
41.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,760	25,00	144,00
42.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,582	34,30	1 048,96
43.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	17,304	205,00	3 547,32
44.	28752740000502	Cot burlan	buc	43,860	102,00	4 473,72
45.	28752740000503	Cot de capat	buc	21,930	102,00	2 236,86
46.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,930	30,75	674,35
47.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,304	112,00	1 938,05
48.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	121,128	75,00	9 084,60
49.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	20,000	30,00	600,00
50.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 143,825	1,00	4 143,82
51.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 419,860	0,02	108,40
Total materiale de constructii						181 912,01

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,559	45,00	295,15
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,940	25,00	73,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,515	22,00	957,33
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,400	25,00	60,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,303	480,00	145,44
Total utilaje de constructii						1 531,42

Total:

Cheltuieli directe	lei	291 168,52
Fondul social	24,00 %	25 854,02
Transportarea materialelor	7,00 %	12 733,84
Total	100,00 +	329 756,38

Cheltuieli de regie	14,50 %	47 814,68
Total	100,00 +	377 571,06
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 654,26
Total	100,00 +	400 225,32
TVA	20,00 %	80 045,06

Total deviz: **480 270,38**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)