

**Водоотводные сооружения в
г.Вулканешты АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Очистка водоотводных сооружений

Valoarea de deviz 946 832,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.08.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок от начала реки до моста Ленина -1050м				
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	52,5000	972,230 0,000	51 042,075 0,000
2	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	52,5000	499,140 0,000	26 204,850 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Вывозка заиленного грунта автосамосвалом на расстояние 1	t	8 925,0000	6,100 0,000	54 442,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		км)1,7т/м3*5250м3				
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчаного основания толщиной 100мм под блоки ФС)	m3	6,8000	336,100 27,000	2 285,480 183,600
5	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Монтаж готовых бетонных элементов. Блоки стен подвалов, весом более 1,5 т.- ФС-4 размеры 2,4*0,8*0,4м=всего 170мп)	buc	71,0000	936,314 32,571	66 478,273 2 312,541
		Total	Lei			200 453,178
		Total Участок от начала реки до моста Ленина -1050м Inclusiv salariu				200 453,178 2 496,141
		2. Участок от ул.Ленина до ул.Жукова-1678м				
6	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) -очистка	100 m3	83,9000	887,950 0,000	74 499,005 0,000
7	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 m3	83,9000	499,140 0,000	41 877,846 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			116 376,851
		Total Участок от ул.Ленина до ул.Жукова-1678м Inclusiv salariu				116 376,851
		3. Участок от ул.Ленина до ул.Жуковского -1102м				
8	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-очистка	100 m3	55,1000	887,950 0,000	48 926,045 0,000
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 m3	55,1000	499,140 0,000	27 502,614 0,000
		<i>Total</i>	Lei			76 428,659
		Total Участок от ул.Ленина до ул.Жуковского -1102м Inclusiv salariu				76 428,659
		4. Участок от ул.Жуковского до Щорса-505м				
10	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка	100 m3	25,2500	887,950 0,000	22 420,737 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-очистка				
11	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 м3	25,2500	499,140 0,000	12 603,285 0,000
		<i>Total</i>	Lei			35 024,022
		Total Участок от ул.Жуковского до Щорса-505м Inclusiv salariu				35 024,022
		5. Участок от ул. Щорса- до места речки Кагул -2139м				
12	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-очистка	100 м3	106,9500	887,950 0,000	94 966,253 0,000
13	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м,	100 м3	106,9500	499,140 0,000	53 383,023 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)				
		<i>Total</i>	Lei			148 349,276
		Total Участок от ул. Щорса- до места речки Кагул -2139м Inclusiv salariu				148 349,276
		6. Участок "Балка Хуми" от дюкера возле гаражей до выезда на север -1116м				
14	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)- очистка	100 m3	55,8000	887,950 0,000	49 547,610 0,000
15	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 m3	55,8000	499,140 0,000	27 852,012 0,000
		<i>Total</i>	Lei			77 399,622
		Total Участок "Балка Хуми" от дюкера возле гаражей до выезда на север -1116м Inclusiv salariu				77 399,622

		Total	Lei	654 031,59
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	561,63
		Cheltuieli de transport	2 %	1 234,79
		Cheltuieli directe		655 828,01

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	13,5 %			88 536,78
		Total				744 364,79
		Beneficiu de deviz	6 %			44 661,90
		Total				789 026,69
		TVA	20 %			157 805,35
						946 832,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 496,14

Intocmit

SRL "Zagorlar"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)