

**Amenajarea curtii interioare din
RM, mun. Chisinau, str. Cuza
Voda 6, 6/4, 8/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Utilaj de joaca si sport

Valoarea de deviz 343 959,05 lei

Intocmit in prețuri curente 12.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta"; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	1,000	1 480,44 1 362,24	1 480,44 1 362,24
2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	1,000	1 480,44 1 362,24	1 480,44 1 362,24
3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "VALOANE"; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	1,000	1 480,44 1 362,24	1 480,44 1 362,24
4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	1,000	1 480,44 1 362,24	1 480,44 1 362,24
5	TsH91A	Instalarea Complex de sport; pe Beton C12/15 / k=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	buc	1,000	3 370,48 2 724,48	3 370,48 2 724,48
6	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc	buc	1,000	1 480,44	1 480,44

1	2	3	4	5	6	7
		"RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000			1 362,24	1 362,24
7	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	1,000	1 480,44 1 362,24	1 480,44 1 362,24
8	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	1,000	1 480,44 1 362,24	1 480,44 1 362,24
9	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	3,000	1 480,44 1 362,24	4 441,32 4 086,72
10	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	1,000	1 480,44 1 362,24	1 480,44 1 362,24
11	TsH91A	Instalarea Topogane; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc	3,000	1 480,44 1 362,24	4 441,32 4 086,72
12	TsH91A	Instalarea Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m; pe Beton C12/15 / k=6 Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	buc	1,000	4 441,32 4 086,72	4 441,32 4 086,72
13	TsH91A	Instalarea Masa de tenis PIV Sports board de exterior ; pe Beton C12/15 / k=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	buc	2,000	2 960,88 2 724,48	5 921,76 5 448,96
		Total	lei			34 459,72
		Asigurari sociale	24,00 %			7 519,56
		Cheltuieli de transport	7,00 %			218,97
		Cheltuieli de achizitionare depozitare	2,00 %			62,56
		Total	100,00 +			42 260,81

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			6 127,82
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 903,31
		Total	100,00 +			51 291,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				51 291,94 31 331,52
		2. Utilaj				
14		Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1,000	6 100,00 0,00	6 100,00 0,00
15		Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1,000	11 800,00 0,00	11 800,00 0,00
16		Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
17		Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc	1,000	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
18		Complex de sport / Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc	1,000	7 600,00 0,00	7 600,00 0,00
19		Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,000	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
20		Figurina pe arc "CERB"	buc	1,000	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
21		Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,000	7 500,00 0,00	7 500,00 0,00
22		Balansoar din lemn KBT	buc	3,000	6 500,00 0,00	19 500,00 0,00
23		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	3,000	11 150,00 0,00	33 450,00 0,00
24		Carusel rotativ	buc	1,000	23 600,00 0,00	23 600,00 0,00
25		Topogane	buc	3,000	16 500,00 0,00	49 500,00 0,00
26		Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m	buc	1,000	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
27		Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	2,000	12 000,00 0,00	24 000,00 0,00
		Total	lei			232 550,00
		Cheltuieli de achizitionare depozitare	1,20 %			2 790,60
		Total Utilaj Inclusiv salariu				235 340,60

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	286 632,54
		TVA	20,00 %	57 326,51
				343 959,05
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		31 331,52

Intocmit

FCI Capital SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea curții interioare din
RM, mun. Chisinau, str. Cuza
Voda 6, 6/4, 8/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Utilaj de joaca si sport**

Valoarea de deviz 343 959,05 lei

Intocmit in prețuri curente 12.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	223,100	94,60	21 105,260
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,400	94,60	8 268,040
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,700	94,60	1 958,220
Total manopera						31 331,52

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	6,900	10,00	69,000
2.	26631021000001	Beton C12/15	m3	1,912	1 600,00	3 059,200
3.	60011	Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc	1,000	10 000,00	10 000,000
4.	60015	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc	1,000	12 000,00	12 000,000
5.	60019	Complex de sport	buc	1,000	7 600,00	7 600,000
6.	60021	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,000	7 500,00	7 500,000
7.	60023	Figurina pe arc "CERB"	buc	1,000	7 500,00	7 500,000
8.	60025	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,000	7 500,00	7 500,000
9.	600250	Topogane	buc	3,000	16 500,00	49 500,000
10.	60027	Balansoar din lemn KBT	buc	3,000	6 500,00	19 500,000
11.	60028	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	3,000	11 150,00	33 450,000
12.	600300	Carusel rotativ	buc	1,000	23 600,00	23 600,000
13.	60034	ScranciobComplex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m	buc	1,000	12 500,00	12 500,000
14.	6004	Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	2,000	12 000,00	24 000,000
15.	6007	Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1,000	6 100,00	6 100,000
16.	6009	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1,000	11 800,00	11 800,000
Total materiale de construcții						235 678,20
Total utilaje de construcții						0,00

Total	lei	286 632,54
TVA	20,00 %	57 326,51

Total deviz:

343 959,05

Intocmit

FCI Capital SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea curtii interioare din RM,
mun. Chisinau, str. Cuza Voda 6, 6/4, 8/2****Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta"; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "VALOANE"; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
5	TsH91A	Instalarea Complex de sport; pe Beton C12/15 / k=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	buc			3 370,48 2 724,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	718,960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	170,280
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	1 835,240
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,1000	1 600,00	640,000
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	6,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
7	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
8	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
9	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
10	TsH91A	Instalarea Carusel rotativ; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
11	TsH91A	Instalarea Topogane; pe Beton C12/15 / k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	buc			1 480,44 1 362,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	359,480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	85,140
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	917,620
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	115,200
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	3,000
12	TsH91A	Instalarea Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m; pe Beton C12/15 / k=6 Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	buc			4 441,32 4 086,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	1 078,440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	255,420
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	2 752,860
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	345,600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	9,000
13	TsH91A	Instalarea Masa de tenis PIV Sports board de	buc			2 960,88

1	2	3	4	5	6	7
		exterior ; pe Beton C12/15 / k=4 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				2 724,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	718,960
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	170,280
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	1 835,240
	26631021000001	Beton C12/15	m3	0,0360	1 600,00	230,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	6,000
		2. Utilaj				
14		Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc			6 100,00 0,00
	6007	Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1,0000	6 100,00	6 100,000
15		Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc			11 800,00 0,00
	6009	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1,0000	11 800,00	11 800,000
16		Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc			10 000,00 0,00
	60011	Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000
17		Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc			12 000,00 0,00
	60015	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000
18		Complex de sport / Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc			7 600,00 0,00
	60019	Complex de sport	buc	1,0000	7 600,00	7 600,000
19		Figurina pe arc "RODEO"	buc			7 500,00 0,00
	60021	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
20		Figurina pe arc "CERB"	buc			7 500,00 0,00
	60023	Figurina pe arc "CERB"	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
21		Figurina pe arc "BIKE"	buc			7 500,00 0,00
	60025	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
22		Balansoar din lemn KBT	buc			6 500,00 0,00
	60027	Balansoar din lemn KBT	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
23		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc			11 150,00 0,00
	60028	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1,0000	11 150,00	11 150,000
24		Carusel rotativ	buc			23 600,00 0,00
	600300	Carusel rotativ	buc	1,0000	23 600,00	23 600,000
25		Topogane	buc			16 500,00 0,00
	600250	Topogane	buc	1,0000	16 500,00	16 500,000
26		Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m	buc			12 500,00 0,00
	60034	ScranciobComplex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m	buc	1,0000	12 500,00	12 500,000
27		Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc			12 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6004	Masa de tenis PIV Sports board de exterior	buc	1,0000	12 000,00	12 000,000

APROBAT:

Intocmit
FCI Capital SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.