

Lucrari de reparatie capitala a drumurilor publice locale din raionul Briceni pentru anul 2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. L16 M5-Drum de acces spre or. Briceni				
1	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	365,000	72,86 ----- 65,16	26 592,37 ----- 23 781,87
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,050	12,50 ----- 0,00	113,14 ----- 0,00
3	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	365,000	677,18 ----- 12,69	247 168,95 ----- 4 630,10
Total Capitolul 1. L16 M5- Drum de acces spre or. Briceni						273 874,46
Incluziv salariu						28 411,97
		2. Capitolul 2. L21 M5-Colicauti- Trebisauti				
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	61,200	127,92 ----- 0,00	7 828,54 ----- 0,00
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	61,200	849,83 ----- 520,67	52 009,58 ----- 31 864,99

1	2	3	4	5	6	7
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (650 mg/m2)	t	3,980	8 601,67 ----- 0,00	34 234,65 ----- 0,00
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 120,00 0	149,62 ----- 3,46	915 684,19 ----- 21 172,75
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300 mg/m2)	t	1,840	8 601,60 ----- 0,00	15 826,95 ----- 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 120,00 0	126,95 ----- 2,88	776 955,42 ----- 17 643,96
Total Capitolul 2. L21 M5-Colicauti-Trebisauti						1 802 539,33
Incluziv salariu						70 681,70
		3. Capitolul 3. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni				
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 800,00 0	220,28 ----- 33,62	396 499,75 ----- 60 508,40
11	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	9 000,00 0	4,38 ----- 2,88	39 447,00 ----- 25 947,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (650 mg/m2)	t	5,850	8 603,21 ----- 0,00	50 328,75 ----- 0,00
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=4 cm)	t	864,000	1 322,72 ----- 12,11	1 142 834,3 3 ----- 10 461,83
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300 mg/m2)	t	2,700	8 602,50 ----- 0,00	23 226,75 ----- 0,00
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	9 000,00 0	126,95 ----- 2,88	1 142 581,5 0 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				25 947,00
Total Capitolul 3. L25 M5-Berlinti-Cotiujeni						2 794 918,08
Incluziv salariu						122 864,23
		4. Capitolul 4. L26 Beleavinet-Balasinesti-Pererita				
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 200,00 0	220,28 ----- 33,62	264 333,17 ----- 40 338,94
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	6 600,00 0	4,38 ----- 2,88	28 927,80 ----- 19 027,80
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (650 mg/m2)	t	4,290	8 603,08 ----- 0,00	36 907,20 ----- 0,00
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=4 cm)	t	633,600	1 322,72 ----- 12,11	838 078,52 ----- 7 672,01
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300 mg/m2)	t	1,980	8 600,83 ----- 0,00	17 029,65 ----- 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,00 0	126,95 ----- 2,88	837 893,10 ----- 19 027,80
Total Capitolul 4. L26 Beleavinet-Balasinesti-Pererita						2 023 169,44
Incluziv salariu						86 066,55
		5. Capitolul 5. L32 Drum de acces spre s. Pavlovca				
22	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	220,28 ----- 33,62	79 299,95 ----- 12 101,68
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	2 400,00 0	4,38 -----	10 519,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)			2,88	6 919,20
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (650 mg/m2)	t	1,560	8 603,56 ----- 0,00	13 421,55 ----- 0,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Hmed=4 cm)	t	230,400	1 322,72 ----- 12,11	304 755,81 ----- 2 789,82
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (300 mg/m2)	t	0,720	8 607,08 ----- 0,00	6 197,10 ----- 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,00 0	126,95 ----- 2,88	304 688,40 ----- 6 919,20

Total Capitolul 5. L32 Drum de acces spre s. Pavlovca						718 882,01
Incluziv salariu						28 729,90

Прямые затраты	lei	7 613 383,32
Asigurarea sociala	22,50 %	75 769,73
Total	100,00 +	7 689 153,05
Cheltuieli de regie	11,00 %	845 806,84
Total	100,00 +	8 534 959,89
Beneficiu	3,20 %	273 118,72
Total	100,00 +	8 808 078,61
TVA	20,00 %	1 761 615,72

Total deviz: 10 569 694,33
Incluziv salariu 336 754,35

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)