

**LICEUL TEORETIC
V.MOSCOV OR. CEADIR-
LUNGA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
LICEUL TEORETIC V.MOSCOV OR. CEADIR-LUNGA**

Valoarea de deviz 1 270 626 lei

Intocmit in prețuri curente 18.№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера)	m	80,000	18,45 18,45	1 476,10 1 476,10
2	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений и ворот из деталей)	m	16,000	65,73 65,73	1 051,72 1 051,72
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона тумб ступеней с ул.Ленина)	m3	1,700	651,92 649,82	1 108,27 1 104,70
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка плиток со ступеней главного входа)	m2	24,000	45,73 44,98	1 097,40 1 079,40
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				4 733,49 4 711,92
		2. Водоотводы				