

**Lucrari de reparatii capitale si curente la
intretinerea drumurilor publice locale
raionul Anenii Noi anul 2025**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 19 365 403,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L478.2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi) 1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm (asfaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)	m2	4 420,00	25,68 3,30	113 505,33 14 592,81
2	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2	16,20	2 076,13 527,87	33 633,29 8 551,46
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h= 0,15)	m3	693,00	674,04 56,76	467 110,41 39 334,68
4	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm	m3	924,00	866,67 83,25	800 805,85 76 921,15
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	2,77	9 779,50 0,00	27 089,22 0,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	4 620,00	256,09 5,68	1 183 115,0 1 26 223,12
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	1,39	9 779,50 0,00	13 593,50 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	4 620,00	189,45 4,73	875 270,55 21 852,60

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (beton asfatic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)				
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	660,00	52,90 3,00	34 911,49 1 979,22
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,00	8 658,72 3 594,80	25 976,16 10 784,40
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,00	970,60 970,60	11 647,15 11 647,15
12	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,00	61,49 61,49	491,92 491,92
13	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	8,00	52,92 0,00	423,39 0,00
14	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	10,00	532,60 532,60	5 325,98 5 325,98
Total Amenajarea sistemului rutier						3 592 899,26
Incluziv salariu						217 704,49
Total Reparatia drumului L478.2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi)						3 592 899,26
Incluziv salariu						217 704,49
		2. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca - Merenii Noi) 2.1. Amenajarea sistemului rutier				
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfatic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm (asfaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)	m2	3 000,00	25,68 3,30	77 039,82 9 904,62
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (partial se transporta restul ramine pe loc)	100 m3	1,00	8 658,72 3 594,80	8 658,72 3 594,80

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	32,00	70,62 0,00	2 259,71 0,00
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,00	100,72 0,00	3 021,48 0,00
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15)	m3	450,00	674,04 56,76	303 318,45 25 542,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	1,80	9 779,50 0,00	17 603,10 0,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	3 000,00	256,09 5,68	768 256,50 17 028,00
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,90	9 779,50 0,00	8 801,55 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	3 000,00	189,45 4,73	568 357,50 14 190,00
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II(cu transportarea pamintului la 300m pentru acostamente rambliate)	100 m3	1,50	8 658,72 3 594,80	12 988,08 5 392,20
25	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	500,00	52,90 3,00	26 448,10 1 499,41
Total Amenajarea sistemului rutier						1 796 753,01
Incluziv salariu						77 151,03
Total Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca - Merenii Noi)						1 796 753,01
Incluziv salariu						77 151,03
		3. Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa - Calfa Noua)				
		3.1. Amenajarea sistemului rutier				
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	760,00	25,68	19 516,75 2 509,17

1	2	3	4	5	6	7
		(asfaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)			3,30	
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,80	100,72 0,00	2 900,62 0,00
28	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,80	4 075,58 527,87	19 562,77 2 533,77
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h= 0,15)	m3	432,00	674,04 56,76	291 185,71 24 520,32
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	2,184	9 779,41 0,00	21 358,24 0,00
31	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22.4, cenf. CP D.02.25.2021)	m2	3 640,00	216,07 5,68	786 513,00 20 660,64
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	1,09	9 779,50 0,00	10 659,66 0,00
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	3 640,00	189,45 4,73	689 607,10 17 217,20
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (0,5m*480m/l)	m2	480,00	52,90 3,00	25 390,18 1 439,43
35	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,26	8 658,72 3 594,80	10 909,99 4 529,45
Total Amenajarea sistemului rutier						1 877 604,02
Incluziv salariu						73 409,98
Total Reparatia drumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa - Calfa Noua)						1 877 604,02
Incluziv salariu						73 409,98
		4. Reparatia drumului L478.2 Botnaresti Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Vechi - Salcia)				
		4.1. Amenajarea sistemului rutier				

1	2	3	4	5	6	7
36	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm (asfaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)	m2	850,00	25,68 3,30	21 827,95 2 806,31
37	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	8,50	2 076,13 527,87	17 647,10 4 486,88
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h= 0,15)	m3	127,50	674,04 56,76	85 940,23 7 236,90
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,51	9 779,50 0,00	4 987,55 0,00
40	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	850,00	256,09 5,68	217 672,67 4 824,60
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,255	9 777,66 0,00	2 493,30 0,00
42	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	850,00	189,45 4,73	161 034,63 4 020,50
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,00	52,90 3,00	7 405,47 419,83
Total Amenajarea sistemului rutier						519 008,89
Incluziv salariu						23 795,02
Total Reparatia drumului L478.2 Botnaresti Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Vechi - Salcia)						519 008,89
Incluziv salariu						23 795,02
		5. Reparatia drumului L473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni				
		5.1. Amenajarea sistemului rutier				
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm (asaltul frezat ramine pe loc la consolidarea acostamentelor)	m2	620,00	25,68 3,30	15 921,56 2 046,95

1	2	3	4	5	6	7
45	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	200,00	5,80 4,73	1 159,64 946,00
46	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	98,00	430,64 77,19	42 202,88 7 564,97
47	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material	100m2	0,92	2 076,12 527,87	1 910,03 485,64
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.15m)	m3	45,00	675,26 56,76	30 386,65 2 554,20
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,55	9 779,50 0,00	5 378,73 0,00
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BAD 22,4, conf. CP D. 02.25 2021)	m2	920,00	256,09 5,68	235 598,66 5 221,92
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3 l/m2	t	0,28	9 779,50 0,00	2 738,26 0,00
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA 16 50/70 conf. CP D. 02.25 2021)	m2	920,00	189,45 4,73	174 296,30 4 351,60
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,00	52,90 3,00	7 405,47 419,83
54	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,50	8 658,72 3 594,80	4 329,36 1 797,40
Total Amenajarea sistemului rutier						521 327,53
Incluziv salariu						25 388,52
Total Reparatia drumului L473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni						521 327,53
Incluziv salariu						25 388,52
		6. Reparatia drumului L 487 R30 - drum de acces spre s. Balmaz				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1. Amenajarea sistemului rutier				
55	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14	1 127,25 0,00	157,81 0,00
56	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	84,00	24,83 0,00	2 085,89 0,00
57	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 345,00	2,65 1,89	6 225,98 4 436,74
58	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h - 0,15 m	m3	351,75	735,00 75,68	258 534,84 26 620,44
Total Amenajarea sistemului rutier						267 004,52
Incluziv salariu						31 057,18
Total Reparatia drumului L 487 R30 - drum de acces spre s. Balmaz						267 004,52
Incluziv salariu						31 057,18
		7. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Bulboaca, amenajarea trotuarului) 7.1. Demolarea trutuarului existent				
59	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t	145,00	55,50 22,70	8 048,08 3 292,08
60	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	145,00	29,49 0,00	4 275,76 0,00
61	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t	t	145,00	55,50 22,70	8 048,08 3 292,08
62	TsG18B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile nisipoase, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc	0,20	3 983,25 0,00	796,65 0,00
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,65	1 127,25 0,00	732,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)				
64	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	230,50	24,83 0,00	5 723,78 0,00
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	196,26 34,06	127,57 22,14
Total Demolarea trutuarului existent						27 752,62
Incluziv salariu						6 606,30
		7.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
66	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	6,40	199,61 199,61	1 277,48 1 277,48
67	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00	422,52 118,25	1 690,06 473,00
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,50	525,50 93,65	8 670,82 1 545,29
Total Montarea bordurii BR100.30.15						11 638,36
Incluziv salariu						3 295,77
		7.3. Amenajarea trutuarului				
69	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,10	792,75 792,75	4 043,01 4 043,01
70	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	61,20	525,50 93,65	32 160,84 5 731,62
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	640,00	125,29 28,38	80 186,24 18 163,20
72	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	510,00	246,44 56,38	125 686,24 28 754,62

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)				
Total Amenajarea trutuarului						242 076,34
Incluziv salariu						56 692,46
Total Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Bulboaca, amenajarea trotuarului)						281 467,32
Incluziv salariu						66 594,52
		8. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Merenii Noi amenajarea trotuarului) 8.1. Demolare bordura si trutuar existent				
73	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	320,00	41,11 27,43	13 156,16 8 778,88
74	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	580,00	30,27 30,27	17 557,76 17 557,76
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,38	1 127,25 0,00	428,36 0,00
76	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	78,50	24,83 0,00	1 949,31 0,00
77	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,38	196,24 34,06	74,57 12,94
78	DI118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3	67,52	39,71 13,53	2 681,37 913,40
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,44	1 127,25 0,00	495,99 0,00
80	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	85,28	24,83 0,00	2 117,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,44	196,29 34,06	86,37 14,98
Total Demolare bordura si trutuar existent						38 547,55
Incluziv salariu						27 277,97
		8.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
82	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,50	525,50 93,65	4 992,29 889,71
83	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	320,00	240,41 63,38	76 930,56 20 282,24
84	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3	3,80	1 516,56 292,31	5 762,95 1 110,79
Total Montarea bordurii BR100.30.15						87 685,79
Incluziv salariu						22 282,75
		8.3. Amenajarea trutuarului				
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	56,60	525,50 93,65	29 743,53 5 300,82
86	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	320,00	125,29 28,38	40 093,12 9 081,60
87	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	385,00	246,44 56,38	94 880,79 21 706,92
Total Amenajarea trutuarului						164 717,43
Incluziv salariu						36 089,33
Total Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Merenii Noi amenajarea trotuarului)						290 950,78

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						85 650,05
		9. Reparatia drumului L 473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni (amenajarea trotuarului s.Serpeni) 9.1. Demolare bordura si trutuar existent				
88	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	300,00	41,11 27,43	12 333,90 8 230,20
89	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	440,00	30,27 30,27	13 319,68 13 319,68
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,35	1 127,25 0,00	394,54 0,00
91	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	67,50	24,83 0,00	1 676,16 0,00
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,35	196,26 34,06	68,69 11,92
93	DI118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3	61,20	39,71 13,53	2 430,43 827,90
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,42	1 127,25 0,00	473,44 0,00
95	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	66,28	24,83 0,00	1 645,86 0,00
96	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,44	196,29 34,06	86,37 14,98
Total Demolare bordura si trutuar existent						32 429,07
Incluziv salariu						22 404,69
		9.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,60	525,50 93,65	3 993,83 711,77
98	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR	m	350,00	240,41	84 142,80

1	2	3	4	5	6	7
		100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm			63,38	22 183,70
99	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3	4,50	1 516,60 292,31	6 824,72 1 315,41
Total Montarea bordurii BR100.30.15						94 961,35
Incluziv salariu						24 210,88
		9.3. Amenajarea trotuarului				
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	58,08	525,50 93,65	30 521,27 5 439,42
101	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	340,00	125,29 28,38	42 598,94 9 649,20
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	350,00	246,44 56,38	86 255,26 19 733,56
Total Amenajarea trotuarului						159 375,47
Incluziv salariu						34 822,18
Total Reparatie drumului L 473 G109 - drum de acces spre s. Serpeni (amenajarea trotuarului s.Serpeni)						286 765,89
Incluziv salariu						81 437,75
		10. Reparatie drumului L485 Ciobanovca - Geamana (amenajarea trotuarului s.Geamana) 10.1. Demolare bordura si trotuar existent				
103	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	490,00	41,11 27,43	20 145,37 13 442,66
104	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	530,00	30,27 30,27	16 044,16 16 044,16
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,65	1 127,25 0,00	732,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)				
106	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	120,50	24,83 0,00	2 992,26 0,00
107	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	196,26 34,06	127,57 22,14
108	Dl118	Decaparea mecanizata a trutuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3	133,52	39,71 13,53	5 302,38 1 806,24
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,74	1 127,25 0,00	834,16 0,00
110	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	205,28	24,83 0,00	5 097,51 0,00
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,84	196,27 34,06	164,87 28,61
Total Demolare bordura si trutuar existent						51 440,99
Incluziv salariu						31 343,80
		10.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
112	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,50	525,50 93,65	9 196,32 1 638,94
113	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	580,00	240,41 63,38	139 436,64 36 761,56
114	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3	6,50	1 516,65 292,31	9 858,23 1 900,04
Total Montarea bordurii BR100.30.15						158 491,19
Incluziv salariu						40 300,55
		10.3. Scara din beton				
115	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri	m3	1,50	293,26 293,26	439,89 439,89

1	2	3	4	5	6	7
		nesprijinite				
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,10	404,75 93,65	445,23 103,02
117	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	107,40	23,70 5,01	2 545,25 538,48
118	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	3,30	123,31 89,87	406,93 296,57
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,00	1 570,66 416,24	4 711,98 1 248,72
120	CI21A	Placarea treptelor cu placi de trotuar h=25 mm	m2	10,00	521,52 274,34	5 215,15 2 743,40
121	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox)	m	9,00	1 340,29 85,14	12 062,57 766,26
Total Scara din beton						25 826,99
Incluziv salariu						6 136,34
		10.4. Amenajarea trutuarului				
122	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,50	792,75 792,75	5 945,61 5 945,61
123	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m	m3	118,50	525,50 93,65	62 272,22 11 098,00
124	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	550,00	125,29 28,38	68 910,05 15 609,00
125	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	840,00	246,44 56,38	207 012,62 47 360,54

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea trotuarului						344 140,51
Incluziv salariu						80 013,15
Total Reparatie drumului L485 Ciobanovca - Geamana (amenajarea trotuarului s.Geamana)						579 899,67
Incluziv salariu						157 793,84
		11. Reparatie drumului L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Floreni amenajarea trotuarului) 11.1. Demolare bordura si trutuar existent				
126	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	280,00	41,11 27,43	11 511,64 7 681,52
127	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	280,00	30,27 30,27	8 476,16 8 476,16
128	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,41	1 127,25 0,00	462,17 0,00
129	TsI50A2	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	67,00	24,83 0,00	1 663,74 0,00
130	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,41	196,22 34,06	80,45 13,96
131	DI118	Decaparea mecanizata a trotuarului din beton asfaltic si fundatie din piatra sparta	m3	52,00	39,71 13,53	2 065,04 703,45
132	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3	0,48	1 127,25 0,00	541,08 0,00
133	TsI50A2	Transportarea materialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	78,00	24,83 0,00	1 936,90 0,00
134	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,48	196,24 34,06	94,20 16,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolare bordura si trutuar existent						26 831,38
Incluziv salariu						16 891,44
		11.2. Montarea bordurii BR100.30.15				
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,40	525,50 93,65	4 414,23 786,69
136	DE10C	Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm	m	280,00	240,41 63,38	67 314,24 17 746,96
137	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile din beton B350 cu grosimea 10cm	m3	5,50	1 516,63 292,31	8 341,47 1 607,73
Total Montarea bordurii BR100.30.15						80 069,95
Incluziv salariu						20 141,38
		11.3. Amenajarea trutuarului				
138	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m	m3	58,80	525,50 93,65	30 899,64 5 506,86
139	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentru trotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml)	m	350,00	125,29 28,38	43 851,85 9 933,00
140	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj presat h - 0.04 m)	m2	420,00	246,44 56,38	103 506,31 23 680,27
Total Amenajarea trutuarului						178 257,80
Incluziv salariu						39 120,13
Total Reparatia drumului L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Floreni amenajarea trotuarului)						285 159,12
Incluziv salariu						76 152,94
		12. Intretinerea drumurilor publice locale 12.1. Drumuri asfaltate 12.1.1.				
141	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	950,00	320,19	304 180,31

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm			55,15	52 394,21
142	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	300,00	430,64 77,19	129 192,48 23 158,08
143	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 400,00	5,98 4,73	8 372,00 6 622,00
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2	t	0,84	9 779,50 0,00	8 214,78 0,00
145	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	112,80	1 938,82 19,87	218 698,97 2 240,88
146	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	140,00	2 375,06 60,54	332 508,96 8 476,16
147	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	120,00	442,54 0,00	53 104,80 0,00
Total						1 054 272,30
Incluziv salariu						92 891,33
Total Drumuri asfaltate						1 054 272,30
Incluziv salariu						92 891,33
		12.2. Drumuri pietruite				
		12.2.1.				
148	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori)	1 km	110,00	839,30 0,00	92 323,00 0,00
149	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	80,00	4 075,58 527,87	326 046,24 42 229,44
150	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(norma 1h/ut)	h-ut.	450,00	312,00 0,00	140 400,00 0,00
151	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3	2,00	1 488,24	2 976,48

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.			0,00	0,00
152	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	290,00	41,13 0,00	11 927,12 0,00
153	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	90,00	887,56 162,71	79 880,58 14 644,08
154	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00	24,83 18,92	2 979,60 2 270,40
155	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	800,00	70,31 17,03	56 246,40 13 622,40
156	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	120,00	1 208,04 1 208,04	144 965,04 144 965,04
157	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	60,00	61,49 61,49	3 689,40 3 689,40
158	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	60,00	52,92 0,00	3 175,39 0,00
159	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	810 000,00	0,29 0,29	237 540,60 237 540,60
160	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	65,00	128,66 128,66	8 362,64 8 362,64
161	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	65,00	52,92 0,00	3 440,01 0,00
162	RpDA03B	Desfundarea si curatiera camerelor de cadere si albia sub podete	m3	55,00	532,60 532,60	29 292,89 29 292,89
Total						1 143 245,39
Incluziv salariu						496 616,89
Total Drumuri pietruite						1 143 245,39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						496 616,89
Total Intretinerea drumurilor publice locale						2 197 517,69
Incluziv salariu						589 508,22
		13. Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere				
163	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	30,00	850,08 138,12	25 502,28 4 143,48
164	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	30,00	1 030,66 51,08	30 919,66 1 532,52
165	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	1 800,00	143,42 56,76	258 148,04 102 168,00
166	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	40,00	80,48 76,63	3 219,04 3 065,04
Total Lucrari de asigurarea securitatii circulatiei rutiere						317 789,02
Incluziv salariu						110 909,04
		14. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna				
167	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	420,00	75,54 0,00	31 725,54 0,00
168	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	130,00	35,80 0,00	4 653,48 0,00
169	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	km drum	140,00	328,09 0,00	45 932,60 0,00
170	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	80,00	145,50 0,00	11 640,00 0,00
171	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	50,00	54,87 54,87	2 743,40 2 743,40
172	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	200,00	309,21 54,21	61 841,16 10 841,16
173	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2	1000 m2	2 800,00	39,76 0,00	111 328,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
174	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	20,00	306,79 108,79	6 135,80 2 175,80
Total Intretinerea drumurilor pe timp de iarna						275 999,98
Incluziv salariu						15 760,36
Total			lei		13 090 146,70	
Asigurarea sociala			24,00 %		391 755,11	
Cheltuieli de regie			14,00 %		1 887 466,25	
Beneficiu de deviz			5,00 %		768 468,40	
Total fara TVA			100,00 +		16 137 836,47	
TVA			20,00 %		3 227 567,29	

Total deviz:
Incluziv salariu

19 365 403,76
1 632 312,95

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)