

**Reparatia capitala a blocului alimentar la
institutia prescolara nr.18 de pe str. 31
August, 77 din or. Balti**
(denumirea obiectivului)

Deviz local № 2-1-4

**Echipament electric de forta si iluminat.
Bloc alimentar. (Marca AEF)**
(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: **172 537 lei**

Întocmit in prețuri curente 29.10.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru priza de pamint	m3	4,50	76,69 76,69	345,10 345,10
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	4,50	56,93 55,93	256,19 251,69
3	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	17,00	33,44 33,44	568,53 568,53
4	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,00	17,30 17,30	484,34 484,34
5	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	42,00	14,41 14,41	605,43 605,43
6	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	71,00	8,65 8,65	614,08 614,08
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	158,00	9,52 8,65	1 504,38 1 366,54
8	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 40x30 mm (k=0,48)	m	354,00	5,54 5,54	1 959,52 1 959,52
9	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (k=0,48)	m	354,00	10,07 8,30	3 564,00 2 939,28
10		Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 50x50 mm	m	35,00	11,53	403,62

1	2	3	4	5	6	7
	RpEJ08C				11,53	403,62
11	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,00	20,97 17,30	734,11 605,43
Cheltuieli directe		lei	11 039,27			
CASM		22,50 %	2 282,30			
Transport		8,00 %	67,21			
Total		100,00 +	13 388,78			
Cheltuieli de regie		14,50 %	1 941,37			
Total		100,00 +	15 330,16			
Beneficiu de deviz		6,00 %	919,81			
Total		100,00 +	16 249,96			
TVA		20,00 %	3 249,99			
Total Lucrari de constructii						19 499,96
Inclusiv salariu						10 143,55
		2. Lucrari de montare				
12	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice	buc	2,00	48,43 48,43	96,87 96,87
13	08-03-530-4	Demontarea demaroarelor magnetice, montate pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (k=0,5)	buc	1,00	928,89 91,39	928,89 91,39
14	08-03-524-7	Demontarea cutiei cu un intreruptor (k=0,5)	buc	2,00	237,45 91,39	474,90 182,78
15	08-03-532-4	Demontarea postului de comanda cu butoane (k=0,5)	buc	2,00	110,23 51,89	220,46 103,79
16	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W	buc	8,00	2,88 2,88	23,06 23,06
17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	12,69 12,69	101,48 101,48
18	RpEF24A	Demontarea tuburi fluorescente	buc	4,00	2,88 2,88	11,53 11,53
19	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel	buc	4,00	17,30 17,30	69,19 69,19
20	RpEE24A	Demontarea intrerupatoarelor prizelor	buc	13,00	3,46 3,46	44,97 44,97
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	182,26 136,65	182,26 136,65

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	209,59 162,02	209,59 162,02
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	2,00	175,24 89,95	350,49 179,90
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	257,74 133,77	515,47 267,54
25	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,00	549,50 228,33	549,50 228,33
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,00	228,98 172,98	228,98 172,98
27	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00	30,86 29,98	30,86 29,98
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	182,26 136,65	182,26 136,65
29	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc	1,00	209,59 162,02	209,59 162,02
30	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	257,74 133,77	515,47 267,54
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	7,00	175,24 89,95	1 226,70 629,65
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	182,26 136,65	182,26 136,65
33	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc	1,00	209,59 162,02	209,59 162,02
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	257,74 133,77	257,74 133,77
35	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	3,00	175,24	525,73

1	2	3	4	5	6	7
	1				89,95	269,85
36	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	3,00	549,50 228,33	1 648,50 685,00
37	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,00	83,16 65,16	166,31 130,31
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	182,26 136,65	182,26 136,65
39	08-03-521-1	Intreruptor de putere, monopolar	buc	1,00	93,50 68,04	93,50 68,04
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	3,00	175,24 89,95	525,73 269,85
41	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	182,26 136,65	182,26 136,65
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii, curent pina la 25 A	buc	1,00	175,24 89,95	175,24 89,95
43	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,11	11 151,92 8 533,68	1 226,71 938,70
44	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	8 467,76 6 400,26	84,68 64,00
45	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,04	27 708,56 15 625,86	1 108,34 625,03
46	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	6 552,58 5 074,08	65,53 50,74
47	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,07	8 679,05 6 688,56	607,53 468,20
48	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	6 733,66 5 091,38	202,01 152,74

1	2	3	4	5	6	7
49	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,03	6 576,16 5 662,21	197,28 169,87
50	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	7,00	220,46 103,79	1 543,21 726,52
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 737,24 2 196,84	109,49 87,87
52	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	5 132,86 4 387,93	410,63 351,03
53	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	2 434,97 2 277,57	73,05 68,33
54	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11	2 336,89 1 856,65	257,06 204,23
55	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	2 371,05 1 891,25	94,84 75,65
56	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00	182,26 136,65	546,79 409,96
57	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar	buc	2,00	209,59 162,02	419,19 324,05
58	08-03-521-1	Intreruptor de putere, monopolar	buc	1,00	93,50 68,04	93,50 68,04
59	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	310,36 159,14	310,36 159,14
60	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04	3 019,17 1 775,93	120,77 71,04
61	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,12	3 814,00 2 392,89	457,68 287,15
62	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina	100 m	0,35	3 899,90	1 364,97

1	2	3	4	5	6	7
	2	la 50 mm			1 983,50	694,23
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,64	3 148,01 1 372,31	11 458,77 4 995,20
64	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm	100 m	0,08	6 933,98 2 064,23	554,72 165,14
65	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,02	6 878,83 2 064,23	137,58 41,28
66	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08	7 561,65 2 000,80	604,93 160,06
67	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,39	502,54 323,47	195,99 126,15
68	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,12	581,12 388,63	69,73 46,64
69	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,03	846,92 645,79	25,41 19,37
70	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,03	1 071,36 841,84	32,14 25,26
71	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,03	274,68 132,04	282,92 136,00
72	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,12	510,43 323,47	61,25 38,82
73	08-02-412-11	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,12	758,15 517,79	90,98 62,13
74	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,08	2 717,94 1 112,84	217,44 89,03
75	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,08	1 464,48 1 055,18	117,16 84,41

1	2	3	4	5	6	7
76	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,69	1 008,67 714,98	695,98 493,34
77	08-02-403-1	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu	100 m	0,50	1 526,42 980,22	763,21 490,11
78	08-02-403-4	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, pe plansee	100 m	0,30	5 895,86 1 095,54	1 768,76 328,66
79	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBΓHΓ-LS	100 m	1,85	574,13 388,63	1 062,13 718,96
80	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBΓHΓ-LS	100 m	1,15	668,97 453,21	769,32 521,19
81	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4. (BBΓHΓ FRLS 2x1.5mm2, BBΓHΓ FRLS 3x1.5mm2, BBΓHΓ FRLS 4x1.5mm2)	buc	6,00	28,97 14,99	173,85 89,95
82	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (BBΓHΓ FRLS 5x1.5mm2)	buc	2,00	34,96 21,91	69,92 43,82
83	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4. (BBΓHΓ LS 2x1.5mm2, BBΓHΓ LS 3x1.5mm2, BBΓHΓ LS 4x1.5mm2, BBΓHΓ LS 3x2.5mm2)	buc	34,00	28,54 14,99	970,21 509,71
84	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (BBΓHΓ LS 5x2.5mm2, BBΓHΓ LS 5x1.5mm2)	buc	8,00	35,66 21,91	285,29 175,29
85	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,00	228,98 172,98	457,96 345,96
86	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	6,00	118,28 62,85	709,70 377,10
87	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	14,00	106,60 78,99	1 492,44 1 105,92
88	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,00	127,26 99,75	254,51 199,50
89		Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,30	1 892,90	567,87

1	2	3	4	5	6	7
	08-02-471-4				478,00	143,40
90	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,17	4 985,31 1 095,54	847,50 186,24
91	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,14	2 979,47 1 228,16	417,13 171,94
92	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,23	2 525,54 1 158,97	580,87 266,56
93	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,16	2 267,12 1 158,97	362,74 185,43
94	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,015	30 551,29 3 586,45	458,27 53,80
95	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	4,00	177,55 137,81	710,21 551,23
96	33410037-13	Corp de iluminat LPP01-2x18 IP54	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
97	33410037-7	Corp de iluminat LPP 01-1*18 IP54	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
98	33410037-19	Corp de iluminat LPP01-2x36 IP54	buc	10,00	350,00 0,00	3 500,00 0,00
99	33410012-25	Corp de iluminat ЛПО03 2*36W T8 IP20	buc	2,00	300,00 0,00	600,00 0,00
100	33410012-22	Corp de iluminat ЛПО03 2*18W T8 IP20	buc	5,00	225,00 0,00	1 125,00 0,00
101	33410012-21	Corp de iluminat ЛПО 03 1*18W T8 IP20	buc	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
102	33410024-5	Corp de iluminat ARS/R 2x18W ST (tip LVO)	buc	4,00	285,00 0,00	1 140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
103	33400032	Corp de iluminat, lampa cu incandescenta Art.135	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
104	3340025-01	Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001	buc	3,00	250,00 0,00	750,00 0,00
105	33400128-01	Lampi luminiscente ЛБ-18	buc	22,00	15,00 0,00	330,00 0,00
106	33400128-02	Lampi luminiscente ЛБ-36	buc	24,00	25,00 0,00	600,00 0,00
107	33400150	Bec incandescent Б220-60	buc	3,00	10,00 0,00	30,00 0,00
108	3340030	Demaror 80C-220	buc	46,00	5,00 0,00	230,00 0,00
109	3360029-02	Priza de fisa cu contact de legare la pamint instalatie inchisa, 16A, 220V, IP56 cu jaluzele de protectie	buc	4,00	75,00 0,00	300,00 0,00
110	3360029-02	Priza de fisa cu contact deimpamintare instalatie inchisa, 20A, 220V, IP56 Eurostandard	buc	8,00	60,00 0,00	480,00 0,00
111	3360009-136	Intrerupator cu 1 clapa la instalatie deschisa	buc	3,00	50,00 0,00	150,00 0,00
112	3360009-136	Intrerupator cu 1 clapa I=10A, U=220V, instalatie inchisa eurostandard	buc	11,00	55,00 0,00	605,00 0,00
113	3360009-137	Intrerupator cu 2 clape I=10A, U=220V, instalatie inchisa eurostandard	buc	4,00	60,00 0,00	240,00 0,00
114	33320119-16	Cablu АВВГнг-LS 5x70mm2 (1.893kg/m)	m	16,00	82,50 0,00	1 320,00 0,00
115	3331012-8	Conductor АПБ1нг(А)-LS 1x50mm2	m	15,00	10,46 0,00	156,90 0,00
116	3331017-22	Conductor ПБ1нг(А)-LS 16mm2	m	15,00	24,17 0,00	362,55 0,00
117		Conductor ПБ1нг(А)-LS 1x4	m	9,00	5,80	52,20

1	2	3	4	5	6	7
	3331017-6				0,00	0,00
118	3331017-4	Conductor ПБ1нг(А)-LS 1x1,5	m	51,00	2,10 0,00	107,10 0,00
119	3331017-41	Conductor ПБ1-FRLS-450 1x1,5mm2 (BBΓнг-FRLS)	m	66,00	2,50 0,00	165,00 0,00
120	3331017-43	Conductor ПБ-FRLS-450 1x4mm2 (BBΓнг-FRLS)	m	28,00	7,21 0,00	201,88 0,00
121	3332124-027	Cablu BBΓнг-LS 5x10mm2 (0.916kg/m)	m	48,00	82,50 0,00	3 960,00 0,00
122	3332124-026	Cablu BBΓнг-LS 5x6mm2 (0.608kg/m)	m	21,00	51,67 0,00	1 085,07 0,00
123	3332124-0241	Cablu BBΓнг-LS 5x2.5mm2 (0.357kg/m)	m	18,00	21,88 0,00	393,84 0,00
124	3332124-012	Cablu BBΓнг-LS 3x2.5mm2 (0.263kg/m)	m	80,00	11,50 0,00	920,00 0,00
125	3332124-023	Cablu BBΓнг-LS 5x1.5mm2 (0.280kg/m)	m	11,00	14,67 0,00	161,37 0,00
126	3332124-015	Cablu BBΓнг-LS 4x1.5mm2 (0.248kg/m)	m	19,00	11,46 0,00	217,74 0,00
127	3332124-011	Cablu BBΓнг-LS 3x1.5mm2 (0.216kg/m)	m	159,00	7,67 0,00	1 219,53 0,00
128	3332124-0111	Cablu BBΓнг-LS 2x1.5mm2 (0.194kg/m)	m	19,00	5,75 0,00	109,25 0,00
129	3332136-05	Cablu BBΓнг-FR-LS 4x1.5mm2 (0.264kg/m)	m	16,00	12,30 0,00	196,80 0,00
130	3332136-01	Cablu BBΓнг-FR-LS 3x1.5mm2 (0.209kg/m)	m	33,00	9,10 0,00	300,30 0,00
131		Cablu BBΓнг-FR-LS 2x1.5mm2 (0.209kg/m)	m	19,00	6,63	125,97

1	2	3	4	5	6	7
	3332136-12				0,00	0,00
132	3332136-07	Cablu BBΓHR-FR-LS 5x1.5mm2	m	6,00	15,00 0,00	90,00 0,00
133	33600033-015	Cutie KM40002	buc	27,00	5,00 0,00	135,00 0,00
134	33600033-012	Cutie KM41004 80x40	buc	38,00	10,00 0,00	380,00 0,00
135	337003-10	Cutie de ramificatie Y409	buc	9,00	12,50 0,00	112,50 0,00
136	337003-12	Cutie de ramificatie Y994Y2 100*100 IP54	buc	6,00	15,00 0,00	90,00 0,00
137	335000506	Carlig p/ru corpuri de iluminat Y625YXJ14	buc	42,00	5,00 0,00	210,00 0,00
138	33351023-2	Manson terminal EPKT 0015-CEE01	buc	14,00	20,00 0,00	280,00 0,00
139	33351023-01	Manson terminal EPKT 0031-L12-CEE01 4x(25-70)	buc	2,00	150,00 0,00	300,00 0,00
140	44400113-1	Teava din otel d=25mm	m	4,00	30,00 0,00	120,00 0,00
141	44400117-2	Teava din otel d=40mm	m	12,00	47,50 0,00	570,00 0,00
142	441000-1604	Teava gofrata cu intindere ΠΒΧ d=40mm CTG20-40-K41	m	35,00	7,50 0,00	262,50 0,00
143	441000-1602	Teava gofrata cu intindere ΠΒΧ d=25mm CTG20-25-K41	m	33,00	3,50 0,00	115,50 0,00
144	441000-1601	Teava gofrata cu intindere ΠΒΧ d=20mm CTG20-20-K41	m	331,00	2,50 0,00	827,50 0,00
145	44400073-	Furtun metalic P3-II-X D=70mm	m	8,00	125,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	13				0,00	0,00
146	4440074-8	Furtun metalic P3-IQ-X Dy=50mm	m	2,00	24,17 0,00	48,34 0,00
147	4440074-02	Furtun metalic P3-IQ-X Dy=40mm	m	2,00	18,00 0,00	36,00 0,00
148	4440074-6	Furtun metalic P3-IQ-X Dy=25mm	m	2,00	11,17 0,00	22,34 0,00
149	4440074-4	Furtun metalic P3-IQ-X Dy=20mm	m	4,00	9,10 0,00	36,40 0,00
Cheltuieli directe		lei	73 748,33			
CASM		22,50 %	5 458,78			
Transport		8,00 %	3 774,42			
Total		100,00 +	82 981,53			
Cheltuieli de regie		76,00 %	18 438,56			
Total		100,00 +	101 420,09			
Beneficiu de deviz		6,00 %	6 085,21			
Total		100,00 +	107 505,29			
TVA		20,00 %	21 501,06			
Total Lucrari de montare						129 006,35
Inclusiv salariu						24 261,26
		3. Utilaj				
150	338000206	Dulap metalic ЩМП-3-1-36УХЛ3 IP31, dim. 650x500x150, firma "ИЭК" (ВРЩ)	buc	1,00	740,83 0,00	740,83 0,00
151	5551023-1	Выключатель-разъединитель Vistop-130 400V, 160A	buc	1,00	400,00 0,00	400,00 0,00
152	5550236-11	Intreruptor automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16B	buc	1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
153	5550236-7	Intreruptor automat 1 p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,00	20,00 0,00	20,00 0,00
154	5550252-7	Intreruptor automat 3 p, 50A, BA47-100/3/50C	buc	1,00	200,00 0,00	200,00 0,00
155	5550252-10	Intreruptor automat 3 p, 100A, BA47-100/3/100C	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
156	3370313-1	Contactor КМИ-34012, 40A, 230B/AC 1HO, 1H3	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00
157		Detensionatoare ОПС1 В 3Р, In=30kA, Un=400V, In=60kA, (МОР10-3-В)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	130-1007-9				0,00	0,00
158	201-92853	Mira de montare 10cm YDN10-0010	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
159	5550086-11	Dulap de distributie ЩРН-48з-1 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (ЩС)	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
160	555-100011-6	Intreruptor BH32/3/100, 100A	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
161	555000255-17	Intreruptor automat ABDT 34 C50 30mA	buc	2,00	500,00 0,00	1 000,00 0,00
162	555000255-14	Intreruptor automat ABDT 34 C10 30mA	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
163	55500255-33	Intreruptor automat ABDT32M C10 30mA	buc	3,00	300,00 0,00	900,00 0,00
164	55500255-35	Intreruptor automat ABDT32M C16 30mA	buc	3,00	300,00 0,00	900,00 0,00
165	5550086-07	Dulap de distributie ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (4,3kg) (ЩВ)	buc	1,00	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
166	555-100011-6	Intreruptor BH32/3/100, 100A	buc	1,00	600,00 0,00	600,00 0,00
167	5550244-14	Intreruptor automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40C	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
168	5550237-9	Intreruptor automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C	buc	3,00	20,00 0,00	60,00 0,00
169	33700305-4	Contactator КМИ-10910, 9A, 230В/AC3 IHO	buc	3,00	117,00 0,00	351,00 0,00
170	337000406-8	Releu termic ПТИ-1310, 6.0A	buc	1,00	110,42 0,00	110,42 0,00
171	337000406	Releu termic ПТИ-1304, 0.63 A	buc	1,00	110,42	110,42

1	2	3	4	5	6	7
	-3				0,00	0,00
172	5550086-03	Dulap de distributie ИЦРН-123-1 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (ИЦО)	buc	1,00	<u>750,00</u> 0,00	<u>750,00</u> 0,00
173	555-100026	Intreruptor BH32/1/20, 20A	buc	1,00	<u>30,00</u> 0,00	<u>30,00</u> 0,00
174	5550236-7	Intreruptor automat 1 p 6A, BA47-29/1/6B	buc	2,00	<u>20,00</u> 0,00	<u>40,00</u> 0,00
175	55500255-35	Intreruptor automat ABDT32M C16 30mA	buc	1,00	<u>300,00</u> 0,00	<u>300,00</u> 0,00
176	5551011-05	Cutie din masa plastica pentru 4 module (QS), КМПН-4	buc	1,00	<u>40,00</u> 0,00	<u>40,00</u> 0,00
177	5550236-7	Intreruptor automat 1 p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,00	<u>20,00</u> 0,00	<u>20,00</u> 0,00
178	33410011-3	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2	buc	6,00	<u>54,00</u> 0,00	<u>324,00</u> 0,00
179	33410011-1	Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1	buc	1,00	<u>30,00</u> 0,00	<u>30,00</u> 0,00
180	5551011-05	Cutie din masa plastica pentru 4 module (QS), КМПН-4	buc	3,00	<u>40,00</u> 0,00	<u>120,00</u> 0,00
181	555-100011-5	Intreruptor BH32/3/63, 63A	buc	2,00	<u>450,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
182	555-100011-1	Intreruptor BH32/3/16, 16A	buc	1,00	<u>225,00</u> 0,00	<u>225,00</u> 0,00
183	5550212-8	Intreruptor automat cu 3 pol, 125A, BA88-33/3/125	buc	1,00	<u>997,50</u> 0,00	<u>997,50</u> 0,00
184	33700403-4	Аnexa de conexiune ПКИ-22	buc	4,00	<u>60,00</u> 0,00	<u>240,00</u> 0,00
185	130-1007-6	Detensionatoare ОПС1 С 4P, In=20kA, Un=400V, In=40kA, (МОР10-4-С)	buc	2,00	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>3 000,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli directe	lei				19 799,17
	Depozitare	1,20 %				237,59
	Total	100,00 +				20 036,76
	TVA	20,00 %				4 007,35
	Total Utilaj					24 044,11
	Inclusiv salariu					0,00

Total deviz

172 537

Inclusiv salariu

34 405

Întocmit:

(SRL Vladmih Company)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(DÎTS a Primăriei mun. Bălți)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)