

Obiectivul: Construcția stadionului de minifotbal și a zonei adiacente acestuia din mun. Soroca oferta

Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2024-07-26

Valoarea de deviz 4 548 000 (Lei)

Obiectul: Terenul de minifotbal						
Devizul: Deviz local 1-1-1 Sistematizarea pe verticala						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1.Sistematizarea pe verticala						
1.1.1	RpCS20G	Demontarea imprejmirilor metalice, simple	kg	350,00000	12,26	4 291
					3,69	1 290
1.1.2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	20,00000	49,77	995
					49,77	995
1.1.3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	3,82000	3 149,16	12 030
					0,00	0
1.1.4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	3,00000	109,67	329
					109,67	329
1.1.5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	3,83000	1 854,90	7 104
					0,00	0
1.1.6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3	3,83000	205,21	786
					27,65	106
1.1.7	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	536,00000	23,36	12 523
					0,00	0
TOTAL 1.Capitol 1.Sistematizarea pe verticala						38 058
Inclusiv salariul						2 720

Total manopera (ore)	29,51900
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		38 058
Asigurari sociale	24,00000%	653
Total		38 711
Cheltuieli de transport	10,00000%	0
Total		38 711
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	0
Total		38 711
Cheltuieli de regie	14,50000%	5 613
Total		44 324
Beneficiu de deviz	6,00000%	2 659

Total Deviz fara TVA	46 984
-----------------------------	---------------

Obiectul: Terenul de minifotbal						
Devizul: Deviz local 2-1-1 Lucrari de constructie a terenului de minifotbal						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	5,70000	1 396,28	7 959
					832,21	4 744

1.2.2	TsA03D	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	2,20000	305,97	673
					305,97	673
1.2.3	CE17A	Strat geotextil 200gr/m2	m2	570,00000	43,12	24 576
					23,04	13 133
1.2.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 150mm	m3	85,50000	550,53	47 070
					91,24	7 801
1.2.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 20-40 compactarea gr 120mm	m3	68,40000	550,53	37 656
					91,24	6 241
1.2.6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 5-20 compactarea gr 50mm	m3	28,50000	550,53	15 690
					91,24	2 600
1.2.7	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit.	m3	17,20000	952,38	16 381
					82,94	1 427
1.2.8	IzF04J1 apl	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm Shock Pad 30kg/m3	m2	570,00000	101,80	58 027
					1,84	1 051
1.2.9	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial : Gazon artificial bicolor 35mm, 100% PE Monofilament,Rezistent UV, Fir TenCate Thiolon B.V., Dtex-1200/6., 310microni, 15788 densitate m2, 15/10cm Greutate 2450gr/m2, Suport LatexSBR perforat min.4mm, permeabilitate min.40l/min/	m2	570,00000	354,14	201 859
					11,38	6 488
1.2.10	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m	170,00000	128,27	21 805
					4,98	846
1.2.11	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	2,00000	25,20	50
					2,76	6

Total manopera (ore)	488,36600
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		431 748
Asigurari sociale	24,00000%	10 802
Total		442 550
Cheltuieli de transport	10,00000%	36 631
Total		479 181
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	7 326
Total		486 507
Cheltuieli de regie	14,50000%	70 544
Total		557 050
Beneficiu de deviz	6,00000%	33 423

Total Deviz fara TVA	590 473
-----------------------------	----------------

Obiectul: Terenul de minifotbal						
Devizul: Deviz local 2-1-1 Utilaj sportiv						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	pret piata	Porti de fotbal din aluminiu 3m*2m echipate cu plasa si sistem de fixare	buc	2,00000	14 613,20	29 226
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		29 226
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	585

Total Deviz fara TVA	29 811
-----------------------------	---------------

Obiectul: Terenul de minifotbal						
Devizul: Deviz local 2-1-2 Lucrari de constructie a zonei Workout						
Nr.	Simbol	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)	

1	norme si Cod resurse	3	4	conform datelor din proiect	Pe unitate de masura		Total
					Incl. salariul	Incl. salariul	7
1	2	3	4	5	6	7	7
1.4.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	2,62000	1 396,28	3 658	
					832,21	2 180	
1.4.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 150mm	m3	39,28000	550,53	21 625	
					91,24	3 584	
1.4.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 20-40 compactarea gr 120mm	m3	31,46000	550,53	17 320	
					91,24	2 870	
1.4.4	CE17A	Strat geotextil 200gr/m2	m2	261,90000	43,12	11 292	
					23,04	6 034	
1.4.5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Укладка арматурной сетки vr 100*100*5)	kg	945,00000	25,19	23 800	
					4,15	3 919	
1.4.6	CA03K1	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa M300 elicopterizat	m3	26,19000	1 422,70	37 260	
					53,45	1 400	
1.4.7	CG53A aplicativ	Pardoseli epoxidice turnate Ecowhole. Suprafata acoperire sportiva in 3 straturi, grosime minim 4mm (grund Epoxy+Resurfacer n=0.2/0.6=0.8kg/m2; nisip quart n=0.1; strat elastic 1/2 n=0.8kg/m2; strat final color n=0.9kg/m2; Ksal=0.25). Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator instrumente)=1.008.Inclusiv marcajul culori coordonate cu beneficiarul	m2	261,90000	689,88	180 681	
					80,64	21 120	

Total manopera (ore)	446,04390
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		295 636
Asigurari sociale	24,00000%	9 866
Total		305 502
Cheltuieli de transport	10,00000%	24 751
Total		330 253
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	4 950
Total		335 203
Cheltuieli de regie	14,50000%	48 604
Total		383 808
Beneficiu de deviz	6,00000%	23 028

Total Deviz fara TVA	406 836
-----------------------------	----------------

Obiectul: Terenul de minifotbal						
Devizul: Deviz local 2-1-2 Lucrari de montare a utilajului Workout						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
1.5.1	TsH38E	Montarea utilajului Workout . Spre excludere resursul: Teava sudata constr cmh 88,9 x 3,6 /OL 32 1 S 7657	buc	5,00000	1 039,94	5 200
					646,97	3 235

Total manopera (ore)	35,10000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		5 200
Asigurari sociale	24,00000%	776
Total		5 976
Cheltuieli de transport	10,00000%	196
Total		6 173
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	39

Total		6 212
Cheltuieli de regie	14,50000%	901
Total		7 113
Beneficiu de deviz	6,00000%	427

Total Deviz fara TVA 7 539

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 2-1-2 Utilaj Workout

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.6.1	Pret piata	Aparat fitness "Horse Rider"	buc	1,00000	8 280,81	8 281
					0,00	0
1.6.2	Pret piata	Complex sportiv "Street Workout" pentru persoanele cu dizabilitati PTP 523-11-X	buc	1,00000	16 269,36	16 269
					0,00	0
1.6.3	Pret piata	Complex sportiv PTP 730	buc	1,00000	20 458,48	20 458
					0,00	0
1.6.4	Pret piata	Aparat de fitness dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T	buc	1,00000	7 793,71	7 794
					0,00	0
1.6.5	Pret piata	Aparat fitness abdominal + bară orizontală + extensia picioarelor PTP 536T	buc	1,00000	10 716,35	10 716
					0,00	0

Total manopera (ore) 0,00000

Total greutate materiale (tone) 0,00000

Total 63 519

Cheltuieli pentru depozitare 2,00000% 1 270

Total Deviz fara TVA 64 789

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-1 Lucrari de amenajare exterioara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Amenajarea accesului pentru pietoni				
1.7.1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	1,00000	1 396,28	1 396
					832,21	832
1.7.2	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	0,50000	305,97	153
					305,97	153
1.7.3	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	35,00000	160,10	5 604
					50,69	1 774
1.7.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70	m3	15,00000	550,53	8 258
					91,24	1 369
1.7.5	DE18B	Pavaje de 4cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate fara margini) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	100,00000	339,19	33 919
					96,22	9 622
		TOTAL Capitolul 1. Amenajarea accesului pentru pietoni				49 329
		Inclusiv salariul				13 749
		Capitolul 2. Amenajarea parcarii pentru automobile				
1.7.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	2,45000	1 396,28	3 421
					832,21	2 039
1.7.7	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	1,50000	305,97	459

		latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.			305,97	459
1.7.8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(Beton 2.3 m3)	m	52,00000	234,14	12 175
					54,37	2 827
1.7.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. 40-70 compactarea gr 150mm	m3	40,00000	550,53	22 021
					91,24	3 650
1.7.10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare gr 8cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	245,00000	293,57	71 924
					54,93	13 457
		TOTAL Capitolul 2. Amenajarea parcarii pentru automobile				110 001
		Inclusiv salariul				22 432
		Capitolul 3. Marcaj parcare, pista de biciclisti				
1.7.11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.Zona Parcari Auto conform proiectului	m2	80,00000	136,73	10 939
					43,32	3 465
1.7.12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.Zona Banda Biciclisti conform proiectului	m2	130,00000	136,73	17 775
					43,32	5 631
1.7.13	DF19A	Montarea Con reflectorizant cauciuc H=70 cm, 1.8 kg	buc	25,00000	357,40	8 935
					40,55	1 014
		TOTAL Capitolul 3. Marcaj parcare, pista de biciclisti				37 649
		Inclusiv salariul				10 110
		Capitolul 4. Lucrări de înverzire				
1.7.14	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	155,00000	10,14	1 571
					10,14	1 571
1.7.15	Pret piata	Sol fertil	m3	23,20000	155,87	3 616
					0,00	0
1.7.16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%).	100 m2	1,55000	1 022,90	1 585
					444,21	689
1.7.17	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100 m2	1,55000	154,55	240
					60,83	94
1.7.18	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare.	100 buc	0,05000	1 012,84	51
					1 012,84	51
1.7.19	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi	buc	5,00000	690,69	3 453
					72,81	364
1.7.20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100 m2	0,20000	154,55	31
					60,83	12
		TOTAL Capitolul 4. Lucrări de înverzire				10 548
		Inclusiv salariul				2 781
		Capitolul 5. Forme arhitecturale mici				
1.7.21	TsH91A	Instalarea Bancă spătar BBN50 sau analog (forme coordonate cu beneficiarul) pe beton C12/15	buc	2,00000	8 409,96	16 820
					663,56	1 327
1.7.22	TsH91B	Instalarea Coș de gunoi CBM04 sau analog pe beton C12/15	buc	7,00000	5 528,07	38 696
					543,75	3 806
1.7.23	SE47A	Montarea Cișmea CB01 cu acces pentru persoanele cu dezabilități sau analog	buc	1,00000	902,02	902
					168,65	169
1.7.24	Material	Cișmea tip CB01 cu acces pentru persoanele cu dezabilitati sau analog	buc	1,00000	25 329,54	25 330
					0,00	0
1.7.25	TsH91A	Instalarea suport pentru bicicletă (minim 6 biciclete pe suport)	buc	1,00000	14 156,07	14 156
					663,56	664
1.7.26	TsH91A	Instalarea givociurilor din beton (doar muncitor necalificat si muncitor deservire)	buc	6,00000	216,58	1 299
					216,58	1 299
1.7.27	Material	Ghiveci din beton	buc	6,00000	5 845,28	35 072
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 5. Forme arhitecturale mici				132 275
		Inclusiv salariul				7 265
Total manopera (ore)						611,29900
Total greutate materiale (tone)						0,00000

Total		339 802
Asigurari sociale	24,00000%	13 521
Total		353 323
Cheltuieli de transport	10,00000%	27 578
Total		380 901
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	5 516
Total		386 416
Cheltuieli de regie	14,50000%	56 030
Total		442 447
Beneficiu de deviz	6,00000%	26 547

Total Deviz fara TVA 468 994

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-2 Constructia gardului de protectie a stadionului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.8.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	6,80000	297,68	2 024
					297,68	2 024
1.8.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	6,80000	1 724,83	11 729
					414,72	2 820
1.8.3	CC01E1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.(d=6)	kg	109,00000	22,11	2 410
					6,54	713
1.8.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg	2 333,00000	39,56	92 288
					19,35	45 152
1.8.5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg	519,00000	39,56	20 530
					19,35	10 045
1.8.6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	67,50000	123,43	8 332
					103,22	6 967
1.8.7	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m.Consum scandura 4.95m3	m2	110,00000	253,93	27 932
					27,19	2 991
1.8.8	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, la ingradiri	m3	4,95000	148,13	733
					23,04	114
1.8.9	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele(Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2)	m2	2,64000	86,73	229
					50,69	134
1.8.10	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d-3mm ochi 45*45	m2	220,00000	61,38	13 503
					0,00	0
1.8.11	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2	220,00000	37,35	8 217
					36,86	8 110
1.8.12	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100 m	1,24000	497,67	617
					497,67	617
1.8.13	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	124,00000	14,61	1 812
					0,00	0
1.8.14	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	16,00000	63,32	1 013
					0,00	0
1.8.15	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	16,00000	70,14	1 122
					0,00	0

Total manopera (ore) 864,65850
Total greutate materiale (tone) 0,00000

Total		192 492
Asigurari sociale	24,00000%	19 125
Total		211 617
Cheltuieli de transport	10,00000%	11 186

Total		222 802
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	2 237
Total		225 040
Cheltuieli de regie	14,50000%	32 631
Total		257 670
Beneficiu de deviz	6,00000%	15 460

Total Deviz fara TVA **273 130**

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-3 Constructia gardului de protectie perimetrul exterior

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.9.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	8,00000	297,68	2 381
					297,68	2 381
1.9.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	8,00000	1 724,83	13 799
					414,72	3 318
1.9.3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg	3 637,00000	39,56	143 871
					19,35	70 389
1.9.4	CC01E1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.(d=6)	kg	109,00000	22,11	2 410
					6,54	713
1.9.5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg	622,80000	39,56	24 636
					19,35	12 053
1.9.6	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	129,80000	123,43	16 022
					103,22	13 398
1.9.7	CC09D	Montarea plasei umbrire (numai manopera si utilaiul)	m2	600,00000	18,48	11 088
					18,43	11 059
1.9.8	pret furnizor	Plasa umbrire 90% 120 g/m ²	m2	600,00000	77,94	46 762
					0,00	0
1.9.9	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100 m	4,80000	497,67	2 389
					497,67	2 389
1.9.10	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	480,00000	14,61	7 014
					0,00	0
1.9.11	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	35,00000	63,32	2 216
					0,00	0
1.9.12	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	35,00000	70,14	2 455
					0,00	0

Total manopera (ore) **1 255,43300**

Total greutate materiale (tone) **0,00000**

Total		275 044
Asigurari sociale	24,00000%	27 768
Total		302 812
Cheltuieli de transport	10,00000%	15 837
Total		318 649
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	3 167
Total		321 816
Cheltuieli de regie	14,50000%	46 663
Total		368 480
Beneficiu de deviz	6,00000%	22 109

Total Deviz fara TVA **390 588**

Obiectul: Terenul de minifotbal

Devizul: Deviz local 7-1-4 Constructia gardului la intrare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,20000	297,68	953
					297,68	953
1.10.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	3,20000	1 724,83	5 519
					414,72	1 327
1.10.3	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv D=12AIII	kg	14,20000	17,65	251
					2,67	38
1.10.4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*5)	kg	732,10000	39,56	28 960
					19,35	14 169
1.10.5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (orizontale 80*40*3)	kg	728,60000	39,56	28 822
					19,35	14 101
1.10.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (porti 60*20*3)	kg	188,76000	39,56	7 467
					19,35	3 653
1.10.7	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	62,40000	123,43	7 702
					103,22	6 441
1.10.8	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d-3mm ochi 45*45	m2	128,80000	61,38	7 905
					0,00	0
1.10.9	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2	128,80000	37,35	4 811
					36,86	4 748
1.10.10	DF50A	Intinderea cablului de parapet. d6mm	100 m	0,49000	497,67	244
					497,67	244
1.10.11	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	490,00000	14,61	7 160
					0,00	0
1.10.12	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	16,00000	63,32	1 013
					0,00	0
1.10.13	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	16,00000	70,14	1 122
					0,00	0

Total manopera (ore)	495,58840
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	101 929
Asigurari sociale	24,00000%
Total	112 891
Cheltuieli de transport	10,00000%
Total	118 473
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%
Total	119 589
Cheltuieli de regie	14,50000%
Total	136 929
Beneficiu de deviz	6,00000%
	8 216

Total Deviz fara TVA	145 145
-----------------------------	----------------

Obiectul: Terenul de minifotbal						
Devizul: Deviz local 7-1-5 Constructia balustradei inox						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,40000	297,68	714
					297,68	714
1.11.2	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	2,40000	1 724,83	4 140

		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).			414,72	995
1.11.3	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta. Balustrada din Teava inox d=50*3mm	m	17,68000	954,22	16 871
					82,94	1 466

Total manopera (ore)	34,46400
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		21 725
Asigurari sociale	24,00000%	762
Total		22 487
Cheltuieli de transport	10,00000%	1 826
Total		24 313
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	365
Total		24 679
Cheltuieli de regie	14,50000%	3 578
Total		28 257
Beneficiu de deviz	6,00000%	1 695

Total Deviz fara TVA	29 952
-----------------------------	---------------

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 1. Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III.	100 m3	0,38400	1 488,11	571
					0,00	0
2.1.2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	0,38400	91,25	35
					89,40	34
2.1.3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu.	m3	3,30000	122,57	404
					122,57	404
2.1.4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3	3,30000	91,25	301
					89,40	295

Total manopera (ore)	7,96248
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		1 312
Asigurari sociale	24,00000%	176
Total		1 488
Cheltuieli de transport	10,00000%	1
Total		1 489
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	0
Total		1 489
Cheltuieli de regie	14,50000%	216
Total		1 705
Beneficiu de deviz	6,00000%	102

Total Deviz fara TVA	1 807
-----------------------------	--------------

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
2.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	2,00000	2 748,44 1 142,79	5 497 2 286
2.2.2	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 500*600	buc	1,00000	506,22 213,81	506 214
2.2.3	08-03-521-15	Intreruptor cu pirlie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. (BH32A)	buc	1,00000	377,13 258,97	377 259
2.2.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	5,00000	368,12 143,77	1 841 719
2.2.5	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente 150 W	100 buc	0,10000	23 004,15 15 575,14	2 300 1 558
2.2.6	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc	1,00000	88,22 80,18	88 80
2.2.7	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,80000	2 208,96 764,01	1 767 611
2.2.8	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,80000	3 349,00 1 751,05	2 679 1 401
2.2.9	pret furnizor	Stilpi din otel zincat 7M	buc	10,00000	4 871,07 0,00	48 711 0
2.2.10	pret furnizor	Console metalice	buc	10,00000	1 169,06 0,00	11 691 0
2.2.11	3332018-22	Cablu АПвБбШп-4x50mm2	m	120,00000	73,07 0,00	8 768 0
2.2.12	3332025-06	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	56,00000	18,51 0,00	1 037 0
2.2.13	44100010-3	Teava din masa plastica ПНД d=25mm	m	120,00000	24,36 0,00	2 923 0
2.2.14	33330002	Nisip	m3	4,80000	340,97 0,00	1 637 0
2.2.15	33330001	Caramida	buc	480,00000	6,82 0,00	3 273 0

Total manopera (ore)	77,33200
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		93 094
Asigurari sociale	24,00000%	1 710
Total		94 805
Cheltuieli de transport	10,00000%	8 216
Total		103 021
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	1 643
Total		104 664
Cheltuieli de regie	76,00000%	5 416
Total		110 080
Beneficiu de deviz	6,00000%	6 605

Total Deviz fara TVA	116 685
-----------------------------	----------------

Obiectul: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m						
Devizul: Deviz local 4-1-1. Capitolul 3. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	pret piata	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	5,00000	116,91 0,00	585 0
2.3.2	pret piata	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63	set	1,00000	438,40 0,00	438 0

2.3.3	pret piata	Intreruptor BH32/3/40	buc	1,00000	175,36	175
					0,00	0
2.3.4	pret piata	Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V	buc	1,00000	584,53	585
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	1 783
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000% 36

Total Deviz fara TVA	1 818
-----------------------------	--------------

Obiectul: Vestiar Modular

Devizul: Deviz local 3-1-1. Constructia pardoseii pentru vestiare modulare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol1.Pardosea Vestiar Modular						
3.1.1	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	25,00000	128,63	3 216
					96,77	2 419
3.1.2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor d10 AIII	kg	612,00000	17,65	10 803
					2,67	1 636
3.1.3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	7,44000	1 882,35	14 005
					405,51	3 017
3.1.4	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	37,20000	461,83	17 180
					230,40	8 571
TOTAL Capitol1.Pardosea Vestiar Modular						45 203
Inclusiv salariul						15 643

Total manopera (ore)	169,73400
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	45 203
Asigurari sociale	24,00000% 3 754
Total	48 957
Cheltuieli de transport	10,00000% 2 875
Total	51 832
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000% 575
Total	52 407
Cheltuieli de regie	14,50000% 7 599
Total	60 006
Beneficiu de deviz	6,00000% 3 600

Total Deviz fara TVA	63 606
-----------------------------	---------------

Obiectul: Vestiar Modular.Utilaj

Devizul: Deviz local 3-1-2. Montarea Utilajului Modular

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1.Montarea Utilajului Modular						
4.1.1	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	3,00000	98,03	294
					0,00	0
4.1.2	M1A02D	(Modul prefabricate) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone.	t	3,00000	6 670,87	20 013
					6 157,25	18 472

		TOTAL Capitol 1.Montarea Utilajului Modular				20 307
		Inclusiv salariul				18 472

Total manopera (ore)	200,43000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total			20 307
Asigurari sociale		24,00000%	4 433
Total			24 740
Cheltuieli de transport		10,00000%	97
Total			24 837
Cheltuieli pentru depozitare		2,00000%	19
Total			24 856
Cheltuieli de regie		14,50000%	3 604
Total			28 460
Beneficiu de deviz		6,00000%	1 708

Total Deviz fara TVA	30 168
-----------------------------	---------------

Obiectul: Vestiar Modular.Utilaj						
Devizul: Deviz local 3-1-2 Utilaj Modular						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitol 1.Vestiare Modulare				
4.2.1	pret de piata	Vestiar bloc modular 9100*3100*2780 dotat cu usi ferestre.Pereti carcasa metalica ,PIR,tabla zincata,	buc	3,00000	311 748,23	935 245
					0,00	0
		TOTAL Capitol 1.Vestiare Modulare				935 245
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total			935 245
Cheltuieli pentru depozitare		2,00000%	18 705

Total Deviz fara TVA	953 950
-----------------------------	----------------

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de ventilare						
Devizul: Deviz local 3-1-3. Lucrari de montare utilaj ventilare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitol 1.Lucrari de ventilare				
5.1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in Perete	buc	3,00000	197,03	591
					46,08	138
5.1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in usa	buc	3,00000	197,03	591
					46,08	138
5.1.3	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.	m2	0,60000	373,16	224
					154,74	93
5.1.4	VA22A apl	Fixari	kg	3,00000	361,20	1 084
					141,65	425
5.1.5	VC07A	Montarea ventilatoarelor axial Silent 200 CZ SILVER 16 W 220 - 240 V 175 m3/h 1900 rot/min	buc	2,00000	1 067,86	2 136
					1 064,45	2 129
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de ventilare				4 625
		Inclusiv salariul				2 923

Total manopera (ore)	31,71840
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total			4 625
Asigurari sociale		24,00000%	702
Total			5 327
Cheltuieli de transport		10,00000%	169
Total			5 496
Cheltuieli pentru depozitare		2,00000%	34
Total			5 530
Cheltuieli de regie		76,00000%	2 222
Total			7 752
Beneficiu de deviz		6,00000%	465

Total Deviz fara TVA **8 217**

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de ventilare

Devizul: Deviz local 3-1-3. Utilaj Ventilare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1. Utilaj ventilare				
5.2.1	Pret piata	Ventilator axial Silent 200 CZ SILVER 16 W 220 - 240 V 175 m3/h 1900 rot/min	buc	2,00000	438,40	877
					0,00	0
		TOTAL Capitol 1. Utilaj ventilare				877
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore) **0,00000**

Total greutate materiale (tone) **0,00000**

Total 877

Cheltuieli pentru depozitare 2,00000% 18

Total Deviz fara TVA **894**

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de incalzire

Devizul: Deviz local 3-1-4. Lucrari de montare utilaj incalzire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Montarea Panouri incalzire				
6.1.1	IB02A apl	Conectarea Convector tip panou 1,0KW(Doar manopera)	buc	4,00000	18,43	74
					18,43	74
		TOTAL Capitol 1.Montarea Panouri incalzire				74
		Inclusiv salariul				74

Total manopera (ore) **0,80000**

Total greutate materiale (tone) **0,00000**

Total 74

Asigurari sociale 24,00000% 18

Total 91

Cheltuieli de transport 10,00000% 0

Total 91

Cheltuieli pentru depozitare 2,00000% 0

Total 91

Cheltuieli de regie 76,00000% 56

Total Deviz fara TVA **147**

Obiectul: Vestiar modular. Sistem de incalzire

Devizul: Deviz local 3-1-4. Utilaj incalzire

--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Utilaj incalzire				
6.2.1	pret piata	Convecteur tip panou 1,0KW	buc	4,00000	1 217,77	4 871
					0,00	0
		TOTAL Capitol 1.Utilaj incalzire				4 871
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	4 871
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000% 97

Total Deviz fara TVA	4 968
-----------------------------	--------------

Obiectul: Vestiar modular. Rețele interioare de alimentare cu apa

Devizul: Deviz local 3-1-5. Lucrari Sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Lucrari sanitare				
7.1.1	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	12,00000	125,90	1 511
					16,59	199
7.1.2	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	35,00000	74,46	2 606
					30,41	1 064
7.1.3	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	50,00000	42,81	2 140
					26,73	1 336
7.1.4	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	40,00000	55,77	2 231
					39,63	1 585
7.1.5	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20)	m	35,00000	52,27	1 829
					47,00	1 645
7.1.6	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	0,35000	9,22	3
					9,22	3
7.1.7	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	35,00000	5,53	194
					5,53	194
7.1.8	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00000	3 388,33	10 165
					387,07	1 161
7.1.9	SC14A	sapuniera portelan sanitar, montat pe perete	buc	2,00000	183,91	368
					30,41	61
7.1.10	SC15A	pothirtie montat pe perete	buc	2,00000	191,84	384
					36,86	74
7.1.11	SC15A	Cuier montat pe perete	buc	2,00000	398,47	797
					36,86	74
7.1.12	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 600 mm, montata pe perete	buc	4,00000	830,29	3 321
					69,12	276
7.1.13	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	2,00000	2 203,60	4 407
					170,50	341
7.1.14	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	3,00000	931,44	2 794
					152,06	456
7.1.15	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu.	buc	1,00000	3 734,49	3 734

					442,37	442
7.1.16	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	15,00000	143,59	2 154
					53,45	802
		TOTAL Capitol 1.Lucrari sanitare				38 639
		Inclusiv salariul				9 714

Total manopera (ore)	105,40500
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		38 639
Asigurari sociale	24,00000%	2 331
Total		40 970
Cheltuieli de transport	10,00000%	2 891
Total		43 861
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	578
Total		44 440
Cheltuieli de regie	14,50000%	6 444
Total		50 884
Beneficiu de deviz	6,00000%	3 053

Total Deviz fara TVA	53 937
-----------------------------	---------------

Obiectul: Vestiar modular. Rețele interioare de alimentare cu apa

Devizul: Deviz local 3-1-5. Lucrari de montare utilaj sanitar

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Montarea utilaj sanitar				
7.2.1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. Бойлер электрический V=80л)	buc	1,00000	294,91	295
					294,91	295
7.2.2	SE58A	Contor de apa rece, avind diametrul de 15..25 mm.	buc	1,00000	23,04	23
					23,04	23
		TOTAL Capitol 1.Montarea utilaj sanitar				318
		Inclusiv salariul				318

Total manopera (ore)	3,45000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		318
Asigurari sociale	24,00000%	76
Total		394
Cheltuieli de transport	10,00000%	0
Total		394
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	0
Total		394
Cheltuieli de regie	76,00000%	242

Total Deviz fara TVA	636
-----------------------------	------------

Obiectul: Vestiar modular. Rețele interioare de alimentare cu apa

Devizul: Deviz local 3-1-5 Utilaj sanitar

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Utilaj sanitar				
7.3.1	pret piata	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. Бойлер электрический V=80л)	buc	1,00000	4 871,07	4 871
					0,00	0

7.3.2	pret piata	Contor apa rece d=15mm	buc	1,00000	340,97	341
					0,00	0
		TOTAL Capitol 1.Utilaj sanitar				5 212
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	5 212
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000% 63

Total Deviz fara TVA	5 275
-----------------------------	--------------

Obiectul: Vestiar modular. Lucrari electrice interioare
Devizul: Deviz 3-1-6. Lucrari de montare electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Lucrari de montare				
8.1.1	08-03-572-8	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850.	buc	1,00000	506,22	506
					213,81	214
8.1.2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	2,00000	380,01	760
					143,77	288
8.1.3	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,04000	22 816,61	913
					15 575,14	623
8.1.4	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat pe perete, stalpi,	100 buc	0,04000	22 816,61	913
					15 575,14	623
8.1.5	pret furnizor	Teava PE d=20mm	m	120,00000	24,36	2 923
					0,00	0
8.1.6	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06000	4 163,29	250
					3 511,32	211
8.1.7	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,04000	3 504,39	140
					2 967,57	119
8.1.8	pret piata	cablu VVGng 3*1.5mm2	m	30,00000	11,69	351
					0,00	0
8.1.9	pret piata	cablu VVGng 3*2.5mm2	m	40,00000	18,51	740
					0,00	0
8.1.10	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,02000	2 961,06	59
					764,01	15
8.1.11	Pret furnizor	Cablu VVGng 3*2.5mm	m	50,00000	18,51	926
					0,00	0
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de montare				8 480
		Inclusiv salariul				2 092

Total manopera (ore)	22,69980
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	8 480
Asigurari sociale	24,00000% 502
Total	8 982
Cheltuieli de transport	10,00000% 589
Total	9 571
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000% 118
Total	9 689
Cheltuieli de regie	76,00000% 1 590

Total Deviz fara TVA	11 279
-----------------------------	---------------

Obiectul: Vestiar modular. Lucrari electrice interioare

Devizul: Deviz 3-1-6. Utilaj electric						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 2,Utilaj				
8.2.1	Pret piata	Bloc de comanda pina la 700x850.	buc	1,00000	633,24	633
					0,00	0
8.2.2	Pret piata	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	2,00000	120,80	242
					0,00	0
8.2.3	Pret piata	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	buc	4,00000	535,82	2 143
					0,00	0
8.2.4	Pret piata	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat pe perete, stalpi,	buc	4,00000	535,82	2 143
					0,00	0
		TOTAL Capitol 2,Utilaj				5 161
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	5 161
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000% 103

Total Deviz fara TVA	5 265
-----------------------------	--------------

Obiectul: Vestiari modulare. Utilaj Sportiv

Devizul: Deviz local 3-1-7. Utilaj Sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	pret piata	Banca gimnastica BG-200	buc	4,00000	2 922,64	11 691
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	11 691
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000% 234

Total Deviz fara TVA	11 924
-----------------------------	---------------

Obiectul: Vestiari modulare. Racordarea la sistemul de apa si canalizare

Devizul: Deviz local 6-1-1. Racordarea la retea de alimentare cu apa

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasament				
10.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	32,00000	109,67	3 509
					109,67	3 509
10.1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	2,00000	28,57	57
					28,57	57
10.1.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	30,00000	70,97	2 129
					69,12	2 074
10.1.4	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m	100,00000	78,74	7 874

		in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 25x2.8 "Ekoplastic"			30,41	3 041
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasament				13 570
		Inclusiv salariul				8 682
		Capitolul 2. Lucrari sanitare				
10.1.5	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 25, mm.	buc	1,00000	147,23	147
					73,73	74
10.1.6	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 25x2.8 "Ekoplastic"	m	100,00000	68,61	6 861
					30,41	3 041
10.1.7	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m	100,00000	0,45	45
					0,38	38
10.1.8	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	100,00000	11,38	1 138
					3,69	369
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari sanitare				8 191
		Inclusiv salariul				3 521

Total manopera (ore)	132,41000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	21 761	
Asigurari sociale	24,00000%	2 929
Total	24 690	
Cheltuieli de transport	10,00000%	887
Total	25 577	
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	177
Total	25 755	
Cheltuieli de regie	14,50000%	3 734
Total	29 489	
Beneficiu de deviz	6,00000%	1 769

Total Deviz fara TVA	31 258
-----------------------------	---------------

Obiectul: Vestiare modulare. Racordarea la sistemul de apa si canalizare

Devizul: Deviz local 6-1-2. Racordarea la sistemul de canalizare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.Sapaturi				
10.2.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	32,00000	109,67	3 509
					109,67	3 509
10.2.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	2,00000	28,57	57
					28,57	57
10.2.3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	30,00000	70,97	2 129
					69,12	2 074
		TOTAL Capitol 1.Sapaturi				5 696
		Inclusiv salariul				5 640
		Capitolul 2. Lucrari sanitare				
10.2.4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm.	buc	1,00000	115,18	115
					96,77	97
10.2.5	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	100,00000	105,70	10 570
					29,49	2 949
10.2.6	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm.	m	100,00000	0,67	67
					0,57	57

		TOTAL Capitolul 2. Lucrari sanitare				10 752
		Inclusiv salariul				3 103
		Capitolul 3. Camine de vizita				
10.2.7	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.	m3	1,34000	1 892,15	2 535
					888,43	1 190
10.2.8	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m κц-15	buc	1,00000	1 169,06	1 169
					0,00	0
10.2.9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m κц-15-9	buc	1,00000	925,50	926
					0,00	0
10.2.10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.κцп-1-15-1	buc	1,00000	1 461,32	1 461
					0,00	0
10.2.11	AcE11A1	Scari metalice	kg	15,00000	17,54	263
					0,00	0
10.2.12	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,01500	704,13	11
					352,05	5
10.2.13	AcE11A1	Capac fonta Tip L	buc	1,00000	1 169,06	1 169
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 3. Camine de vizita				7 534
		Inclusiv salariul				1 196

Total manopera (ore)	107,84490
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		23 982
Asigurari sociale	24,00000%	2 385
Total		26 368
Cheltuieli de transport	10,00000%	1 318
Total		27 686
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	264
Total		27 950
Cheltuieli de regie	14,50000%	4 053
Total		32 002
Beneficiu de deviz	6,00000%	1 920

Total Deviz fara TVA	33 923
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	3 790 000
TVA (20%)	758 000
TOTAL GENERAL	4 548 000
Inclusiv salariul	471 886

Cursul de referinta: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Construcția stadionului de minifotbal și a zonei adiacente acestuia din mun. Soroca oferta

Devizul local de resurse Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2024-07-26

Valoarea de deviz 4 548 000 (Lei)

Obiect: Terenul de minifotbal						
Deviz: Deviz local 1-1-1 Sistemizarea pe verticala						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,00000	92,16	645
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,51900	92,16	1 430
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,00000	92,16	645
Total manopera						2 720
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00766	370,20	3
Total materiale						3
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	30,60560	409,17	12 523
2	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	7,00000	409,17	2 864
3	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,99724	633,24	12 030
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,26390	535,82	677
5	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	18,23080	389,69	7 104
6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,00000	19,48	136
Total utilaje						35 335
Total						38 058
Asigurari sociale				24,00000%		653
Total						38 711
Cheltuieli de transport				10,00000%		0
Total						38 711
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		0
Total						38 711
Cheltuieli de regie				14,50000%		5 613
Total						44 324
Beneficiu de deviz				6,00000%		2 659
TOTAL Deviz fara TVA						46 984

Obiect: Terenul de minifotbal						
Deviz: Deviz local 2-1-1 Lucrari de constructie a terenului de minifotbal						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	125,40000	92,16	11 557
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	248,23100	92,16	22 877
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,50000	92,16	2 627
4	9310060019930	Muncitor	h-om	79,63500	92,16	7 339

5	9312040019600	Sapator	h-om	6,60000	92,16	608
Total manopera						45 008
Materiale						
1	02682122600749	Strat suplimentar de amortizare h=8 mm Shock Pad 30kg/m3	m2	615,60000	92,55	56 974
2	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	78,66000	370,20	29 120
3	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	98,32500	370,20	36 400
4	1411122201752	Piatra sparta 5-20	m3	32,77500	370,20	12 133
5	1421102200525	Savura de granit	m3	18,92000	759,89	14 377
6	1421102200801	Nisip cuaratos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	9 690,00000	1,07	10 384
7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	332
8	222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	184
9	2682132600465	geotextil 200gr	m2	655,50000	16,56	10 856
10	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	587,10000	272,78	160 149
11	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	24,57800	272,78	6 704
12	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	161,31000	53,58	8 643
13	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,96000	53,58	9 750
14	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	61,67400	82,81	5 107
15	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	54,58000	82,81	4 520
16	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 840,00000	0,03	200
17	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,70000	18,51	106
18	4100126202818	Apă	m3	19,96000	18,51	369
Total materiale						366 309
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	83,83200	53,58	4 492
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	41,91600	43,84	1 838
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28500	9,74	3
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,70000	9,74	56
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,98000	389,69	3 110
6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,11500	340,97	1 403
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,60500	9,74	16
8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	20,00700	389,69	7 796
9	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,17100	389,69	67
10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	4,84500	340,97	1 652
Total utilaje						20 431
Total						431 748
Asigurari sociale				24,00000%		10 802
Total						442 550
Cheltuieli de transport				10,00000%		36 631
Total						479 181
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		7 326
Total						486 507
Cheltuieli de regie				14,50000%		70 544
Total						557 050
Beneficiu de deviz				6,00000%		33 423
TOTAL Deviz fara TVA						590 473

Obiect: Terenul de minifotbal

Deviz: Deviz local 2-1-1 Utilaj sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	pret piata	Porti de fotbal din aluminiu 3m*2m echipate cu plasa si sistem de fixare	buc	2,00000	14 613,20	29 226
Total materiale						29 226
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						29 226
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%	585	
TOTAL Deviz fara TVA						29 811

Obiect: Terenul de minifotbal						
Deviz: Deviz local 2-1-2 Lucrari de constructie a zonei Workout						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	13,88070	92,16	1 279
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,80000	92,16	3 484
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	160,41375	92,16	14 784
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,38000	92,16	4 827
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,69120	92,16	8 635
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,12950	92,16	1 763
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,74875	92,16	6 336
Total manopera						41 108
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	36,17900	370,20	13 394
2	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	45,17200	370,20	16 723
3	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420**	kg	26,19000	5,85	153
4	2010237318750	Distantieri	buc	283,50000	2,92	829
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	152
6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	2,00000	0,00	681
7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)	%	1,00800	0,00	1 573
8	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	209,52000	292,26	61 235
9	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300**	kg	209,52000	97,42	20 412
10	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	235,71000	311,75	73 482
11	2663102100000	Beton	m3	26,84475	1 266,48	33 998
12	2682132600465	geotextil 200gr	m2	301,18500	16,56	4 988
13	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,72500	14,61	69
14	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,45000	14,61	138
15	2873122004100	Plase sudate vr100*100	kg	954,45000	19,48	18 597
16	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 142,80000	0,03	92
17	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,23800	146,13	765
18	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,62000	18,51	48
19	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,61900	18,51	48
20	4100126202818	Apă	m3	7,07400	18,51	131
Total materiale						247 509
Utilaje						
1	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,09520	146,13	306
2	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,71080	53,58	1 592

3	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	39,28500	19,48	765
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,85540	43,84	651
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,61900	9,74	26
6	2922140007000	Macara	h-ut	0,56700	438,40	249
7	2940520007688	Mașina de șlefuit	h-ut	39,28500	24,36	957
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,85700	9,74	77
9	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,66800	389,69	1 429
10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	17,54730	14,61	256
11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,14280	19,48	61
12	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	44,52300	14,61	651
Total utilaje						7 020
Total						295 636
Asigurari sociale					24,00000%	9 866
Total						305 502
Cheltuieli de transport					10,00000%	24 751
Total						330 253
Cheltuieli pentru depozitare					2,00000%	4 950
Total						335 203
Cheltuieli de regie					14,50000%	48 604
Total						383 808
Beneficiu de deviz					6,00000%	23 028
TOTAL Deviz fara TVA						406 836

Obiect: Terenul de minifotbal

Deviz: Deviz local 2-1-2 Lucrari de montare a utilajului Workout

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	5,05000	92,16	465
2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,80000	92,16	74
3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,65000	92,16	2 456
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,60000	92,16	240
Total manopera						3 235
Materiale						
1	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,67000	409,17	683
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,73500	340,97	251
3	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	1,53500	77,94	120
4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	388,57500	2,34	909
5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	18,51	3
Total materiale						1 965
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						5 200
Asigurari sociale					24,00000%	776
Total						5 976
Cheltuieli de transport					10,00000%	196
Total						6 173
Cheltuieli pentru depozitare					2,00000%	39
Total						6 212
Cheltuieli de regie					14,50000%	901
Total						7 113

Beneficiu de deviz	6,00000%	427
TOTAL Deviz fara TVA		7 539

Obiect: Terenul de minifotbal

Deviz: Deviz local 2-1-2 Utilaj Workout

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1	Pret piata	Aparat de fitness dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu dizabilitati PTP 532T	buc	1,00000	7 793,71	7 794
2	Pret piata	Aparat fitness abdominal + bară orizontală + extensia picioarelor PTP 536T	buc	1,00000	10 716,35	10 716
3	Pret piata	Aparat fitness "Horse Rider"	buc	1,00000	8 280,81	8 281
4	Pret piata	Complex sportiv "Street Workout" pentru persoanele cu dizabilitati PTP 523-11-X	buc	1,00000	16 269,36	16 269
5	Pret piata	Complex sportiv PTP 730	buc	1,00000	20 458,48	20 458
Total materiale						63 519

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total	63 519
-------	--------

Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	1 270
------------------------------	----------	-------

TOTAL Deviz fara TVA		64 789
-----------------------------	--	---------------

Obiect: Terenul de minifotbal

Deviz: Deviz local 7-1-1 Lucrari de amenajare exterioara

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	0,54950	92,16	51
2	7123010010200	Betonist	h-om	48,50000	92,16	4 470
3	7124010010700	Dulgher	h-om	5,50000	92,16	507
4	7129020012800	Pavator	h-om	278,86900	92,16	25 701
5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	29,42600	92,16	2 712
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,83000	92,16	169
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,90000	92,16	1 742
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	207,49350	92,16	19 123
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,23100	92,16	1 312
10	9312040019600	Sapator	h-om	6,00000	92,16	553
Total manopera						56 338

Materiale

1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	5,20000	584,53	3 040
2	1411122201752	Piatra sparta 40-70	m3	63,25000	370,20	23 415
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,17500	340,97	60
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,41600	340,97	142
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,69700	340,97	920
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,72500	340,97	588
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,05600	340,97	6 498

8	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,20000	48,71	10
9	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00400	82,81	0
10	2030112931102	Coș de gunoi CBM04 sau analog	buc	7,00000	4 871,07	34 097
11	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,20000	53,58	11
12	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,00000	14,61	29
13	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,13800	146,13	897
14	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,00800	63,32	1
15	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	153,30000	73,07	11 201
16	2430226109418	Diluant pt.produșe de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	73,50000	34,10	2 506
17	2513206621460	Bancă spătar BBN50 sau analog	buc	2,00000	7 696,28	15 393
18	2513206621460	Suport bicicletă tip SB004 sau analog (minim 6 biciclete pe suport)	buc	1,00000	13 444,14	13 444
19	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	23,94000	82,81	1 982
20	2615107326105	Conuri	buc	25,00000	292,26	7 307
21	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	43,75000	2,34	102
22	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	151,84000	2,34	355
23	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	552,00000	2,34	1 291
24	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,50000	2,34	1
25	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 501,15000	2,34	8 186
26	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	101,50000	166,59	16 909
27	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8cm	m2	248,67500	194,84	48 452
28	2663102100000	Beton	m3	0,03600	1 266,48	46
29	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,66000	1 315,19	868
30	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,34000	1 169,06	2 736
31	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	35,17500	77,94	2 741
32	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300x1000 cm	m	52,26000	116,91	6 109
33	2744234203088	Sifon sanitar din bronz, tip S 40 mm	buc	1,00000	730,66	731
34	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	50,00000	1,17	58
35	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	100,00000	0,78	78
36	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,00000	2,92	146
37	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,00000	56,50	57
38	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,50000	64,30	32
39	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	100,00000	2,44	244
40	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,90000	121,78	840
41	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,75000	18,51	32
42	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,46000	18,51	64
43	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,38500	18,51	7
44	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,31200	18,51	6
45	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	18,51	0
46	4100126202818	Apă	m3	0,15000	18,51	3
47	4100126202818	Apă	m3	6,85000	18,51	127
48	Material	Çișmea tip CB01 cu acces pentru persoanele cu dezabilitati sau analog	buc	1,00000	25 329,54	25 330
49	Material	Ghiveci din beton	buc	6,00000	5 845,28	35 072
50	Pret piata	Sol fertil	m3	23,20000	155,87	3 616
Total materiale						275 778
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,10000	53,58	1 238
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,55000	43,84	506
3	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	10,08000	389,69	3 928
4	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,83000	389,69	1 882
5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,67550	194,84	132
Total utilaje						7 686
Total						339 802
Asigurari sociale				24,00000%		13 521
Total						353 323
Cheltuieli de transport				10,00000%		27 578
Total						380 901

Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	5 516
Total		386 416
Cheltuieli de regie	14,50000%	56 030
Total		442 447
Beneficiu de deviz	6,00000%	26 547
TOTAL Deviz fara TVA		468 994

Obiect: Terenul de minifotbal

Deviz: Deviz local 7-1-2 Constructia gardului de protectie a stadionului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	27,88000	92,16	2 569
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	95,41200	92,16	8 793
3	7124010010700	Dulgher	h-om	24,75000	92,16	2 281
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,05200	92,16	7 101
5	7212030022700	Sudor	h-om	28,52000	92,16	2 628
6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	541,88000	92,16	49 940
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,66000	92,16	2 641
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,26700	92,16	3 619
9	9310060019930	Muncitor	h-om	1,23750	92,16	114
Total manopera						79 687
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,37500	19,48	66
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,52800	24,36	13
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	42,78000	82,81	3 543
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,62400	409,17	1 892
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,03200	340,97	1 716
6	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,21120	48,71	10
7	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	6,75000	63,32	427
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	4,95000	4 383,96	21 701
9	2010237318750	Distantieri	buc	16,35000	2,92	48
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	120
11	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,14450	19,48	22
12	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	8,10000	82,81	671
13	2430116106105	Pinotex	kg	0,26400	180,23	48
14	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	2,02500	63,32	128
15	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,26400	43,84	12
16	2462106110601	Paste antisepctice	kg	9,70200	63,32	614
17	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 856,40000	2,34	4 340
18	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,07000	7,79	63
19	2710602400000	Otel beton AIII diam mai mic sau egal cu 6 mm	kg	111,72500	14,61	1 633
20	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	28,52000	14,61	417
21	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,09000	14,61	16
22	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	519,00000	18,51	9 607
23	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	2 333,00000	18,51	43 184
24	2873145887000	Болты оцинк. 140x8	kg	1,65000	68,19	113
25	2873145887000	Болты оцинк. 150x10	kg	33,00000	83,78	2 765
26	2873145887000	Гайка M10	buc	297,00000	0,49	145
27	2873145887000	Шайба M10	kg	1,98000	94,50	187
28	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,26000	54,56	778
29	4011106202741	Energie electrica	kw	22,81600	4,09	93
30	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,97200	18,51	37
31	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	124,00000	14,61	1 812
32	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	16,00000	63,32	1 013
33	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	16,00000	70,14	1 122

34	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d-3mm ochi 45*45	m2	220,00000	61,38	13 503
Total materiale						111 856
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00495	389,69	2
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,30000	9,74	32
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,20000	48,71	107
4	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,12240	535,82	66
5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,08000	19,48	79
6	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,38760	34,10	13
7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,70000	379,94	646
8	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00990	292,26	3
Total utilaje						948
Total						192 492
Asigurari sociale				24,00000%		19 125
Total						211 617
Cheltuieli de transport				10,00000%		11 186
Total						222 802
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		2 237
Total						225 040
Cheltuieli de regie				14,50000%		32 631
Total						257 670
Beneficiu de deviz				6,00000%		15 460
TOTAL Deviz fara TVA						273 130

Obiect: Terenul de minifotbal

Deviz: Deviz local 7-1-3 Constructia gardului de protectie perimetrul exterior

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	32,80000	92,16	3 023
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	127,41200	92,16	11 742
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	145,37600	92,16	13 398
4	7212030022700	Sudor	h-om	42,59800	92,16	3 926
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	809,36200	92,16	74 591
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,76000	92,16	4 770
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,12500	92,16	4 251
Total manopera						115 701
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	6,49000	19,48	126
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	63,89700	82,81	5 291
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,44000	409,17	2 226
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,92000	340,97	2 019
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	12,98000	63,32	822
6	2010237318750	Distantieri	buc	16,35000	2,92	48
7	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	141
8	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,94700	19,48	38
9	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	15,57600	82,81	1 290
10	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	3,89400	63,32	247
11	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 184,00000	2,34	5 106
12	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,98000	7,79	101
13	2710602400000	Otel beton AIII diam mai mic sau egal cu 6 mm	kg	111,72500	14,61	1 633
14	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	42,59800	14,61	622
15	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,09000	14,61	16
16	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	622,80000	18,51	11 528

17	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	3 637,00000	18,51	67 321
18	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	21,29900	54,56	1 162
19	4011106202741	Energie electrica	kw	34,07840	4,09	139
20	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,32000	18,51	43
21	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	480,00000	14,61	7 014
22	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	35,00000	63,32	2 216
23	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	35,00000	70,14	2 455
24	pret furnizor	Plasa umbrire 90% 120 g/m²	m2	600,00000	77,94	46 762
Total materiale						158 367
Utilaje						
1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,00000	9,74	29
2	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,14400	535,82	77
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,80000	19,48	94
4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,45600	34,10	16
5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,00000	379,94	760
Total utilaje						975
Total						275 044
Asigurari sociale				24,00000%		27 768
Total						302 812
Cheltuieli de transport				10,00000%		15 837
Total						318 649
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		3 167
Total						321 816
Cheltuieli de regie				14,50000%		46 663
Total						368 480
Beneficiu de deviz				6,00000%		22 109
TOTAL Deviz fara TVA						390 588

Obiect: Terenul de minifotbal

Deviz: Deviz local 7-1-4 Constructia gardului la intrare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	13,12000	92,16	1 209
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	51,93180	92,16	4 786
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,88800	92,16	6 441
4	7212030022700	Sudor	h-om	16,49460	92,16	1 520
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	313,39740	92,16	28 883
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,98200	92,16	1 196
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,77460	92,16	1 638
Total manopera						45 674
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,12000	19,48	61
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	24,74190	82,81	2 049
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,17600	409,17	890
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,36800	340,97	807
5	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	6,24000	63,32	395
6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	56
7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,93600	19,48	18
8	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,48800	82,81	620
9	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,87200	63,32	119
10	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	873,60000	2,34	2 043
11	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,24000	7,79	49
12	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm D12	kg	14,55500	14,61	213

13	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	16,49460	14,61	241
14	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 80*40*3	kg	728,60000	18,51	13 486
15	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Столбы - 80x80x5	kg	732,10000	18,51	13 551
16	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton 60*20*3	kg	188,76000	18,51	3 494
17	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,24730	54,56	450
18	4011106202741	Energie electrica	kw	13,19568	4,09	54
19	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,92800	18,51	17
20	Pret furnizor	Cablu otel d=6mm incarcatura maxima 2000kg	m.l	490,00000	14,61	7 160
21	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	16,00000	63,32	1 013
22	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	16,00000	70,14	1 122
23	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d-3mm ochi 45*45	m2	128,80000	61,38	7 905
Total materiale						55 814
Utilaje						
1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,28800	48,71	63
2	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,05760	535,82	31
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,92000	19,48	37
4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,18240	34,10	6
5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,80000	379,94	304
Total utilaje						441
Total						101 929
Asigurari sociale				24,00000%		10 962
Total						112 891
Cheltuieli de transport				10,00000%		5 581
Total						118 473
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		1 116
Total						119 589
Cheltuieli de regie				14,50000%		17 340
Total						136 929
Beneficiu de deviz				6,00000%		8 216
TOTAL Deviz fara TVA						145 145

Obiect: Terenul de minifotbal

Deviz: Deviz local 7-1-5 Constructia balustradei inox

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	9,84000	92,16	907
2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,91200	92,16	1 466
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,75200	92,16	714
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96000	92,16	88
Total manopera						3 176
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,53600	82,81	293
2	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,63200	409,17	668
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,77600	340,97	606
4	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	42
5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,44200	73,07	32
6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,37600	2,34	29
7	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	655,20000	2,34	1 532
8	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=50*3mm si otel laminat (inclusiv suportii)	m	17,68000	847,57	14 985
9	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,06080	54,56	58
10	4011106202741	Energie electrica	kw	1,76800	4,09	7
11	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,69600	18,51	13

Total materiale						18 265
Utilaje						
1	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,04320	535,82	23
2	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,44000	19,48	28
3	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,13680	34,10	5
4	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,60000	379,94	228
Total utilaje						284
Total						21 725
Asigurari sociale				24,00000%	762	
Total						22 487
Cheltuieli de transport				10,00000%	1 826	
Total						24 313
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%	365	
Total						24 679
Cheltuieli de regie				14,50000%	3 578	
Total						28 257
Beneficiu de deviz				6,00000%	1 695	
TOTAL Deviz fara TVA						29 952

Obiect: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Deviz: Deviz local 4-1-1. Capitulul 1. Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7137010011500	Electrician	h-om	0,39600	92,16	36
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,56648	92,16	697
Total manopera						734

Materiale

1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,36840	18,51	7
Total materiale						7

Utilaje

1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,90240	633,24	571
Total utilaje						571

Total						1 312
Asigurari sociale				24,00000%	176	
Total						1 488
Cheltuieli de transport				10,00000%	1	
Total						1 489
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%	0	
Total						1 489
Cheltuieli de regie				14,50000%	216	
Total						1 705
Beneficiu de deviz				6,00000%	102	
TOTAL Deviz fara TVA						1 807

Obiect: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Deviz: Deviz local 4-1-1. Capitulul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	77,33200	92,16	7 127
Total manopera						7 127
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,94500	53,58	51
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	6,10000	48,71	297
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,07000	73,07	5
4	05009062	Papuci de cablu	buc	36,60000	9,74	357
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,12820	48,71	6
6	05009619	Ațe de cusut	kg	0,01000	53,58	1
7	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,07800	53,58	4
8	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	24 355,33	1
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00032	3 409,75	1
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,00008	13 638,98	1
11	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00160	24 355,33	39
12	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,13840	13 638,98	1 888
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00332	63 323,86	210
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,75400	63,32	111
15	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01300	48,71	1
16	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,10000	48,71	297
17	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,06000	53,58	3
18	1019852	Vopsea	kg	0,28000	82,81	23
19	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01500	17 535,84	263
20	3332018-22	Cablu АПвБШп-4x50mm2	m	120,00000	73,07	8 768
21	3332025-06	Cablu VVGng 3x1.5mm2	m	56,00000	18,51	1 037
22	33330001	Caramida	buc	480,00000	6,82	3 273
23	33330002	Nisip	m3	4,80000	340,97	1 637
24	44100010-3	Teava din masa plastica ПНД d=25mm	m	120,00000	24,36	2 923
25	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,00000	9,74	49
26	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01664	9 742,13	162
27	5009113	Prezoane	buc	20,40000	4,23	86
28	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,20400	676,46	138
29	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,28000	82,81	23
30	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01920	535,82	10
31	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,00000	82,81	83
32	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,13200	82,81	11
33	pret furnizor	Console metalice	buc	10,00000	1 169,06	11 691
34	pret furnizor	Stilpi din otel zincat 7M	buc	10,00000	4 871,07	48 711
Total materiale						82 159
Utilaje						
1	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,40400	311,75	126
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,12800	340,97	385
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,00000	340,97	2 046
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,00000	48,71	292
5	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,70000	37,02	211
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26000	9,74	3
7	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38000	24,36	9

8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,53200	389,69	597
9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,73600	24,36	140
Total utilaje					3 808	
Total					93 094	
Asigurari sociale				24,00000%	1 710	
Total					94 805	
Cheltuieli de transport				10,00000%	8 216	
Total					103 021	
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%	1 643	
Total					104 664	
Cheltuieli de regie				76,00000%	5 416	
Total					110 080	
Beneficiu de deviz				6,00000%	6 605	
TOTAL Deviz fara TVA					116 685	

Obiect: Terenul de minifotbal. Alimentare cu energie electrica . l=120m

Deviz: Deviz local 4-1-1. Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	pret piata	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	5,00000	116,91	585
2	pret piata	Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V	buc	1,00000	584,53	585
3	pret piata	Intreruptor BH32/3/40	buc	1,00000	175,36	175
4	pret piata	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63	set	1,00000	438,40	438
Total materiale					1 783	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					1 783	
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%	36	
TOTAL Deviz fara TVA					1 818	

Obiect: Vestiar Modular

Deviz: Deviz local 3-1-1. Constructia pardoselii pentru vestiare modulare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	29,76000	92,16	2 743
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,74800	92,16	1 636
3	7124010010700	Dulgher	h-om	23,75000	92,16	2 189
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,70000	92,16	7 714
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,77600	92,16	1 362
Total manopera					15 643	
Materiale						

1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01250	4 383,96	55
2	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,08750	4 383,96	384
3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	744,00000	0,02	16
4	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,25000	53,58	121
5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	151
6	2320187315789	Decofrol	kg	3,00000	43,84	132
7	24302261000001	Fuga	kg	11,16000	53,58	598
8	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,48000	24,36	815
9	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,31600	175,36	6 719
10	2663102100000	Beton C16/20	m3	7,62600	1 315,19	10 030
11	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	150,66000	2,92	440
12	2710602300000	Otel beton OB 37 diam.110	kg	627,30000	14,61	9 167
13	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,25000	14,61	18
14	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,00000	43,84	88
15	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,74400	18,51	14

Total materiale **28 746**

Utilaje

1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,67400	9,74	16
2	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,44640	9,74	4
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,46400	19,48	87
4	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,86000	379,94	707

Total utilaje **814**

Total		45 203
Asigurari sociale	24,00000%	3 754
Total		48 957
Cheltuieli de transport	10,00000%	2 875
Total		51 832
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	575
Total		52 407
Cheltuieli de regie	14,50000%	7 599
Total		60 006
Beneficiu de deviz	6,00000%	3 600

TOTAL Deviz fara TVA **63 606**

Obiect: Vestiar Modular.Utilaj

Deviz: Deviz local 3-1-2. Montarea Utilajului Modular

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7212030022700	Sudor	h-om	18,00000	92,16	1 659
2	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	173,43000	92,16	15 983
3	8283010021000	Electronist	h-om	9,00000	92,16	829

Total manopera **18 472**

Materiale

1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,60000	19,48	12
2	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,57000	82,81	47
3	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,01500	4 383,96	66
4	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,50000	19,48	29
5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,45000	82,81	37
6	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2,70000	34,10	92
7	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	13,35000	18,51	247
8	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	3,33000	73,07	243
9	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	19,65000	4,87	96
10	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	19,65000	1,95	38

11	4011106202741	Energie electrica	kw	14,76000	4,09	60
Total materiale						968
Utilaje						
1	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,47000	389,69	573
2	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,77400	379,94	294
Total utilaje						867
Total						20 307
Asigurari sociale				24,00000%		4 433
Total						24 740
Cheltuieli de transport				10,00000%		97
Total						24 837
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		19
Total						24 856
Cheltuieli de regie				14,50000%		3 604
Total						28 460
Beneficiu de deviz				6,00000%		1 708
TOTAL Deviz fara TVA						30 168

Obiect: Vestiar Modular.Utilaj

Deviz: Deviz local 3-1-2 Utilaj Modular

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	pret de piata	Vestiar bloc modular 9100*3100*2780 dotat cu usi ferestre.Pereti carcasa metalica ,PIR,tabla zincata,	buc	3,00000	311 748,23	935 245
Total materiale						935 245
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						935 245
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		18 705
TOTAL Deviz fara TVA						953 950

Obiect: Vestiar modular. Sistem de ventilare

Deviz: Deviz local 3-1-3. Lucrari de montare utilaj ventilare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,82000	92,16	260
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,71840	92,16	2 647
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18000	92,16	17
Total manopera						2 923
Materiale						
1	222222222992	Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)	%	2,00000	0,00	8
2	222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,00000	0,00	0
3	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00000	53,58	0

4	2524217304531	Fisii de etansare	m	2,47800	14,61	36
5	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	3,60000	63,32	228
6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00000	2,34	7
7	2811236306200	Grija ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	6,00000	146,13	877
8	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00000	43,84	0
9	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00000	311,75	0
10	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6x25 mm	buc	54,00000	0,78	42
11	2874115837749	Fixari	kg	0,00000	24,36	0
12	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,00000	4,87	44
13	2874125881198	Saiba plata pentru metal M6	buc	45,00000	4,87	219
14	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,00000	3,90	35
15	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M6	buc	45,00000	3,90	175
16	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90000	24,36	22
17	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00000	43,84	0
Total materiale						1 693

Utilaje

1	20000001	Utilaj de ridicat	h-ut	0,22440	9,74	2
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30000	9,74	3
3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20000	19,48	4
Total utilaje						9

Total						4 625
Asigurari sociale			24,00000%			702
Total						5 327
Cheltuieli de transport			10,00000%			169
Total						5 496
Cheltuieli pentru depozitare			2,00000%			34
Total						5 530
Cheltuieli de regie			76,00000%			2 222
Total						7 752
Beneficiu de deviz			6,00000%			465
TOTAL Deviz fara TVA						8 217

Obiect: Vestiar modular. Sistem de ventilare

Deviz: Deviz local 3-1-3. Utilaj Ventilare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera						0
-----------------------	--	--	--	--	--	----------

Materiale

1	Pret piata	Ventilator axial Silent 200 CZ SILVER 16 W 220 - 240 V 175 m3/h 1900 rot/min	buc	2,00000	438,40	877
Total materiale						877

Utilaje

Total utilaje						0
----------------------	--	--	--	--	--	----------

Total						877
Cheltuieli pentru depozitare			2,00000%			18
TOTAL Deviz fara TVA						894

Obiect: Vestiar modular. Sistem de incalzire

Deviz: Deviz local 3-1-4. Lucrari de montare utilaj incalzire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80000	92,16	74
Total manopera						74
Materiale						
Total materiale						0
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						74
Asigurari sociale				24,00000%		18
Total						91
Cheltuieli de transport				10,00000%		0
Total						91
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		0
Total						91
Cheltuieli de regie				76,00000%		56
TOTAL Deviz fara TVA						147

Obiect: Vestiar modular. Sistem de incalzire

Deviz: Deviz local 3-1-4. Utilaj incalzire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	pret piata	Convector tip panou 1,0KW	buc	4,00000	1 217,77	4 871
Total materiale						4 871
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						4 871
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		97
TOTAL Deviz fara TVA						4 968

Obiect: Vestiar modular. Retele interioare de alimentare cu apa

Deviz: Deviz local 3-1-5. Lucrari Sanitare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	87,55500	92,16	8 069
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,85000	92,16	1 645
Total manopera						9 714

Materiale						
1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10800	340,97	37
2	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	9
3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,70000	7,79	5
4	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,49000	63,32	31
5	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,00000	0,00	26
6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	80
7	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,00000	0,00	65
8	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,00000	0,00	429
9	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	4,00000	0,00	12
10	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	10,00000	0,00	49
11	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,00000	0,00	60
12	222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,50000	0,00	58
13	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,09000	19,48	2
14	2320167317232	Dicloretan	kg	0,10500	43,84	5
15	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,15000	53,58	8
16	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,00000	116,91	351
17	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00000	146,13	1 169
18	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,00000	243,55	244
19	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	15,45000	82,81	1 279
20	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,20000	34,10	41
21	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	35,70000	14,61	522
22	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,60000	24,36	15
23	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,45000	63,32	155
24	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,80000	63,32	177
25	2523156719450	Teu din material plastic	buc	24,85000	24,36	605
26	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	3,85000	14,61	56
27	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	4,04000	584,53	2 361
28	2622102438000	Lavoar	buc	2,02000	1 461,32	2 952
29	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,03000	1 363,90	4 133
30	262210244900	Bideu	buc	1,01000	1 753,58	1 771
31	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,00000	759,89	2 280
32	2622102453200	Cuier	buc	2,02000	340,97	689
33	2622102453200	porthirtie	buc	2,02000	146,13	295
34	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	27,90000	2,34	65
35	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	2,02000	146,13	295
36	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,00000	243,55	487
37	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,00000	126,65	380
38	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,00000	63,32	253
39	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,00000	243,55	731
40	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	12,00000	107,16	1 286
41	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	16,00000	38,97	623
42	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	90,00000	14,61	1 315
43	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,00000	487,11	1 461
44	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,00000	243,55	731
45	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,00000	116,91	351
46	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,00000	389,69	779
47	3220137315778	Decapant	kg	0,21000	43,84	9
48	332051735223	Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20	m	36,05000	4,87	176
49	4100116202820	Ара potabila	m3	0,09000	18,51	2
Total materiale						28 913
Utilaje						
1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,76650	14,61	11
Total utilaje						11
Total						38 639
Asigurari sociale				24,00000%		2 331
Total						40 970

Cheltuieli de transport	10,00000%	2 891
Total		43 861
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	578
Total		44 440
Cheltuieli de regie	14,50000%	6 444
Total		50 884
Beneficiu de deviz	6,00000%	3 053
TOTAL Deviz fara TVA		53 937

Obiect: Vestiari modular. Rețele interioare de alimentare cu apă

Deviz: Deviz local 3-1-5. Lucrări de montare utilaj sanitar

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,45000	92,16	318
Total manopera						318
Materiale						
1	222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,00000	0,00	0
Total materiale						0
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						318
Asigurari sociale				24,00000%		76
Total						394
Cheltuieli de transport				10,00000%		0
Total						394
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		0
Total						394
Cheltuieli de regie				76,00000%		242
TOTAL Deviz fara TVA						636

Obiect: Vestiari modular. Rețele interioare de alimentare cu apă

Deviz: Deviz local 3-1-5 Utilaj sanitar

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	pret piata	Contor apa rece d=15mm	buc	1,00000	340,97	341
2	pret piata	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. Бойлер электрический V=80л)	buc	1,00000	4 871,07	4 871
Total materiale						5 212
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						5 212
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%		63

TOTAL Deviz fara TVA	5 275
-----------------------------	--------------

Obiect: Vestiari modulari. Lucrari electrice interioare

Deviz: Deviz 3-1-6. Lucrari de montare electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	22,69980	92,16	2 092
Total manopera					2 092	
Materiale						
1	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,26800	53,58	14
2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,09000	53,58	5
3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	2,44000	58,45	143
4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,02800	73,07	2
5	050090611	Fisa de izolaţie	buc	10,20000	4,87	50
6	05009062	Papuci de cablu	buc	12,20000	9,74	119
7	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,04000	48,71	2
8	05009619	Aţe de cusut	kg	0,00200	53,58	0
9	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,01200	53,58	1
10	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00057	3 409,75	2
11	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00162	24 355,33	39
12	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00004	5 358,17	0
13	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,45560	63,32	29
14	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200	48,71	0
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44000	48,71	119
16	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01200	53,58	1
17	1019852	Vopsea	kg	0,10200	82,81	8
18	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01200	17 535,84	210
19	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00000	9,74	19
20	5009113	Prezoane	buc	16,32000	4,23	69
21	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,16320	584,53	95
22	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,22400	82,81	19
23	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02400	82,81	2
24	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02520	82,81	2
25	Pret furnizor	Cablu VVGng 3*2.5mm	m	50,00000	18,51	926
26	pret furnizor	Teava PE d=20mm	m	120,00000	24,36	2 923
27	pret piata	cablu VVGng 3*1.5mm2	m	30,00000	11,69	351
28	pret piata	cablu VVGng 3*2.5mm2	m	40,00000	18,51	740
Total materiale					5 890	
Utilaje						
1	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,32320	311,75	101
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11080	340,97	38
3	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,56000	37,02	169
4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08000	9,74	1
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,43400	389,69	169

6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,86080	24,36	21
Total utilaje						498
Total						8 480
Asigurari sociale				24,00000%		502
Total						8 982
Cheltuieli de transport				10,00000%		589
Total						9 571
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		118
Total						9 689
Cheltuieli de regie				76,00000%		1 590
TOTAL Deviz fara TVA						11 279

Obiect: Vestiari modulare. Lucrari electrice interioare

Deviz: Deviz 3-1-6. Utilaj electric

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Pret piata	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. Automat diferential 16A cl B	buc	2,00000	120,80	242
2	Pret piata	Bloc de comanda pina la 700x850.	buc	1,00000	633,24	633
3	Pret piata	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat pe perete, stalpi,	buc	4,00000	535,82	2 143
4	Pret piata	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	buc	4,00000	535,82	2 143
Total materiale						5 161
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						5 161
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		103
TOTAL Deviz fara TVA						5 265

Obiect: Vestiari modulare. Utilaj Sportiv

Deviz: Deviz local 3-1-7. Utilaj Sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	pret piata	Banca gimnastica BG-200	buc	4,00000	2 922,64	11 691
Total materiale						11 691
Utilaje						
Total utilaje						0

Total		11 691
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	234
TOTAL Deviz fara TVA		11 924

Obiect: Vestiare modulare. Racordarea la sistemul de apa si canalizare

Deviz: Deviz local 6-1-1. Racordarea la rețeaua de alimentare cu apa

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	66,00000	92,16	6 083
2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,00000	92,16	369
3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,41000	92,16	38
4	7212030022700	Sudor	h-om	0,80000	92,16	74
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,20000	92,16	5 640
Total manopera						12 203

Materiale

1	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,00000	7,79	31
2	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	204,00000	14,61	2 981
3	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu)	buc	1,01000	43,84	44
4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,00000	24,36	170
5	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,00000	63,32	443
6	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,00000	24,36	195
7	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,00000	116,91	935
8	2523156719450	Teu din material plastic	buc	142,00000	24,36	3 458
9	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	22,00000	14,61	321
10	3220137315778	Decapant	kg	1,20000	43,84	53
11	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	18,51	56
12	4100116202820	Apa potabila	m3	10,00000	18,51	185
Total materiale						8 874

Utilaje

1	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,20000	34,10	7
2	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,38000	14,61	64
3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000	14,61	9
4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60000	34,10	20
5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,00000	194,84	585
Total utilaje						685

Total		21 761
Asigurari sociale	24,00000%	2 929
Total		24 690
Cheltuieli de transport	10,00000%	887
Total		25 577
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	177
Total		25 755
Cheltuieli de regie	14,50000%	3 734
Total		29 489
Beneficiu de deviz	6,00000%	1 769
TOTAL Deviz fara TVA		31 258

Obiect: Vestiare modulare. Racordarea la sistemul de apa si canalizare

Deviz: Deviz local 6-1-2. Racordarea la sistemul de canalizare

Nr.	Simbol norme si	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------	--------------------------------	------	-----------	-------------------------

	Cod resurse			conform datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,00000	92,16	2 949
2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,09500	92,16	930
3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,62000	92,16	57
4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,05730	92,16	5
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,20000	92,16	5 640
6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,87260	92,16	357
Total manopera						9 939
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,35644	370,20	132
2	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00536	4 383,96	23
3	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16080	43,84	7
4	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,50000	9,74	15
5	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,50000	0,00	7
6	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,00000	0,00	0
7	2320166200676	White spirit	kg	0,00540	63,32	0
8	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,07800	63,32	5
9	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,50000	53,58	80
10	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	103,00000	73,07	7 526
11	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00000	1 169,06	1 169
12	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00000	925,50	926
13	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00000	1 461,32	1 461
14	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,26666	1 169,06	312
15	2664102101126	Var	kg	0,14740	4,87	1
16	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01340	1 022,92	14
17	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	15,00000	17,54	263
18	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,10720	34,10	4
19	2875274100000	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,00000	14,61	15
20	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00000	1 169,06	1 169
21	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00000	18,51	56
Total materiale						13 184
Utilaje						
1	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,30000	34,10	10
2	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24000	14,61	4
3	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,47900	340,97	845
Total utilaje						859
Total						23 982
Asigurari sociale				24,00000%		2 385
Total						26 368
Cheltuieli de transport				10,00000%		1 318
Total						27 686
Cheltuieli pentru depozitare				2,00000%		264
Total						27 950
Cheltuieli de regie				14,50000%		4 053
Total						32 002
Beneficiu de deviz				6,00000%		1 920
TOTAL Deviz fara TVA						33 923
Total						3 790 000
TVA				20%		758 000
TOTAL Deviz						4 548 000

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;