

Consiliul Raional Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de reparatie capitala, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hincesti****Valoarea de deviz 672 000,17 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. Atentie, tigla metalica se recupereaza	m2	1 400,00	32,34 32,22	45 278,52 45 103,52
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	130,00	11,06 10,98	1 437,53 1 427,78
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 400,00	6,74 6,59	9 435,72 9 225,72
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,00	64,48 64,44	128,97 128,87
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				56 280,74 55 885,89
		2. Lucrari de constructie, acoperis				
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	36,00	81,89 47,14	2 947,98 1 697,18
6	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	12,00	100,17 40,13	1 202,00 481,60

1	2	3	4	5	6	7
7	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi Lambriu din foi de tabla profilata h=5mm gr 0.5, se va modifica resursa "cuie cu cap conic, in suruburi autoforante 4.8*35 cu garnitura pt metal/lemn strasina	m2	80,00	190,40 65,51	15 232,00 5 240,96
8	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle 50*50mm-astreaala si rigle din 50*25, contraastreaala la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea zero se ia 0.0101	m2	1 400,00	53,32 15,54	74 642,68 21 750,68
9	RpCH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,00	501,40 179,10	2 005,61 716,41
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	35,00	239,64 31,12	8 387,23 1 089,15
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	35,00	61,68 9,15	2 158,73 320,34
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, consolidarea sarpantei existente	kg	45,00	27,16 11,90	1 221,99 535,41
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 400,00	27,14 13,36	37 995,16 18 707,50
		Total Lucrari de constructie, acoperis Inklusiv salariu				145 793,38 50 539,23
		3. Sistema de scurgere				
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	110,00	103,76 7,59	11 414,08 834,90
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	35,00	109,76 8,86	3 841,72 309,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				15 255,80 1 144,83
		4. Montare invelitoare acoperis				
16	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab Tabla profilata h=35 gr 0.5	m2	1 400,00	175,99 39,83	246 379,60 55 755,00
17	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise gr tabla 0.5	kg	110,00	53,46 23,57	5 881,14 2 592,42
		Total Montare invelitoare acoperis Inclusiv salariu				252 260,74 58 347,42
		5. Transportarea materialelor				
18	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 Atentie- inclusiv molozul de pe acoperis	t	60,00	9,04 9,04	542,16 542,16
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	60,00	26,60 0,00	1 596,00 0,00
20	TrI1AC13 B1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t	10,00	8,03 8,03	80,32 80,32
		Total Transportarea materialelor Inclusiv salariu				2 218,48 622,48

	Прямые затраты	Lei	471 809,14
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 471,47
	Transportarea materialelor	2,00 %	6 017,43
	Total	100,00 +	515 298,04
	Cheltuieli de regie	3,50 %	18 035,43
	Total	100,00 +	533 333,47
	Beneficiul de deviz	5,00 %	26 666,67
	Total	100,00 +	560 000,14
	TVA	20,00 %	112 000,03
	Total deviz: Inclusiv salariu		672 000,17 166 539,85

Intocmit

_____ .
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie capitala, blocul alimentar (acoperisul), Spitalul Raional Hincesti

Valoarea de deviz 672 000,17 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	764,30	36,61	27 981,02
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	352,64	57,66	20 333,22
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	280,00	57,66	16 144,80
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	57,66	25,95
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 641,25	25,30	41 523,63
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,50	57,66	1 585,65
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,55	57,66	492,99
8.	7422010060100	Timplar	h-om	184,00	25,30	4 655,20
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,00	20,08	622,48
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 386,47	36,61	50 758,65
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,50	36,61	1 006,77
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,50	36,61	1 409,49
		Total manopera				166 539,85

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	11,00	28,60	314,60
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,67	27,58	18,48
3.	1212121212121	apa	m3	8,05	1,00	8,05
4.	20101029032495	rigle 50*50 de rasinoase	m3	14,14	3 500,00	49 490,00
5.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,20	3 500,00	700,00
6.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,20	3 500,00	700,00
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,29	3 500,00	1 015,00
8.	2010102906961	Rigle de rasin.24mm	m3	0,16	3 500,00	560,00
9.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,12	3 500,00	3 920,00
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	59,50	24,70	1 469,65
11.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	35,00	19,58	685,30
12.	2413217300010	Cleme	buc	17,85	4,60	82,11
13.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,10	25,00	27,50
14.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,42	18,75	7,88
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	234,50	19,60	4 596,20
16.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	8,00	24,88	199,04
17.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	68,60	26,15	1 793,89
18.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	73,50	4,85	356,48
19.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	147,00	14,40	2 116,80
20.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,66	7,40	167,68

21.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 658,30	4,20	6 964,86
22.	27102406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150	m	118,97	45,00	5 353,65
23.	27104023643700	Tabla zincata 1x1000 mm gr 0.5	kg	0,99	17,50	17,32
24.	27104036311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	37,48	48,00	1 799,04
25.	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	735,00	17,50	12 862,50
26.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	58,80	6,40	376,32
27.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	115,50	17,50	2 021,25
28.	27210403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla, tabla profilata tip Lindab h35 gr 0.5	m2	1 690,50	97,00	163 978,50
29.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	88,00	65,00	5 720,00
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,45	17,50	7,88
31.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,50	17,50	96,25
32.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,00	14,50	652,50
33.	2873144458827000	suruburi autoforante 4.8*.35	kg	8,00	17,50	140,00
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	168,00	16,50	2 772,00
35.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,10	32,00	35,20
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,23	32,00	7,36
37.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	220,00	0,80	176,00
38.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,93	1,50	13,39
39.	2874115837745	Suruburi	buc	1 133,00	0,20	226,60
40.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,10	17,50	19,25
41.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,60	17,50	28,00
42.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	1,08	17,50	18,90
43.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,26	4,50	91,17
44.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,66	42,00	951,72
45.	2875274000502	Cot burlan	buc	17,85	43,70	780,05
46.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,93	48,60	434,00
47.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,93	42,00	375,06
48.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,66	45,00	1 019,70
49.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,62	17,50	2 775,85
50.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,20	32,00	230,40
51.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 304,00	0,70	12 112,80
52.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	13 230,00	0,80	10 584,00
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,46	1,00	1,46
Total materiale de constructii						300 871,64

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,22	500,00	110,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	116,32	5,00	581,60
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,00	5,00	175,00
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,76	5,00	3,80
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,08	10,00	0,80
6.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,60	20,00	132,00
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,00	25,00	275,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,53	15,00	892,95
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,10	140,00	294,00
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,60	25,00	165,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,49	350,00	171,50
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,56	350,00	1 596,00
Total utilaje de constructii						4 397,65

Прямые затраты	Lei	471 809,14
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 471,47
Transportarea materialelor	2,00 %	6 017,43
Total	100,00 +	515 298,04

Cheltuieli de regie	3,50 %	18 035,43
Total	100,00 +	533 333,47
Beneficiul de deviz	5,00 %	26 666,67
Total	100,00 +	560 000,14
TVA	20,00 %	112 000,03

Total deviz:

**672 000,1
7**

Intocmit

_____ .
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ .
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Consiliul Raional Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.Atentie, tigla metalica se recupereaza	m2			32,34 32,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	36,61	16,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	36,61	16,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	5,00	0,13
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			11,06 10,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	36,61	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,07
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			6,74 6,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,61	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,61	3,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			64,48 64,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	36,61	51,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,61	13,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		2. Lucrari de constructie, acoperis				
5	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			81,89 47,14
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	57,66	32,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,61	14,28
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0080	3 500,00	28,19
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2000	32,00	6,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,07
6	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc			100,17 40,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,61	8,42
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0170	3 500,00	58,33
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0900	17,50	1,57
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
7	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi Lambriu din foi de tabla profilata h=5mm gr 0.5, se va modifica resursa "cuie cu cap conic, in suruburi autoforante 4.8*35 cu garnitura pt metal/lemn strasina	m2			190,40 65,51
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	25,30	58,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	65,00	71,50
	2873144458827000	suruburi autoforante 4.8*.35	kg	0,1000	17,50	1,75
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 500,00	49,00
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	24,88	2,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
8	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle 50*50mm-astreala si rigle din 50*25, contraastreala la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea zero se ia 0.0101	m2			53,32 15,54
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,61	2,56
	20101029032495	rigle 50*50 de rasinoase	m3	0,0101	3 500,00	35,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,50	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
9	RpCH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc			501,40 179,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,6300	57,66	151,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	36,61	27,46
	2010102906961	Rigle de rasin.24mm	m3	0,0400	3 500,00	140,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0500	3 500,00	175,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,4000	17,50	7,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			239,64 31,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,61	31,12
	1212121212121	apa	m3	0,2300	1,00	0,23
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	24,70	41,99
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	19,60	131,32
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,75	0,23
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	19,58	19,58
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,57
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	140,00	8,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			61,68 9,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	26,15	51,25
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,57
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton, consolidarea sarpantei existente	kg			27,16 11,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,50	0,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	27,58	0,41
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			27,14 13,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,61	1,83
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	4,20	4,97
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,70	8,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Sistema de scurgere				

1	2	3	4	5	6	7
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m			103,76 7,59
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	25,30	7,59
	27102406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150	m	1,0500	45,00	48,67
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	17,50	25,23
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	7,40	1,52
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	4,50	0,46
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	42,00	8,65
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			109,76 8,86
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	25,30	8,86
	27104036311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	48,00	51,40
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	43,70	22,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,00	10,72
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	4,60	2,35
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	1,50	0,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,60	12,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	4,50	1,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		4. Montare invelitoare acoperis				
16	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab Tabla profilata h=35 gr 0.5	m2			175,99 39,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1400	25,30	28,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,61	10,98
	27210403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla, tabla profilata tip Lindab h35 gr 0.5	m2	1,1500	97,00	117,13
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,5000	17,50	9,19
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	buc	9,0000	0,80	7,56
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	14,40	1,51
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	6,40	0,27
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	4,85	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
17	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise gr tabla 0.5	kg			53,46 23,57
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	36,61	9,15
	27104023643700	Tabla zincata 1x1000 mm gr 0.5	kg	0,0090	17,50	0,16
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,0500	17,50	18,38
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0100	32,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0100	1,00	0,01
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1000	28,60	2,86
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0100	17,50	0,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	25,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,80	1,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	17,50	0,88
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		5. Transportarea materialelor				
18	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 Atentie-inclusiv molozul de pe acoperis	t			9,04 9,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	20,08	9,04
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			26,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
20	TrI1AC13B1	Descarcarea materialelor din grupa C -	t			8,03

1	2	3	4	5	6	7
		ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa				8,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	20,08	8,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor

.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.