

Lucrari de intretinerea periodica a strazilor din s.Bujor r.Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 232 005,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 09.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces catre Centrul de Sanatate Publica, L=960n, cu latimea de 5,0 m, (sistem rutier existent din beton asfaltic in stare satisfacatoare) 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentrrlui				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint(curatirea partii carosabile)	m3	24,00	194,88 194,88	4 677,02 4 677,02
2	TrI1AA02 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m (incarcarea aluviunilor)	t	24,00	61,49 61,49	1 475,76 1 475,76
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	38,40	12,15 0,00	466,56 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,24	229,88 34,04	55,17 8,17
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	48,00	7,50 0,00	360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 034,51
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentrrlui				7 034,51
		Inclusiv salariu				6 160,95
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=2cm (k=0,6)	m2	4 800,00	17,65 1,98	84 734,04 9 508,44
7	TsI50A1	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	211,20	20,00 0,00	4 224,00 0,00
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	240,00	358,82 55,15	86 117,23 13 236,43
9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 800,00	7,48 4,73	35 904,00 22 704,00
10	RpAr7A	Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)	m	1 800,00	58,92 10,41	106 048,80 18 730,80
		<i>Total</i>	Lei			317 028,07
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile				317 028,07
		Inclusiv salariu				64 179,67
		<i>Total</i>	Lei			324 062,58
		Total Lucrari pregatitoare				324 062,58
		Inclusiv salariu				70 340,62
		1.2. Montarea bordurilor carosabile				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,816	1 035,00 0,00	844,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II(excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)				
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	5,80	194,88 194,88	1 130,28 1 130,28
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II(incarcarea k=0,8	100 m3	0,06	828,00 0,00	49,68 0,00
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	139,84	10,44 0,00	1 459,94 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,874	229,82 34,05	200,86 29,76
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual	100m2	10,20	792,75 792,75	8 086,03 8 086,03
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	2,04	1 824,52 834,37	3 722,03 1 702,12
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 lnm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura,h=10cm	m3	71,40	706,65 93,65	50 455,10 6 686,90
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C 16/20 XF2	m	2 040,00	294,85 64,33	601 500,12 131 229,12
20		Beton C16/20(se scade din norma DE10E), conform proiectului	m3	-18,41	1 600,00 0,00	-29 456,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			637 992,60
		Total Montarea bordurilor carosabile Inclusiv salariu				637 992,60 148 864,21
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2	t	1,92	<u>11 304,00</u> 0,00	<u>21 703,68</u> 0,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 rul, conform CP D.02,25 ,2021, hmed - 2 cm	t	230,40	<u>2 010,36</u> 19,87	<u>463 186,92</u> 4 577,13
23	TsJ05B	Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,0 (pretulva include lm2 de acoperire, cu luarea in considerare a suprapunerilor de 10cmJ	m2	4 800,00	<u>69,09</u> 3,78	<u>331 651,20</u> 18 163,20
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura MAS16 rul, bitum 1DI70,conform CP D.A2.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	4 800,00	<u>211,94</u> 4,73	<u>1 017 288,00</u> 22 704,00
25	material	Beton asfatic cu criblura, MAS 16 rul, bitum 5A/70, confcrrm CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB 16H) confoun proiedului	t	9,60	<u>2 100,00</u> 0,00	<u>20 160,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 853 989,80
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 853 989,80 45 444,33
		1.4. Amenajarea acceselor laterale				
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=2cm (k=0,6)	m2	576,00	<u>17,65</u> 1,98	<u>10 168,05</u> 1 141,01

1	2	3	4	5	6	7
27	TsI50A1	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	25,34	20,00 0,00	506,80 0,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/m2	t	0,23	11 304,00 0,00	2 599,92 0,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 rul, conform CP D.02,25 ,2021, hmed - 4 cm	t	55,30	1 990,16 19,87	110 055,88 1 098,59
		<i>Total</i>	Lei			123 330,65
		Total Amenajarea acceselor laterale Inclusiv salariu				123 330,65 2 239,60
		1.5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje semne rutiere).				
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)	m2	72,00	173,16 44,46	12 467,67 3 201,27
31	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2,35)(13,0 kg/unit)	buc	19,00	709,71 103,11	13 484,56 1 959,16
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat de forma triunghiulara, Dimensilunlle 700mm	buc	14,00	1 004,52 41,62	14 063,34 582,74
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat de forma dreptghiulara, Dimensilunlle 700mm	buc	5,00	1 004,52 41,62	5 022,62 208,12
		<i>Total</i>	Lei			45 038,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje semne rutiere). Inclusiv salariu				45 038,19 5 951,29
		<i>Total</i>	Lei			2 984 413,82
		Total Drum de acces catre Centrul de Sanatate Publica, L=960n, cu latimea de 5,0 m, (sistem rutier existent din beton asfaltic in stare satisfacatoare) Inclusiv salariu				2 984 413,82 272 840,05
		2. Strada Gheorghe Nemtelea spre drumul principal (L529), L=265m, cu latimea de 5,0 m 2.1. Lucrari pregatitoare 2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,013	1 840,00 0,00	23,92 0,00
35	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,08	938,37 0,00	75,07 0,00
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea materialului	100 m3	0,08	1 035,00 0,00	82,80 0,00
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,72	13,81 0,00	175,72 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,08	229,62 34,00	18,37 2,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			375,88
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				375,88 2,72
		<i>Total</i>	Lei			375,88
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				375,88 2,72
		2.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
39	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m	5,00	118,53 27,43	592,67 137,17
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	15,90	134,64 0,00	2 140,78 0,00
41	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma(Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	3,18	488,73 0,00	1 554,15 0,00
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (piara sparla LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+Al, h=0,10 m)	m3	145,75	814,56 56,76	118 722,06 8 272,77
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,80	11 304,00 0,00	9 043,20 0,00
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	1 325,00	267,04 5,68	353 829,33 7 520,70

1	2	3	4	5	6	7
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,40	11 304,00 0,00	4 521,60 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70,conform CP D.A2.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	1 325,00	188,43 4,73	249 676,37 6 267,25
47	material	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB 16H) confoun proiedului	t	2,65	1 850,00 0,00	4 902,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			744 982,66
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				744 982,66 22 197,89
		2.3. Amenajarea acceselor laterale , 1 unit				
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	0,48	134,63 0,00	64,62 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma(Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	0,096	488,54 0,00	46,90 0,00
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piara sparla LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)	m3	4,80	814,56 56,76	3 909,90 272,45
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,03	11 304,00 0,00	339,12 0,00
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	48,00	267,04 5,68	12 817,97 272,45

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude				
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,014	<u>11 288,57</u> 0,00	<u>158,04</u> 0,00
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70,conform CP D.A2.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	48,00	<u>188,44</u> 4,73	<u>9 044,88</u> 227,04
55	material	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB 16H) confoun proiedului	t	0,10	<u>1 850,00</u> 0,00	<u>185,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 566,43
		Total Amenajarea acceselor laterale , 1 unit Inclusiv salariu				26 566,43 771,94
		2.4. Lucrari de consolidare a acostamelor cu piatra sparla				
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta soft 8-31,5, LA30,conform SM SR EN 13242+-A1:2010)	m2	265,00	<u>64,80</u> 3,00	<u>17 171,97</u> 794,69
		<i>Total</i>	Lei			17 171,97
		Total Lucrari de consolidare a acostamelor cu piatra sparla Inclusiv salariu				17 171,97 794,69
		2.5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje semne rutiere).				
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	2,00	<u>709,72</u> 103,12	<u>1 419,43</u> 206,23

1	2	3	4	5	6	7
		industrial (SCM 2,35)(13,0 kg/unit)				
58	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	2,00	1 004,52 41,62	2 009,04 83,24
		<i>Total</i>	Lei			3 428,47
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje semne rutiere). Inclusiv salariu				3 428,47 289,47
		<i>Total</i>	Lei			792 525,41
		Total Strada Gheorghe Nemteala spre drumul principal (L529), L=265m, cu latimea de 5,0 m Inclusiv salariu				792 525,41 24 056,71

		Total	Lei	3 776 939,23
		Inclusiv salariul	100 %	296 896,76
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	71 255,22
		Total		3 848 194,45
		Cheltueli de regie	10 %	384 819,44
		Total		4 233 013,89
		Beneficiu de deviz	3 %	126 990,42
		Total		4 360 004,31
		TVA	20 %	872 000,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 232 005,17 296 896,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)