

**Continuarea lucrărilor de  
construcție a sistemului de  
apeduct s.Boșcana r-nul Criuleni  
N10/2017-1-AEE (actualizarea  
costului de deviz 2024)**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-4-2**

**Хлордозаторная N3 по ГП. Фундаментная плита**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari terasamente</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,140
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,287
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ Н=0,5М	100 m3	0,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,008
	4100126202818	Apa	m3	0,016
	3410540000001 6	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,004
	3410540000001 5	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,098
	3410540000001 7	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,082
	3410540000001 2	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	0,097
	3410540000001 3	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	0,099
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,052
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Подушка из ПГС	m3	2,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,089
	1411122201752	Подушка из ПГС	m3	2,426
	4100126202818	Apa	m3	0,211
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,443
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,886

1	2	3	4	5
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,387
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,775
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,770
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Вытесненный грунт разбросать вручную)	m3	2,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,654
<b>Total Lucrari terasamente</b>				
<b>2. Lucrari de constructii</b>				
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона B15)	m3	0,650
	7123010010200	Betonist	h-om	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260
	26631021215	Beton B15	m3	0,676
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,390
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,465
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,093
	2873122004100	Plase sudate	kg	18,786
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	0,093

1	2	3	4	5
		mm		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,186
	2010237318750	Distantieri	buc	5,580
	2922140007000	Macara	h-ut	0,011
9	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,520
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,144
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,180
	2320187315789	Decofrol	kg	0,216
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,036
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка шир.1м-щебень толщ.10см)	m3	1,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu din beton B12.5 толщ. 7см шир. 1м)	m3	0,700
	7123010010200	Betonist	h-om	2,695
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,455
	2663102100215	Beton B12.5	m3	0,725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,071
	2922140007000	Macara	h-ut	0,175
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,280
<b>Total Lucrari de constructii</b>				

Total
Fondul social
Transport material
Cheltuieli direct
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

