

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a Cabinetului pediatric
Achiziții publice de valoare mică

LUCRĂRI

Obiectul: Reparația Cabinetului pediatric
IMSP CS Dubăsari

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari

Adresa: r. Dubăsari, c. Coșnița, str. Păcii, 70

Telefon/Fax: 0248 44 265 / 0248 44 704

1. Descriere generală

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea financiară și tehnică. Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu specificațiile tehnice. Acestea definesc după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a terminologiei, simboluri.

Lucrările de reparație sunt prevăzute pentru amenajarea cabinetului pediatric în incinta CS Dubăsari, divizate pe 2 compartimente, și anume:

- Lucrări de reparație interioare,
- Lucrări de instalație a electricității.

2. Informații și proiectare

Autoritatea contractantă dispune de lista cu cantitățile de lucrări.

Ofertantul este încurajat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și circumstanțele, având ca scop evaluarea pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta și semna contractul pentru executarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarte utilizate

Toate materialele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cu cerințelor Legii nr.721/1996 privind calitatea în construcții.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării și păstrării materialelor.

Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze obiectele existente care nu fac parte

din obiectul de reparație, să folosească numai utilaje special destinate pentru executarea lucrărilor de reparație.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizori.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu

7. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje necesare pentru efectuarea lucrărilor, forța de muncă să fie asigurată cu EIP.

8. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare, cu prezentarea Formulelor nr.3, nr. 5, nr. 7. La întocmirea ofertei OE va ține cont de amplasarea geografică a obiectului și va include în prețul ofertei toate cheltuielile.

9. Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii.

10. Termenul și condițiile de executare a lucrărilor 45 de zile.

Autoritatea contractantă IMSP CS Dubăsari



Data "21" octombrie 2024

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul achizițiilor Reparația Cabinetului pediatric CS Dubăsari

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari, r. Dubăsari, c. Cosnita,
str. Păcii, 70

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de Măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de reparatie interioare | | |
| | | 1.1. Reparatia biroului pentru copii | | |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 56,00 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2,00 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,00 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din gips corton . la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 5,00 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (, ferestre, etc.) | m2 | 4,00 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) | m2 | 2,31 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 56,00 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 | m2 | 56,00 |
| 9 | CK26B | Coltar din aluminiu montate la gafuri la usi si ferestre | m | 28,00 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 56,00 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,00 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de latex lavalibila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------------|---|-------|-------|
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli din mozaic interioare | m2 | 17,00 |
| 14 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01 | m2 | 17,00 |
| 15 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 17,00 |
| 16 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 18,00 |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,00 |
| 18 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc | m2 | 2,31 |
| 19 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 2 buc | m2 | 4,00 |
| 20 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre pentru distribuirea vaselor cu micare (1.0x0.35 , 2 buc) Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m | 2,80 |
| 2. Schimbarea corpurilor de iluminat | | | | |
| 21 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 cablu VVG 3*1.5 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 22 | | Tub gofrat din PVC flexibil peste d25mm | m | 20,00 |
| 23 | 1 | Cablu VVG ng 3*1.5 mm2 | m | 20,00 |
| 24 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 Cablu VVG | 100 m | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|---------|-------|
| | | 3*2.5 mm2 | | |
| 25 | 1 | Cablu VVG ng 3*2.5 mm2 | m | 30,00 |
| 26 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile | buc | 2,00 |
| 27 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi (Tip Led) montat separat pe pivoti, cantitate lampi | 100 buc | 0,02 |
| 28 | 22 | Corp de iluminat tip Led (60 x60) puterea 45 W | buc | 2,00 |
| 29 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 30 | | Intrerupator cu 2 clape | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |
| 32 | | Priza | buc | 3,00 |

Coordonat: **Liliana PETICĂ**

Ex.: Elena BORS

