

**Reparatia accesului prin pavare
la Primarie si Casa de Cultura
din s.Antonesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Ремонт

Valoarea de deviz 437 554,12 lei


Intocmit in preturi curente 18.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,260	690,33 0,00	869,81 0,00
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах,	m3	18,600	174,45 174,45	3 244,86 3 244,86

1	2	3	4	5	6	7
		глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	0,840	111,80 0,00	93,91 0,00
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0,7 т)	100 m3	1,260	941,50 363,79	1 186,29 458,38
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	216,900	16,54 0,00	3 586,88 0,00
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	124,000	129,18 48,78	16 018,23 6 048,87
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной	m3	42,000	803,88 95,08	33 763,02 3 993,44

1	2	3	4	5	6	7
		функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)				
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	840,000	266,93 49,28	224 224,76 41 392,92
9	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м)	t	21,780	65,32 65,32	1 422,59 1 422,59
10	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitatea I (Заполнение швов мостовых цементным раствором, торцовые мостовые, I сорта)	m2	45.600	44,63 37,21	2 034,95 1 696,59
		<i>Total</i>	lei			286 445,30
		Total Lucrari Inclusiv salariu				286 445,30 58 257,65

		Total	lei	286 445,30
		Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	13 981,84
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	43 561,94
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	20 639,35
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	72 925,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		437 554,12 58 257,65



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia accesului prin pavare
la Primarie si Casa de Cultura
din s.Antonesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 08-08-2023

Ремонт

Valoarea de deviz 437 554,12 lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08-08-2023:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	610,748	82,68	50 496,64
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,596	82,68	6 663,68
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,272	82,68	1 097,33
		Total manopera				58 257,65

Materiale:


1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,992	486,50	482,61
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,200	486,50	2 043,30
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,920	486,50	15 529,08
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	55,062	486,50	26 787,66
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	362,080	2,43	879,85
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 344,000	2,43	3 265,92
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 088,000	2,43	26 943,84
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	852,600	158,11	134 804,59
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,580	0,00	0,00
10.	2664102100000	Mortar	m3	0,155	0,00	0,00
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	124,620	68,92	8 588,81

		1000 x 250 x 200				
12.	2881116002701	Disc pentru taiat plăci	buc	16,800	14,59	245,11
13.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,526	24,32	304,63
14.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,744	24,32	18,09
Total materiale de construcții						219 893,49

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,286	43,78	187,64
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,159	590,61	93,91
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,426	372,40	2 393,04
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,835	306,81	869,81
5.	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	6,174	117,90	727,91
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,845	330,74	3 586,88
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,194	364,30	434,97
Total utilaje de construcții						8 294,16

Total	lei	286 445,30
Asigurări sociale și medicale (VR) * 24 %	24 %	13 981,84
Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 %	14,5 %	43 561,94
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %	6 %	20 639,35
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	72 925,69
Total deviz		437 554,12



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia accesului prin pavare la
Primarie si Casa de Cultura din s.Antonesti

Investitor Primaria Antonesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			690,33 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	306,81	690,33
		Total	lei			869,81
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			174,45 174,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,110	82,68	174,45
		Total	lei			3 244,86
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			111,80 0.00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	590,61	111,80
		Total	lei			93,91
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t (Уплотнение виброплощадкой насыпей из несвязного, уплотненного грунта, слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется виброплитой 0.7 т)	100 m3			941,50 363,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,400	82,68	363,79
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,900	117,90	577,71
		Total	lei			1 186,29
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			16,54 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	330,74	16,54
		Total	lei			3 586,88
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			129,18 48,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	82,68	12,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	82,68	36,38
	2663102100001	Beton clasa. (pt informatie)	m3	0,045	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,43	7,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,008	486,50	3,89
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,005	68,92	69,26

1	2	3	4	5	6	7
		250 x 200				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	24,32	0,15
		Total	lei			16 018,23
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			803.88 95.08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,68	95,08
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	486,50	637,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	24,32	5,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	372,40	56,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	364,30	8,38
		Total	lei			33 763,02
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			266.93 49.28
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	82,68	47,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	82,68	1,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,43	3,89
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,43	32,08
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	158,11	160,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	486,50	2,43
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	486,50	18,49
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	14,59	0,29
		Total	lei			224 224,76
9	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м)	t			65.32 65.32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,790	82,68	65,32
		Total	lei			1 422,59
10	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitate I (Заполнение швов мостовых цементным раствором, торцовые мостовые, I сорта)	m2			44.63 37.21
	7129020012800	Pavator	h-om	0,450	82,68	37,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,0034	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,061	24,32	1,48
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,094	43,78	4,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	364,30	1,82
		Total	lei			2 034,95



APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.