

Lucrări de reparație a porțiunii de drum
L 368 drum local Pirlita - Agronomovca - Negurenii Vechi
(sect. Agronomovca)
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 1 457 399,08 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Reparatia portiunii de drum L368 drum local Pirlita-Agronomovca-Negurenii Vechi (sector Agronomovca) S=2500 m.p. 1.1. Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	25,00	42,68 0,00	1 067,00 0,00
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder	1 km	0,50	533,50 0,00	266,75 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	125,00	520,30 35,63	65 036,97 4 454,25
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	1,50	13 319,51 0,00	19 979,26 0,00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma)	m2	2 500,00	197,82 3,56	494 556,45 8 908,50
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 lt/mp	t	0,75	13 319,51 0,00	9 989,63 0,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se	m2	2 500,00	170,05 2,97	425 117,47 7 423,75

		exclud din norma)				
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 000,00	41,61 1,88	41 609,81 1 882,66
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,50	223,30 0,00	111,65 0,00
Total Trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						1 057 735,00
1.2. Acces lateral						
10	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	0,30	42,68 0,00	12,80 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,50	520,30 35,63	780,44 53,45
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 lt/mp	t	0,02	13 319,51 0,00	266,39 0,00
13	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (otel patrat si nisip bitumat se exclud din norma) (k=1,5 h=6,0 cm)	m2	30,00	255,07 4,45	7 652,11 133,63
Total Acces lateral						8 711,75
Total 1. Reparatia portiunii de drum L368 drum local Pirlita-Agronomovca-Negurenii Vechi (sector Agronomovca) S=2500 m.p.						1 066 446,75

Прямые затраты	Lei	1 066 446,75
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 485,50
Total	100,00 +	1 071 932,25
Cheltuieli de regie	10,00 %	107 193,22
Total	100,00 +	1 179 125,47

Beneficiu	3,00 %	35 373,76
Total	100,00 +	1 214 499,24
TVA	20,00 %	242 899,85
Total deviz:		1 457 399,08
Inclusiv salariu		22 856,24

Intocmit

S.A. Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)