

**Amenajarea unor portiuni din
terenurile cu nr. cad.
01001110272, 01001110308,
01001110305, bd Dacia
intersectie cu bd. Cuza-Voda.
Chisinau, sec. Botanica.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Amenajare teritoriu bd. Cuza Voda/bd. Dacia

Valoarea de deviz 461 592,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurilor	m	114,000	52,82 16,72	6 021,64 1 906,24
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	24,910	408,94 92,26	10 186,70 2 298,10
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton	m2	152,000	17,30 17,30	2 629,30 2 629,30
4	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	73,000	7,50 7,50	547,19 547,19
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	168,000	18,45 18,45	3 099,80 3 099,80
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,230	1 669,47 0,00	2 053,45 0,00
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,280	1 670,00 0,00	467,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto teren catg. II.				
8	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	320,88 72,08	641,75 144,15
9	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,480	6 623,90 350,52	3 179,47 168,25
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	358,030	64,50 0,00	23 093,00 0,00
Total Demolari						51 919,90
Inclusiv salariu						10 793,03
		2. Pavaj				
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,180	1 020,67 520,67	6 307,72 3 217,72
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 Fr.20-40 mm conf. GOST8267-93, gr.160,,	m3	98,880	521,93 57,08	51 608,92 5 644,40
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	618,000	215,36 34,37	133 091,01 21 237,79
14	DE11A	Piatra de bordura RD-100.20.8, asezate pe o fundatie din beton (consum beton 0,012 m3/ml), de 10x20 cm	m	315,000	140,29 17,30	44 191,79 5 448,87
15	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	112,000	202,97 34,02	22 732,73 3 810,17
Total Pavaj						257 932,17
Inclusiv salariu						39 358,95
		3. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,000	1 669,50 0,00	3 339,00 0,00
17	TsI51A10	Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	260,000	64,50 0,00	16 770,00 0,00
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 330,00 0	7,50 7,50	9 969,41 9 969,41
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	13,300	1 030,32 277,92	13 703,27 3 696,35
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	13,300	125,26 38,06	1 665,94 506,14

Total Spatii verzi						45 447,62
Inclusiv salariu						14 171,90

Cheltuieli directe	lei	355 299,69
Total	100,00 +	355 299,69
Asigurarea sociala	24,00 %	15 437,73
Transportarea materialelor si depozitare	2,00 %	4 212,93
Total	100,00 +	374 950,35
Cheltuieli de regie	3,70 %	13 301,97
Total	100,00 +	388 252,32
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 190,26
Total	100,00 +	395 442,58
TVA	20,00 %	73 340,57

Total deviz: **461 592,89**
Inclusiv salariu **77 445,95**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)