

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat IP Centrul Maternal " Pro Familia din.Causeni".**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Centrul Maternal " Pro Familia din.Causeni".**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a incaperilor din sediul IP Centrul Maternal " Pro Familia din Causeni" , str.Ana si Alexandru 18/A , or.Causeni,, r-nul Causeni, cu nr.cadastral 2701209.161.01.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
		<b>1.1. Lucrari de reconstructie a acesului persoanelor cu mobilitate redusa in incinta Centrului Maternal</b>		
		<b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,400
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	23,800
		<b>1.1.2. Lucrari de constructie</b>		
3	TsA01C3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	0,300
4	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,100
5	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	18,000
6	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (100 x 100 x 3 mm) 3.6 m/2 x 1,13 kg=	kg	4,100

1	2	3	4	5
		16,95 kg		
7	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1,200
8	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	29,550
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,550
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica-granit inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	15,000
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	4,200
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,350
13	CH06A	Balustrada din inox standard	m	3,200
14	CH06B	Balustrada laterala din inox	m	3,600
15	CH06B	Mina curenta din inox prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, , dreapta	m	3,600
		<b>1.1.3. Copertine -2</b>		
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ( D=100mm) Material marunt=1,030	m	7,400
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д= 100 мм) Material marunt=1,020	m	6,000
		<b>1.2. Tambur 2 poz. nr.24</b>		
		<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>		
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	m2	8,220

1	2	3	4	5
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc		
19	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	18,000
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, )	m2	5,080
21	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	8,200
		<b>1.2.2. Tavan</b>		
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,220
		<b>1.2.3. Peretii</b>		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,500
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,200
28	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	8,200
		<b>1.2.4. Pardoseli</b>		
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,220
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,220
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	8,200

1	2	3	4	5
		mici de 16 m2		
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	13,600
		<b>1.2.5. Timplarie</b>		
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (	m2	5,080
34	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete impartitor din PVC cu dim.1,58 x 3,1 m H cu usa dim.0.9 x2,1 m , Depozit pentru Arhiva )	m2	4,900
35	CH10A1	Scara de acces la Pod ECO+Metal ST. H=2.8 m 80 x 100 cm.(Scara se exclude ) Material marunt pentru montare=1,018	kg	34,000
		<b>1.3. Coridor 3 poz. nr.22</b>		
		<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>		
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,600
37	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	15,800
38	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	15,800
		<b>1.3.2. Tavan</b>		
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,800
		<b>1.3.3. Peretii</b>		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,600
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti impartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	12,600

1	2	3	4	5
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,100
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	20,100
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,100
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,100
		<b>1.3.4. Pardoseli</b>		
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,800
		<b>1.4. Cabinet medical poz.nr.23</b>		
		<b>1.4.1. Lucrari de demolare</b>		
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,820
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,600
		<b>1.4.2. Tavan</b>		
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,820
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	8,820

1	2	3	4	5
		manual		
		<b>1.4.3. Peretii</b>		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,600
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	17,600
54	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,600
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,200
57	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	15,200
		<b>1.4.4. Pardoseli</b>		
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,820
59	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,820
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,820
		<b>1.5. Oficii Administratia si contabilitatea poz.nr.19 si 20.</b>		
		<b>1.5.1. Lucrari de demolare</b>		

1	2	3	4	5
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,800
62	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	24,800
		<b>1.5.2. Tavan</b>		
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,800
		<b>1.5.3. Peretii</b>		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,500
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,400
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,400
69	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	69,400
		<b>1.5.4. Pardoseli</b>		
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	24,800
		<b>1.6. Blocuri sanitar personal poz.nr.21</b>		
		<b>1.6.1. Lucrari de demolare</b>		
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,190
72	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000

1	2	3	4	5
73	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,120
		<b>1.6.2. Tavan</b>		
75	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	1,950
		<b>1.6.3. Peretii</b>		
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,120
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	9,120
78	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	9,120
79	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	8,160
		<b>1.6.4. Pardoseli</b>		
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	2,190
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	2,190
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,190
		<b>1.7. Salonul nr.18 Camera multifunctionala .</b>		

1	2	3	4	5
		<b>1.7.1. Lucrari de demolare</b>		
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,900
		<b>1.7.2. Tavan</b>		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,900
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,900
		<b>1.7.3. Peretii</b>		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,500
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000
91	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	45,000
92	CK18A apl.	Protejarea peretilor cu fisii DSP laminat latimea de 210 mm	m	14,000
		<b>1.7.4. Pardoseli</b>		
93	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	17,900
		<b>1.8. Bucatarie nr.1 poz.nr.9</b>		

1	2	3	4	5
		<b>1.8.1. Lucrari de demolare</b>		
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,800
95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,100
		<b>1.8.2. Tavan</b>		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,500
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,800
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,800
		<b>1.8.3. Peretii</b>		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,100
102	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	19,100
103	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,000
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,200
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	21,200

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
106	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	21,200
		<b>1.8.4. Pardoseli</b>		
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	24,800
108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	24,800
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	24,800
		<b>1.9. Tambur V5</b>		
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,300
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,300
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,300
		<b>1.10. Coridor 2 poz.nr.17</b>		
		<b>1.10.1. Lucrari de demolare</b>		
113	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,450
114	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	18,600
115	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	18,600
		<b>1.10.2. Tavan</b>		
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,600

1	2	3	4	5
		<b>1.10.3. Peretii</b>		
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,500
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	21,500
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,750
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	24,750
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,400
122	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,000
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,400
		<b>1.10.4. Pardoseli</b>		
124	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	18,600
		<b>1.11. Coridor 1 poz.nr.11</b>		
		<b>1.11.1. Lucrari de demolare</b>		
125	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,700
126	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,	m2	3,400

1	2	3	4	5
		etc		
127	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	33,360
128	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	33,360
129	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,340
		<b>1.11.2. Tavan</b>		
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,800
		<b>1.11.3. Peretii</b>		
131	RpCJ04D1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	2,400
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,400
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,400
134	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,400
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,500
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2	43,500

1	2	3	4	5
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,400
138	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,000
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,400
140	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	33,400
		<b>1.11.4. Pardoseli</b>		
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,400
142	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	3,400
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	36,800
		<b>1.12. Birou Conseliera poz.nr.8 .</b>		
		<b>1.12.1. Lucrari de demolare</b>		
144	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,230
		<b>1.12.2. Tavan</b>		
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,230
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,230
		<b>1.12.3. Peretii</b>		

1	2	3	4	5
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,200
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,900
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,900
152	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	32,900
		<b>1.12.4. Pardoseli</b>		
153	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	11,230
		<b>1.13. Blocuri sanitar poz.nr.12.13.14.15.16</b>		
		<b>1.13.1. Lucrari de demolare</b>		
154	RpSC02A	Demontarea unei cabine pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,000
155	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,120
158	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,250
		<b>1.13.2. Tavan</b>		

1	2	3	4	5
159	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	21,250
		<b>1.13.3. Peretii</b>		
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	56,740
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	56,740
162	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	56,740
163	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	47,200
		<b>1.13.4. Pardoseli</b>		
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,250
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	21,250
166	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,250
		<b>1.14. Salonul nr.1 poz.nr.7 .</b>		
		<b>1.14.1. Lucrari de demolare</b>		
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,070
		<b>1.14.2. Tavan</b>		
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,700

1	2	3	4	5
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,700
		<b>1.14.3. Peretii</b>		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,200
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,900
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,900
175	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	32,900
		<b>1.14.4. Pardoseli</b>		
176	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	12,070
		<b>1.15. Salonul nr.2 poz.nr.3 .</b>		
		<b>1.15.1. Lucrari de demolare</b>		
177	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	8,900
		<b>1.15.2. Tavan</b>		
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,900
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	8,900

1	2	3	4	5
		manual		
		<b>1.15.3. Peretii</b>		
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	1,200
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	1,200
182	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	1,200
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	32,000
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000
185	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	32,000
		<b>1.15.4. Pardoseli</b>		
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	8,900
		<b>1.16. Salonul nr.3 poz.nr.6 .</b>		
		<b>1.16.1. Lucrari de demolare</b>		
187	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,580
		<b>1.16.2. Tavan</b>		
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	14,580
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,580
		<b>1.16.3. Peretii</b>		

1	2	3	4	5
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,200
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
192	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,700
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,700
195	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	43,700
		<b>1.16.4. Pardoseli</b>		
196	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	14,580
		<b>1.17. Salonul nr.4 poz.nr.2 .</b>		
		<b>1.17.1. Lucrari de demolare</b>		
197	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	14,020
		<b>1.17.2. Tavan</b>		
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,700
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,700
		<b>1.17.3. Peretii</b>		
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,200

1	2	3	4	5
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
202	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,800
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,800
205	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	37,800
		<b>1.17.4. Pardoseli</b>		
206	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	14,020
		<b>1.18. Salonul nr.5 si 7 poz. nr.5 si 4.</b>		
		<b>1.18.1. Lucrari de demolare</b>		
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,800
		<b>1.18.2. Tavan</b>		
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,000
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000
		<b>1.18.3. Peretii</b>		
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,500
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500

1	2	3	4	5
212	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,200
214	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,200
215	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	101,200
		<b>1.18.4. Pardoseli</b>		
216	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	36,800
		<b>1.19. Salonul nr.6 poz.nr.1 .</b>		
		<b>1.19.1. Lucrari de demolare</b>		
217	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	15,100
		<b>1.19.2. Tavan</b>		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,800
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,800
		<b>1.19.3. Peretii</b>		
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,200
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
222	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200

1	2	3	4	5
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,800
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,800
225	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	39,800
		<b>1.19.4. Pardoseli</b>		
226	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,100
		<b>1.20. Salonul nr.8</b>		
		<b>1.20.1. Lucrari de demolare</b>		
227	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	13,200
		<b>1.20.2. Tavan</b>		
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,800
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,800
		<b>1.20.3. Peretii</b>		
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,200
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
232	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,800

1	2	3	4	5
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,800
235	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	39,800
		<b>1.20.4. Pardoseli</b>		
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	13,200
		<b>1.21. Salonul nr.9 si 11.</b>		
		<b>1.21.1. Lucrari de demolare</b>		
237	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din PGC	m2	36,600
238	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,320
		<b>1.21.2. Tavan</b>		
239	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	36,600
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,600
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,600
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,600
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,600
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,500
245	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior	m	36,200

1	2	3	4	5
		cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete PVC )		
		<b>1.21.3. Peretii</b>		
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,500
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
248	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,500
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,200
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,200
251	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	101,200
		<b>1.21.4. Pardoseli</b>		
252	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	37,320
		<b>1.22. Salonul nr.10</b>		
		<b>1.22.1. Lucrari de demolare</b>		
253	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din placi de laminat	m2	13,200
		<b>1.22.2. Tavan</b>		
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,800
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,800
		<b>1.22.3. Peretii</b>		

1	2	3	4	5
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,100
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,100
258	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,100
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,800
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,800
261	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	39,800
		<b>1.22.4. Pardoseli</b>		
262	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	13,200
		<b>1.23. Blocuri sanitar partea stinga</b>		
		<b>1.23.1. Lucrari de demolare</b>		
263	RpSC02A	Demontarea unei cabine pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,000
264	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
265	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000
266	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din PGC	m2	15,800
267	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,120
268	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,250

1	2	3	4	5
		<b>1.23.2. Tavan</b>		
269	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	15,800
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,800
272	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,800
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800
274	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	15,800
		<b>1.23.3. Peretii</b>		
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	43,400
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	43,400
277	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,400
278	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	41,000
		<b>1.23.4. Pardoseli</b>		
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	15,800

1	2	3	4	5
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli		
280	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,800
281	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,800
		<b>1.23.5. Timplarie</b>		
282	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC cu dim.1,65 x 3,1 m H cu usa dim.0.9 x2,1 m , Spalatorie )	m2	5,120
		<b>1.24. Bucatarie nr.2</b>		
		<b>1.24.1. Lucrari de demolare</b>		
283	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,600
284	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,500
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,200
		<b>1.24.2. Tavan</b>		
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,500
287	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,500
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,800
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,800
		<b>1.24.3. Peretii</b>		

1	2	3	4	5
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,200
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	31,200
292	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	41,200
293	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,000
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,100
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,100
296	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	27,100
		<b>1.24.4. Pardoseli</b>		
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	28,600
298	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	28,600
299	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,600
		<b>1.25. Blocuri sanitar personal</b>		
		<b>1.25.1. Lucrari de demolare</b>		

1	2	3	4	5
300	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,520
301	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
302	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
303	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,700
		<b>1.25.2. Tavan</b>		
304	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	2,520
		<b>1.25.3. Peretii</b>		
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,700
306	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	8,700
307	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,700
308	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	7,600
		<b>1.25.4. Pardoseli</b>		
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	2,520
310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	2,520

1	2	3	4	5
311	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,520
		<b>1.26. Coridor partea stinga</b>		
		<b>1.26.1. Lucrari de demolare</b>		
312	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,200
313	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	29,600
314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,600
315	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi, )	m2	2,990
		<b>1.26.2. Tavan</b>		
316	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,600
		<b>1.26.3. Peretii</b>		
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,200
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Pe suprafata unde sa demolat teracota )	m2	24,200
319	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,300
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,600
321	CK26D	Cornier perforat pentru protectia muchiilor montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,000
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	31,600

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		<b>1.26.4. Pardoseli</b>		
323	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	29,600
		<b>1.26.5. Timplarie</b>		
324	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (	m2	2,990
		<b>1.27. Biroul Asistentelor sociale</b>		
		<b>1.27.1. Lucrari de demolare</b>		
325	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,000
326	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	11,000
		<b>1.27.2. Tavan</b>		
327	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,000
		<b>1.27.3. Peretii</b>		
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,800
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,800
330	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	26,800
		<b>1.27.4. Pardoseli</b>		
331	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,	m2	11,000

1	2	3	4	5
		inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010		
		<b>1.28. Biroul Psihologului</b>		
		<b>1.28.1. Lucrari de demolare</b>		
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,100
333	RpCO56C	Demontari: placi la tavan din amstrong	m2	10,100
		<b>1.28.2. Tavan</b>		
334	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,100
		<b>1.28.3. Peretii</b>		
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,200
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,200
337	CN16C	Vopsitorii cu lacuri aplicate la peretii vopsiti, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	34,200
		<b>1.28.4. Pardoseli</b>		
338	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp( gr.12 mm cl.33) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	10,100
		<b>1.29. Timplarie</b>		
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	49,140
340	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)	m2	49,140
341	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	16,000
342	CK18A	Montarea baghetelor din lemn	m	83,200
343	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	80,000
344	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2	32,000

1	2	3	4	5
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane		
345	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000
346	RCsP10A apl.	Reglarea si schimbarea unei broaste la usile din profiluri de mase plastice	buc	9,000
347	CK26D	Praguri montate la usi din aluminiu	m	25,000
		<b>1.30. Lucrari sanitare</b>		
348	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Unitaz Kompact Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	6,000
349	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	9,000
350	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000
351	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	4,000
		<b>1.31. Deseuri</b>		
352	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	32,000
353	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi .	t	32,000
354	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,000
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>		
		<b>2.1. Lucrari de constructii</b>		

1	2	3	4	5
355	RpEF24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari; (intrerupatoare,prize,comutatoare,buton pentru actionare la distanta )	buc	78,000
		<b>2.2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.2.1. Echipament pentru iluminare</b>		
356	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,040
357	Pret de piata	Indicator LED evacuare urgenta, acumulator PL-EXDO	buc	4,000
		<b>2.2.2. Produse electrice</b>		
358	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,320
359		Intrerupator cu 2 clape montare incorporata, IP20	buc	32,000
360	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,460
361	21-21-21	Priza pentru montare incorporata , cu impamintare de protectie IP 20 ,In=16A,U=230V	buc	46,000
		<b>2.2.3. Cablu si materiale</b>		
362	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm ( K=0,5 la manopera )	100 m	0,120
363		Tub gofrat d-20 mm	m	12,000
364	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,120
365		Cablu 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> V V Gng	m	12,000
		<b>3. Valoarea utilajului</b>		
366	Pret de piata	Scara de acces la Pod ECO+Metal ST, h=2,8 m 80 x100 cm	buc	1,000