

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IP Centrul de Dezvoltare Locală și Regională mun.

Soroca

3. Obiectul achizițiilor **Constructia a doua foisoare in mun.Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Foisor N.1		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0500
2	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,9300
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,9300
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9600
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) sub stilpi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4500
6	CG22A	Platforma din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,6300
7	CG50B	Executarea pardoselilor din piatra naturala fixate pe adeziv	m2	19,6300

1	2	3	4	5
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la platforma, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,7800
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,6600
10	CC02D4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor de 12 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,0700
11	CC02C3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,6400
12	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Balustre)	buc	35,0000
13	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Tumbe)	buc	6,0000
14	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Coloane D300)	buc	6,0000
15	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Perila L-2m)	buc	6,0000
16	CP22A	Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare in stilpi cu sectiunea regulata	m3	0,1900
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3400
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3400
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri	m2	24,5000

1	2	3	4	5
		brute de rasinoase (50x50mm), la constructii obisnuite.		
20	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri din OSB gr.12mm Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	24,5000
21	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv k=0,5 placi bituminoase Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,0500	m2	24,5000
		2. Foisor N.2		
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0500
23	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,9300
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,9300
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9600
26	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) sub stilpi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4500
27	CG22A	Platforma din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai	m2	19,6300

1	2	3	4	5
		mare de 16 mp		
28	CG50B	Executarea pardoselilor din piatra naturala fixate pe adeziv	m2	19,6300
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la platforma, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	64,7800
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,6600
31	CC02D4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor de 12 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,0700
32	CC02C3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,6400
33	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Balustre)	buc	35,0000
34	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Tumbe)	buc	6,0000
35	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Coloane D300)	buc	6,0000
36	CP55A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. (Perila L-2m)	buc	6,0000
37	CP22A	Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare in stilpi cu sectiunea regulata	m3	0,1900
38	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,3400

1	2	3	4	5
39	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3400
40	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50mm), la constructii obisnuite.	m2	24,5000
41	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri din OSB gr.12mm Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	24,5000
42	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20% -30% inclusiv k=0,5 placi bitumunoase Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la doli, etc.)=1,0500	m2	24,5000

Administratorul (director) Zabulica Tatiana_____