



1	2	3	4	5	6	7
8	CD51D	Кирпичная кладка, толщиной 1/2 кирпича, размеры кирпича 250x120x65 мм	100 м2	0,80	13 171,04	10 536,83
9	CF15A	Штукатурка кирпичной кладки выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см	м2	80,00	71,60	5 728,00
10	CE23B	Подоконники и козырьки из оцинкованных листов, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 16-30 см-Монтаж жести на парапет	м	140,00	33,35	4 669,01
11	SB05G	Прокладка труб ПВХ, легкого типа, диаметр трубы 200 мм	м	176,00	53,55	9 424,80
12	RpCI25H	Установка диффлекторов с их изготовлением:	бус	6,00	2 331,59	13 989,53

	Итого	lei	708 333,33
	НДС	20 %	141 666,67
	Итого по смете: Включая заработную плату		850 000,00

Заказчик:
Генеральный директор
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»

Исполнитель:
Директор
«CONSTR-IL-COMP» S.R.L.


Директор
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» М. О.


ИЛГО.ОЛЕГ
«CONSTR-IL-COMP»
IDNO 1309602007962
REPUBLICA MOLDOVA



Дополнительное соглашение № 1
к ДОГОВОРУ № 17/2-117-22 от 19.12.2022

г. Рыбница

14.03.2023 г.

ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дзидзверга Максима Олеговича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и «Constr-Il-Comp» S.R.L., г. Кишинёв, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ilco Oleg V, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В рамках настоящего дополнительного соглашения Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить собственными и привлеченными силами и средствами следующие строительно-монтажные работы на территории Заказчика, по адресу: г. Рыбница, ул. Запорожца, 1:
- **дополнительные работы по ремонту мягкой кровли главного корпуса шиферного цеха ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат" согласно Локальной сметы № 1.**
Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего дополнительного соглашения, определяются на основании Локальной сметы № 1 (Приложение № 1), согласованной с Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.
2. Общая сумма договора с учётом настоящего дополнительного соглашения увеличивается на 53 193,07 лей РМ и составляет 903 193,07 (девятьсот три тысячи сто девяносто три) лея 07 бань РМ.
3. Срок выполнения работ - 5 (пять) рабочих дней с момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения и передачи объекта в работу.
4. Остальные условия Договора № 17/2-117-22 от 19.12.2022г. остаются без изменений.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 17/2-117-22 от 19.12.2022г. и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор "Constr-Il-Comp" S.R.L.



"Constr-il-comp" SRL

R.Moldova, m. Chişinău, str. Mihail Sadoveanu 17, ap. 75
C/f. 1009602001962 ;
Tel.: 068 999 411 fax: 22-83-88 mob: 0793 455 22

Приложение № 1
к Договору подряда на строительно-монтажные работы
№ 17/2-117-22 от 19.12.2022 г.

Объект: Ремонт мягкой кровли главного корпуса шиферного цеха
ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат"

Оценочная стоимость 850 000,00 лей РМ.

Подготовлено в текущих ценах

№ п/п	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы В т.ч. зарплата (лей/ед.изм.)		Стоимость В т.ч.зарплата (гр..5хгр.6) (лей/ед.изм.)
					В т.ч. зарплата (лей/ед.изм.)	В т.ч. зарплата (лей/ед.изм.)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	RpCI42F	Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя	m2	5 120,00	7,64	39 091,20	
2	RpCK42A	демонтаж стяжки и минеральной ваты	m2	5 120,00	16,15	82 688,00	
3	CG01A	Устройство стяжки из бетона из цемента М 100-Т	m2	5 120,00	45,62	233 575,94	
4	IzF01B	Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой- Обработка праймером	m2	5 120,00	1,99	10 193,92	
5	CE13A	Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры - Биполь ЭПП	m2	5 120,00	27,78	142 235,65	
6	CE13A	Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры - Унифлекс ЭКП	m2	5 120,00	28,45	145 676,29	
7	RpCI25F	Прочие принадлежности для кровель существующих зданий - монтаж воронок	bus	12,00	877,01	10 524,16	

