

**Constructia str.Livadarilor din  
or.Codru, reparatia  
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor  
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5

### Rețele de canalizare. Str. Izvoarelor, stradela Izvoarelor (Sectorul N1)

**Valoarea de deviz 1 175 713,11 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Canalizare de pluviale.(Sectorului N1)</b><br><b>1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                       | 100 m3 | 22,30                                 | 789,16<br>0,00                        | 17 598,35<br>0,00      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                       | m3     | 69,00                                 | 85,61<br>85,61                        | 5 907,34<br>5 907,34   |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 124,56                                | 55,28<br>55,28                        | 6 885,24<br>6 885,24   |
| 4      | TsC18A1<br>K=0,85           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1                                                                                                   | 100 m3 | 8,45                                  | 571,08<br>0,00                        | 4 825,60<br>0,00       |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(                                                 | 100 m3 | 8,45                                  | 866,14<br>0,00                        | 7 318,85<br>0,00       |
| 6      | TsC03A1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg.                                                          | 100 m3 | 8,45                                  | 673,86<br>0,00                        | 5 694,15<br>0,00       |

| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                | 7                      |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------------------|
| 7                                  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                        | t      | 1 437,00 | 11,67<br>0,00    | 16 765,60<br>0,00      |
| 8                                  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 288,00   | 12,88<br>12,88   | 3 710,48<br>3 710,48   |
| 9                                  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                        | m3     | 288,00   | 32,17<br>31,17   | 9 264,96<br>8 976,96   |
| 10                                 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 11,50    | 348,94<br>0,00   | 4 012,80<br>0,00       |
| 11                                 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 11,50    | 834,13<br>366,56 | 9 592,48<br>4 215,43   |
| 12                                 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                         | m3     | 136,44   | 209,85<br>25,35  | 28 632,04<br>3 459,04  |
| 13                                 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                         | m3     | 427,00   | 209,85<br>25,35  | 89 605,73<br>10 825,13 |
| 14                                 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 1 358,00 | 27,32<br>17,30   | 37 102,65<br>23 490,68 |
| 15                                 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 0,12     | 835,83<br>367,08 | 100,30<br>44,05        |
| <b>Total Lucrari de terasament</b> |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  | <b>247 016,57</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  | <b>67 514,35</b>       |
|                                    |         | <b>1.2. Tevi</b>                                                                                                                                                                                               |        |          |                  |                        |

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                       |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|
| 16                      | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-500 MM)                                      | m   | 498,00 | 628,91<br>27,55    | 313 198,91<br>13 721,87 |
| 17                      | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-400 MM)                                       | m   | 264,00 | 209,95<br>16,21    | 55 426,41<br>4 279,02   |
| 18                      | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Tevi tip PVC GOFRAT CL4 D-315MM)                                        | m   | 108,00 | 193,59<br>21,07    | 20 907,53<br>2 275,83   |
| <b>Total Tevi</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    | <b>389 532,85</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    | <b>20 276,72</b>        |
|                         |         | <b>1.3. Caminului de vitizare- -18 mtr</b>                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                         |
| 19                      | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                         | m3  | 10,50  | 1 862,19<br>576,46 | 19 553,02<br>6 052,80   |
| 20                      | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (14,97-4,35(B norme)=10,62m3)-Rigola | m3  | 10,62  | 1 229,60<br>253,03 | 13 058,35<br>2 687,15   |
| 21                      | CA03A   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 100)-(Pregatire de beton)                   | m3  | 3,24   | 1 181,55<br>221,33 | 3 828,22<br>717,12      |
| 22                      | AcE13B2 | Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1                                                                                                                                                                              | buc | 40,00  | 80,00<br>0,00      | 3 200,00<br>0,00        |
| 23                      | AcE13B2 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KIQ7-3)                                                                                                              | buc | 11,00  | 165,00<br>0,00     | 1 815,00<br>0,00        |
| 24                      | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIPI1-10-1)                                                                                                          | buc | 18,00  | 295,00<br>0,00     | 5 310,00<br>0,00        |
| 25                      | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIPI10-3)                                                                                                            | buc | 23,00  | 230,00<br>0,00     | 5 290,00<br>0,00        |
| 26                      | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIPI10-9)                                                                                                            | buc | 9,00   | 420,00<br>0,00     | 3 780,00<br>0,00        |
| 27                      | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare                                                                                                                                               | buc | 18,00  | 420,00             | 7 560,00                |

| 1                                           | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|                                             |         | (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KIQI-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | 0,00               | 0,00                  |
| 28                                          | AcE14B1 | Capac cu rama tip " "Greu""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 18,00  | 1 510,00<br>0,00   | 27 180,00<br>0,00     |
| 29                                          | AcE14B1 | Scoaba d16 A-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 74,70  | 13,00<br>0,00      | 971,10<br>0,00        |
| 30                                          | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ( Vopsirea scoab)                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,08   | 344,75<br>161,00   | 27,58<br>12,88        |
| 31                                          | AcE14B1 | Piese imbinare MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 477,88 | 13,00<br>0,00      | 6 212,44<br>0,00      |
| 32                                          | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ( Vopsirea piese imbinare)                                                                                                                                                                                            | t   | 0,48   | 348,17<br>158,44   | 167,12<br>76,05       |
| 33                                          | CF07C1  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Tencuieli interioare camine) | m2  | 91,06  | 52,20<br>47,41     | 4 753,29<br>4 316,79  |
| <b>Total Caminului de vizitare- -18 mrr</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>102 706,12</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>13 862,79</b>      |
|                                             |         | <b>1.4. Rezervor de col a apei de ploaie (32 mrr)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                       |
| 34                                          | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 13,26  | 1 633,88<br>576,42 | 21 665,24<br>7 643,30 |
| 35                                          | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQI3-10)                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 32,00  | 375,00<br>0,00     | 12 000,00<br>0,00     |
| 36                                          | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQI10-96)                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 29,00  | 420,00<br>0,00     | 12 180,00<br>0,00     |
| 37                                          | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIQI10-6)                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 3,00   | 365,00<br>0,00     | 1 095,00<br>0,00      |

| 1                                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5      | 6                | 7                    |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|----------------------|
| 38                                                         | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KIU/I-10A)                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 32,00  | 360,00<br>0,00   | 11 520,00<br>0,00    |
| 39                                                         | AcE14B1 | Gratar de tip "ДБ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 32,00  | 1 750,00<br>0,00 | 56 000,00<br>0,00    |
| 40                                                         | AcE14B1 | Piese imbinare MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 205,00 | 13,00<br>0,00    | 2 665,00<br>0,00     |
| 41                                                         | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ( Vopsirea piese imbinare)                                                                                                                                                                                            | t       | 0,21   | 340,00<br>158,33 | 71,40<br>33,25       |
| 42                                                         | CF07C1  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Tencuieli interioare camine) | m2      | 110,00 | 52,17<br>47,40   | 5 738,26<br>5 214,11 |
| <b>Total Rezervor de col a<br/>apei de ploaie (32 mtr)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                  | <b>122 934,90</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                  | <b>12 890,66</b>     |
| <b>Total Canalizare de<br/>pluviale.(Sectorului N1)</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                  | <b>862 190,44</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                  | <b>114 544,52</b>    |
| Total                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |        | 862 190,44       |                      |
| Asigurarea sociala si medicala                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,50 % |        | 25 772,52        |                      |
| Transport                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00 %  |        | 26 675,68        |                      |
| Cheltuieli de regie                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00 %  |        | 36 585,55        |                      |
| Beneficiu de deviz                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,00 %  |        | 28 536,73        |                      |
| TVA                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,00 % |        | 195 952,19       |                      |

**Total deviz:** **1 175 713,1**  
**Incluziv salariu** **1**  
**114 544,52**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)