

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice 2024 din or. Cimișlia Lotul. nr. 1 - Reparația străzii Alexandru Donici, Nr.61-85; Lotul. nr. 2 - Lucrări de asfaltare a drumului de acces către str. Viilor; Lotul.nr. 3 - Lucrări de asfaltare a drumului pe str. Gagarin din or. Cimișlia
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză Nr. 172/24 din 12 septembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Cimișlia
4. Adresa beneficiarului: or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare nr. 14
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1296496,07 lei _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1296496,07 lei _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 1,5 luni
 - b) efectiv realizată: 1 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu au fost _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV luna din 18 noiembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Gladcov Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Alternativa Construct”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 172/24
privind achiziția prin Licitație deschisă

„12” septembrie 2024

or. Cimișlia
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Digitally signed by Cissa Natalia
Date: 2024.10.16 15:19:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1723549883236 din “13” august 2024, între **Primăria orașului Cimișlia**, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 14, telefon 0 241 2 41 35, fax: 0 241 2 21 87, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale dosar nr. 02 din 13.11.2023 reprezentat prin **Sergiu Suhan- viceprimar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“Alternativa Construct” SRL**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în orașul Cimișlia, str. Vasile Alexandri 51, Republica Moldova. telefon: 062116677
(localitatea)

IDNO: 1017605003399 autorizat pentru activitatea în construcții, autorizația nr. 391/24 din 01.02.2024, eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate în domeniul construcțiilor rutiere, reprezentat prin **Gladcov Valentin, în calitate de Administrator**, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: „*Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice 2024 din or. Cimișlia*” **Lotul. nr. 1 - Reparația străzii Alexandru Donici, Nr.61-85; Lotul. nr. 2 - Lucrări de asfaltare a drumului de acces către str. Viilor; Lotul.nr. 3 - Lucrări de asfaltare a drumului pe str. Gagarin din or. Cimișlia;** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile** după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze: generate de Beneficiar; datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor; influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, ori executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (cinci) ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 296 496,07 (un milion două sute nouăzeci și șase mii patru sute nouăzeci și șase lei, 07 bani)**, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să transfere garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea dispoziției de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. Înlăturarea defecțiunilor se vor executa în cel mult 14 zile de la notificare.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 4.10., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate,

după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările în termen de 10 zile de la primirea de începere a lucrărilor fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

1. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

„Alternativa Construct” SRL

Adresa poștală: or. Cimișlia, str. Vasile Alexandri
51, Republica Moldova

Telefon: 062116677

Cod fisca: 1017605003399

Banca: BC „Fincombank” SA Suc.nr.14

Hîncești

Cod: FTMDMD2X471

IBAN: MD34FT222471400000365498

BENEFICIARUL

Primăria or. Cimișlia

Adresa poștală: or. Cimișlia, bd. Șt. cel Mare, 14

Telefon: 024124135

Cod fiscal: 1007601005914

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD45TRPDAZ312120C10879AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

„Alternativa Construct” SRL

Digitally signed by Gladcov Valentin
Date: 2024.10.08 15:51:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

L.Ș.



BENEFICIARUL

Primăria or. Cimișlia

Digitally signed by Suhan Sergiu
Date: 2024.10.08 15:25:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 172/24
Din „12” septembrie 2024

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr .	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lotul. nr. 1 - Reparația străzii Alexandru Donici, Nr.61-85;</i>	4520000 0-9	Conform caetului de sarcini	Conform devizului de cheltuieli	Deviz f 3,5,7
2	<i>Lotul. nr. 2 - Lucrări de asfaltare a drumului de acces către str. Viilor;</i>	4520000 0-9	Conform caetului de sarcini	Conform devizului de cheltuieli	Deviz f 3,5,7
3	<i>Lotul.nr. 3- Lucrări de asfaltare a drumului pe str. Gagarin din or. Cimișlia;</i>	4520000 0-9	Conform caetului de sarcini	Conform devizului de cheltuieli	Deviz f 3,5,7
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 172/24
Din „12” septembrie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ+

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Lotul. nr. 1 - Reparația străzii Alexandru Donici Nr.61-85;</i>	452000 00-9	m ²	2 192,00	303,51	665 295,59	45 zile
2	<i>Lotul. nr. 2 - Lucrări de asfaltare a drumului de acces către str. Viilor;</i>	452000 00-9	m ²	1 135,00	225,73	256 200,48	
3	<i>Lotul.nr. 3- Lucrări de asfaltare a drumului pe str. Gagarin din or. Cimișlia;</i>	452000 00-9	m ²	1 210,00	309,92	375 000,00	
	TOTAL					1 296 496,07	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Antreprenor SRL „Alternativa-Construct”
 (denumirea)

Investitor Primăria Cimișlia
 (denumirea)

Obiect **Reparatia strazii Alexandru
 Donici, nr.61-85**

Valoarea lucrarilor executate **665 295,59 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. strada Alexandru Donici				
		1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	21,920	<u>45,76</u> 0,00	<u>1 003,06</u> 0,00
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei casetei, in norma se lasa doar, compactorul)	100 m3	1,096	<u>536,40</u> 0,00	<u>587,89</u> 0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,534	<u>9 905,88</u> 0,00	<u>15 195,62</u> 0,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H:5 cm (k=1.25)	m2	2 192,000	<u>222,97</u> 3,75	<u>488 758,19</u> 8 220,00

1	2	3	4	5	6	7
5	material	Beton asfaltic deschis cu criblula BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB 16H) conform proiectului	t	5,440	$\frac{1\,777,70}{0,00}$	$\frac{9\,670,69}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			515 215,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				515 215,45 8 220,00
		1.2. Amenajarea drumurilor laterale				
		1.2.1. TIP I				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,047	$\frac{9\,905,88}{0,00}$	$\frac{465,58}{0,00}$
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H:5 cm (k=1.25)	m2	67,000	$\frac{222,97}{3,75}$	$\frac{14\,939,23}{251,25}$
8	material	Beton asfaltic deschis cu criblula BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB 16H) conform proiectului	t	0,130	$\frac{1\,777,70}{0,00}$	$\frac{231,10}{0,00}$
		<i>Total</i>	lei			15 635,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 635,91 251,25
		<i>Total</i>	lei			15 635,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 635,91 251,25
		<i>Total</i>	lei			530 851,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				530 851,36 8 471,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			530 851,36
		Asigurarea sociala	24 %			2 033,10
		Total				532 884,46
		Cheltuieli de regie	2 %			10 657,69
		Total				543 542,15
		Beneficiu	2 %			10 870,84
		Total				554 412,99
		TVA	20 %			110 882,60
						665 295,59
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				8 471,25

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Alternativa-Construct

(denumirea)

Dinușcă de paubă

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

L.Ș.

Investitor

Primăria Cimișlia

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnatura)

L.Ș.

Verificat: *Barodiu Nicolae*

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 665 295,59 lei

Intocmit in prețuri curente 26.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	141,188	60,00	8 471,250
		Total manopera				8 471,25

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	271,002	1 777,70	481 761,144
2.	23203226000401	Bitum	t	1,628	9 500,00	15 470,085
3.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	31,061	15,10	469,025
		Total materiale de construcții				497 700,25

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,474	402,94	191,114
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,929	520,00	1 003,059
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,966	400,00	5 986,350
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	14,966	380,00	5 687,033
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,306	450,00	587,894
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,966	750,00	11 224,406
		Total utilaje de construcții				24 679,86

Total	lei	530 851,36
Asigurarea sociala	24 %	2 033,10
Total		532 884,46
Cheltuieli de regie	2 %	10 657,69
Total		543 542,15
Beneficiu	2 %	10 870,84
Total		554 412,99
TVA	20 %	110 882,60

Total deviz:

665 295,59

Intocmit

Clara Valeriu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Sergiu Andreescu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatie strazii Alexandru Donici,
nr.61-85Investitor
Primăria or.Cimișlia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. strada Alexandru Donici				
		1.1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			45,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088	520,00	0,00
2	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea fundatiei casetei, in norma se lasa doar, compactorul)	100 m3			536,40
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	450,00	0,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 905,88
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	402,94	9 785,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H:5 cm (k=1.25)	m2			222,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	60,00	3,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 777,70	208,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,10	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,97
5	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB 16H) conform proiectului	t			1 777,70
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1,000	1 777,70	0,00
		1.2. Amenajarea drumurilor laterale				
		1.2.1. TIP I				
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 905,88
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 500,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	402,94	9 785,00
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H:5 cm (k=1.25)	m2			222,97
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	60,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 777,70	208,88
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,10	0,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	2,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	4,97
8	material	Beton asfaltic deschis cu criblula BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB 16H) conform proiectului	t			1 777,70 0,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	1,000	1 777,70	1 777,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Glavica Valeriu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ciprian
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sergiu Andrei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Signature]

Antreprenor SRL „Alternativa-Construct”
 (denumirea)

Investitor Primăria Cimișlia
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de asfaltare a drumului
 de acces catre str. Viilor**

Valoarea lucrarilor executate **256 200,48 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de asfaltare a drumului; L=134 m; b=4,5 m				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	605,000	34,42 2,09	20 825,31 1 266,87
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,393	9 936,00 0,00	3 904,85 0,00
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.5)	m2	605,000	277,63 4,50	167 963,55 2 722,50
		<i>Total</i>	lei			192 693,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				192 693,71 3 989,37

	Total	lei	192 693,71
	Asigurarea sociala	24 %	957,45
	Total		193 651,16
	Cheltuieli de regie	5 %	9 682,56
	Total		203 333,71

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	5 %			10 166,69
		Total				213 500,40
		TVA	20 %			42 700,08
						256 200,48
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				3 989,37

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Alternativa-Construct

(denumirea)

Director de proiect
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor
Primăria Cimișlia

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat: Proodien Nicolae

de acces catre str. Viilor

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 256 200,48 lei

Intocmit in prețuri curente 26.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	45,375	60,00	2 722,500
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,114	60,00	1 266,870
		Total manopera				3 989,37

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	85,305	1 845,00	157 387,725
2.	23203226000401	Bitum	t	0,405	9 501,00	3 845,910
3.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,982	15,80	157,724
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,360	32,00	619,520
		Total materiale de construcții				162 010,88

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	11,011	900,00	9 909,900
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,118	499,90	58,938
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,810	400,00	1 923,900
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,810	450,00	2 164,387
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,810	750,00	3 607,312
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	11,011	400,00	4 404,400
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,011	420,00	4 624,620
		Total utilaje de construcții				26 693,46

Total	lei	192 693,71
Asigurarea sociala	24 %	957,45
Total		193 651,16
Cheltuieli de regie	5 %	9 682,56
Total		203 333,71
Beneficiu	5 %	10 166,69
Total		213 500,40
TVA	20 %	42 700,08

Total deviz:

256 200,48

Intocmit

Valentin Gladcov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de asfaltare a drumului de acces Investitor Primăria Cimișlia
catre str. Viilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de asfaltare a drumului; L=134 m; b=4,5 m				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			34,42
						2,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	60,00	2,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	32,00	1,02
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	900,00	16,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	420,00	7,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	400,00	7,28
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 936,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	9 501,00	9 786,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	499,90	149,97
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.5)	m2			277,63
						4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	60,00	4,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,094	1 845,00	260,14
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	15,80	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	3,58
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,96

APROBAT:

Intocmit

Nabok Gladkov

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL Alternativa-Construct
 (denumirea)

Investitor Primăria Cimișlia
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de asfaltare a drumului
 pe str. Gagarin din or. Cimislia**

Valoarea lucrarilor executate **375 000,00 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2014

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumului				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	8,500	5 627,64 334,80	47 834,94 2 845,80
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,553	13 040,00 0,00	7 211,12 0,00
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000	251,70 3,60	213 943,08 3 060,00
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 6 cm k=0.6	m2	285,000	45,48 1,14	12 962,12 325,24
		<i>Total</i>	lei			281 951,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				281 951,26 6 231,04

	Total	lei	281 951,26
	Asigurarea sociala	24 %	1 495,45
	Total		283 446,71
	Cheltuieli de regie	5 %	14 172,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total				297 619,05
		Beneficiu	5 %			14 880,95
		Total				312 500,00
		TVA	20 %			62 500,00
						375 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				6 231,04

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Alternativa-Construct

Investitor
Primăria Cimișlia

(denumirea)

(denumirea)

Diriginte de santier Gladica Eugeniu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]



L.Ș.



**Lucrari de asfaltare a drumului
pe str. Gagarin din or. Cimisia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 375 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente 26.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	47,430	60,00	2 845,800
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,000	60,00	3 060,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,421	60,00	325,242
		Total manopera				6 231,04

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	119,850	1 640,00	196 554,000
2.	1212121212121	apa	m3	21,250	32,00	680,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	21,546	530,00	11 419,380
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,750	530,00	24 777,500
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,775	530,00	5 180,750
6.	14211022000000	Nisip bitumat	t	2,550	1 200,00	3 060,000
7.	23203226000401	Bitum	t	0,570	12 500,00	7 119,875
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,600	13,92	189,326
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,197	32,00	38,304
		Total materiale de construcții				249 019,13

Utilaje de construcții:

1.	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,166	550,00	91,245
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	3,298	600,00	1 978,800
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,600	600,00	360,126
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	6,987	420,00	2 934,540
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,982	450,00	11 241,878
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	6,715	450,00	3 021,750
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,881	380,00	714,780
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,715	750,00	5 036,250
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,603	300,00	181,050
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,166	420,00	69,665
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	2,550	420,00	1 071,000
		Total utilaje de construcții				26 701,08

Total	lei	281 951,26
Asigurarea sociala	24 %	1 495,45
Total		283 446,71
Cheltuieli de regie	5 %	14 172,34
Total		297 619,05
Beneficiu	5 %	14 880,95
Total		312 500,00
TVA	20 %	62 500,00
Total deviz:		375 000,00

Intocmit

Valentin Gladkov
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]



Obiect Lucrari de asfaltare a drumului pe str.
Gagarin din or. Cimislia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a drumului				
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 627,64 334,80
	7129020012800	Pavator	h-om	5,580	60,00	334,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,150	530,00	609,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,500	530,00	2 915,00
	1212121212121	apa	m3	2,500	32,00	80,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,300	420,00	126,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,071	300,00	21,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140	450,00	963,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	420,00	345,24
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,388	600,00	232,80
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 040,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 500,00	12 875,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	550,00	165,00
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			251,70 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	60,00	3,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 640,00	231,24
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 200,00	3,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	13,92	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 6 cm k=0.6	m2			45,48 1,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	60,00	1,14
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	530,00	40,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	32,00	0,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	1,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	420,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	2,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,12

APROBAT:

Intocmit

Valentin Gladcor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

