

**s.Brinzenii Vechi, c.Brinzenii
Noi, r-I Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a gradinitei de copii**

Valoarea de deviz 1 163 424,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrar de constructii				
		1.1. Directoare				
		1.1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,100	266,50 139,70	2 958,19 1 550,68
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100	4,45 1,65	49,40 18,32
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,100	38,47 30,25	426,99 335,78
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,100	45,30 30,25	502,79 335,78
5	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,200	36,44 28,60	517,40 406,12
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 454,77 2 646,68
		1.1.2. Perete (H=3.08m)				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,80 8,80	5,28 5,28
7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,800	18,37 17,60	804,39 770,88
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,800	14,95 14,85	654,81 650,43
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,800	22,06 7,70	966,23 337,26
10	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	43,800	139,13 88,00	6 093,84 3 854,40
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,800	23,17 11,00	1 014,71 481,80
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,800	83,90 35,20	3 674,61 1 541,76
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800	4,45 1,65	194,91 72,27
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,800	38,47 30,25	1 684,86 1 324,95
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,800	4,45 1,65	194,91 72,27
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	43,800	45,30 30,25	1 983,96 1 324,95
17	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,600	49,38 46,75	29,63 28,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total Perete (H=3.08m) Inclusiv salariu				17 302,14 10 464,30
		1.1.3. Lucrari de timplarie				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,600	23,10 23,10	106,26 106,26
19	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,100	1 799,38 88,16	3 778,70 185,13
20	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	2,500	1 583,36 62,22	3 958,41 155,54
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				7 843,37 446,93
		1.1.4. Pardosea				
21	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	14,200	37,40 37,40	531,08 531,08
22	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,100	12,40 12,10	137,65 134,32
23	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,150	259,60 259,60	38,94 38,94
24	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,100	28,60 28,60	31,46 31,46
25	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,450	70,40 70,40	102,08 102,08
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,110	542,06 54,46	601,69 60,45
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	11,100	131,47 49,50	1 459,31 549,45

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	11,100	108,04 12,87	1 199,19 142,84
29	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-11,100	41,98 5,06	-465,96 -56,15
30	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,100	316,17 85,25	3 509,50 946,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 144,94 2 480,74
		Total Directoare Inclusiv salariu				36 745,22 16 038,65
		1.2. Asistent medical				
		1.2.1. Tavan				
31	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,200	266,50 139,70	2 185,32 1 145,54
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	4,45 1,65	36,49 13,53
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	38,47 30,25	315,43 248,05
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,200	45,30 30,25	371,43 248,05
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,200	36,44 28,60	444,51 348,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 353,18 2 004,09

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2. Perete (H=3.08m)				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,80 8,80	5,28 5,28
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,600	14,95 14,85	562,12 558,36
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,600	22,06 7,70	829,46 289,52
39	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	37,600	139,13 88,00	5 231,31 3 308,80
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	18,300	254,44 90,75	4 656,20 1 660,72
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,300	23,17 11,00	447,12 212,30
42	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	19,300	83,90 35,20	1 619,20 679,36
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300	4,45 1,65	85,89 31,84
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,300	38,47 30,25	742,42 583,83
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300	4,45 1,65	85,89 31,84
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	19,300	45,30 30,25	874,22 583,83
47	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa	m2	0,600	49,38 46,75	29,63 28,05

1	2	3	4	5	6	7
		calda (radiator existent)				
		Total Perete (H=3.08m) Inclusiv salariu				15 168,74 7 973,73
		1.2.3. Lucrari de timplarie				
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	23,09 23,09	42,02 42,02
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,900	22,03 7,70	19,83 6,93
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pervaz) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	0,900	254,41 90,76	228,97 81,68
51	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 799,36 88,15	3 274,84 160,44
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				3 565,66 291,07
		1.2.4. Pardosea				
52	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	12,200	37,40 37,40	456,28 456,28
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	8,200	12,40 12,10	101,68 99,22
54	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,130	259,77 259,77	33,77 33,77
55	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,820	28,57 28,57	23,43 23,43
56	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,250	70,40 70,40	88,00 88,00

1	2	3	4	5	6	7
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,820	542,10 54,46	444,52 44,66
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,200	131,44 49,50	1 077,84 405,90
59	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	8,200	298,17 60,50	2 445,01 496,10
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 670,53 1 647,36
		1.2.5. Lucrari sanitare				
		1.2.5.1. Lucrari exterior				
60	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,200	1 015,20 922,35	203,04 184,47
61	RpCU051 k=1.5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra de 0.75 cm	buc	1,000	8,25 8,25	8,25 8,25
62	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	1,600	92,74 66,00	148,39 105,60
63	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,800	230,58 230,58	876,20 876,20
64	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (sub teava)	m3	0,120	639,50 0,00	76,74 0,00
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (camin de vizitare)	m3	0,100	487,80 0,00	48,78 0,00
66	CA03E2	Beton turnat in fundatii, (betonarea fundurilor caminelor de vizitare), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,100	1 012,60 0,00	101,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
67	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	5 728,33 0,00	5 728,33 0,00
68	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,500	89,62 31,90	403,27 143,55
69	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	4,560	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Lucrari exterior Inclusiv salariu				7 594,26 1 318,07
		1.2.5.2. Lucrari interioare				
70	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,000	34,10 34,10	102,30 102,30
71	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	39,000	37,96 17,05	1 480,42 664,95
72	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	6,500	92,92 66,00	603,96 429,00
73	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,000	1 027,40 112,75	1 027,40 112,75
74	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	926,95 41,25	926,95 41,25

1	2	3	4	5	6	7
75	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	116,22 19,80	116,22 19,80
76	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	880,00 110,00	880,00 110,00
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				5 137,25 1 480,05
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 731,51 2 798,12
		Total Asistent medical Inclusiv salariu				39 489,62 14 714,37
		1.3. Depozit				
		1.3.1. Tavan				
77	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,000	266,50 139,70	4 797,05 2 514,60
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	4,45 1,65	80,10 29,70
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	38,47 30,25	692,41 544,50
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000	45,30 30,25	815,32 544,50
81	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,000	36,45 28,60	619,57 486,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 004,45 4 119,50
		1.3.2. Pereti (H=3.08m)				
82	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	0,900	8,80	7,92

1	2	3	4	5	6	7
		pentru desfiintare			8,80	7,92
83	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,900	14,95 14,85	820,75 815,26
84	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,400	88,15 88,00	1 798,26 1 795,20
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,900	22,06 7,70	1 211,12 422,73
86	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,900	139,12 88,00	7 637,94 4 831,20
87	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20,400	254,43 90,75	5 190,47 1 851,30
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,500	23,17 11,00	799,26 379,50
89	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	34,500	83,89 35,20	2 894,35 1 214,40
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500	4,45 1,65	153,51 56,92
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,500	38,47 30,25	1 327,13 1 043,63
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500	4,45 1,65	153,51 56,92
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	34,500	45,30 30,25	1 562,70 1 043,62
94	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa	m2	0,900	49,39 46,76	44,45 42,08

1	2	3	4	5	6	7
		calda (radiator existent)				
		Total Pereti (H=3.08m) Inclusiv salariu				23 601,37 13 560,68
		1.3.3. Lucrari de timplarie				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	2,150	23,07 23,07	49,60 49,60
96	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,150	1 801,54 88,15	3 873,32 189,53
97	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 1.35*0.5m	m	1,350	139,24 19,80	187,97 26,73
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 110,89 265,86
		1.3.4. Pardosea				
98	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	17,000	37,40 37,40	635,80 635,80
99	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,000	12,40 12,10	223,20 217,80
100	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,200	259,60 259,60	51,92 51,92
101	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,200	28,60 28,60	91,52 91,52
102	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,200	70,40 70,40	295,68 295,68
103	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,800	542,25 54,45	976,05 98,01
104	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	18,000	131,46	2 366,28

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			49,50	891,00
105	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,000	316,16 85,25	5 690,94 1 534,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 331,39 3 816,23
		Total Depozit Inclusiv salariu				45 048,10 21 762,27
		1.4. Sala festiva				
		1.4.1. Tavan				
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	31,900	266,50 139,70	8 501,44 4 456,43
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,900	4,45 1,65	141,94 52,63
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,900	38,47 30,25	1 227,09 964,97
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,900	45,30 30,25	1 444,94 964,98
110	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,800	36,45 28,60	831,04 652,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 146,45 7 091,09
		1.4.2. Perete (H=3.08m)				
111	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,80 8,80	5,28 5,28

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,800	14,95 14,85	1 193,01 1 185,03
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,800	22,06 7,70	1 760,39 614,46
114	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,800	139,13 88,00	11 102,40 7 022,40
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,800	23,17 11,00	1 848,73 877,80
116	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,800	83,89 35,20	6 694,82 2 808,96
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,800	4,45 1,65	355,11 131,67
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,800	38,47 30,25	3 069,68 2 413,95
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,800	4,45 1,65	355,11 131,67
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,800	45,30 30,25	3 614,60 2 413,95
121	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,600	49,38 46,75	29,63 28,05
		Total Perete (H=3.08m) Inclusiv salariu				30 028,76 17 633,22
		1.4.3. Lucrari de timplarie				
122	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	8,400	23,10 23,10	194,04 194,04

1	2	3	4	5	6	7
123	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	3,500	1 799,36 88,16	6 297,76 308,55
124	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	3,400	1 583,34 62,20	5 383,37 211,48
125	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	1,500	314,13 98,27	471,19 147,40
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				12 346,36 861,47
		1.4.4. Pardosea				
126	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	22,800	37,40 37,40	852,72 852,72
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,900	26,68 25,30	851,08 807,06
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,900	16,90 16,50	539,12 526,36
129	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	7,600	259,60 259,60	1 972,96 1 972,96
130	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	3,190	28,61 28,61	91,25 91,25
131	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,200	70,40 70,40	295,68 295,68
132	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,190	542,22 54,45	1 729,69 173,69

1	2	3	4	5	6	7
133	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,900	131,47 49,50	4 193,77 1 579,05
134	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	31,900	108,04 12,87	3 446,38 410,57
135	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-31,900	41,98 5,06	-1 339,18 -161,43
136	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,900	316,16 85,25	10 085,61 2 719,47
		Total Pardosea Inclusiv salariu				22 719,08 9 267,38
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				77 240,65 34 853,16
		1.5. Veceu maturi				
		1.5.1. Tavan				
137	CE27A	Executarea grinzilor pentru sustinerea planseului	m2	4,800	351,03 63,25	1 684,92 303,60
138	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,800	275,75 139,70	1 323,61 670,56
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,800	4,45 1,65	21,36 7,92
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,800	38,47 30,25	184,65 145,20
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,800	45,30 30,25	217,42 145,20

1	2	3	4	5	6	7
142	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,800	36,46 28,60	320,83 251,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 752,79 1 524,16
		1.5.2. Perete (H=3.08m)				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,800	14,95 14,85	131,56 130,68
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,200	88,15 88,00	1 163,58 1 161,60
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,000	22,06 7,70	485,32 169,40
146	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,000	139,13 88,00	3 060,79 1 936,00
147	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,200	254,44 90,75	3 358,58 1 197,90
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,800	23,17 11,00	203,87 96,80
149	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,800	83,90 35,20	738,28 309,76
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,800	4,45 1,65	39,16 14,52
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,800	38,47 30,25	338,51 266,20
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,800	4,45 1,65	39,16 14,52
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	8,800	45,30 30,25	398,60 266,20

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)				
		Total Perete (H=3.08m) Inclusiv salariu				9 957,41 5 563,58
		1.5.3. Lucrari de timplarie				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	23,09 23,09	42,02 42,02
155	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 799,36 88,15	3 274,84 160,44
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				3 316,86 202,46
		1.5.4. Pardosea				
156	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	8,800	37,40 37,40	329,12 329,12
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,800	43,40 42,90	208,32 205,92
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,800	16,90 16,50	81,12 79,20
159	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	1,100	259,60 259,60	285,56 285,56
160	TsA01A1	Saptatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul saptaturii teren usor	m3	0,480	28,65 28,65	13,75 13,75
161	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,650	70,40 70,40	45,76 45,76
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,480	542,50	260,40

1	2	3	4	5	6	7
					54,42	26,12
163	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	131,49 49,50	631,15 237,60
164	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	4,800	298,16 60,50	1 431,18 290,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 286,36 1 513,43
		1.5.5. Lucrari sanitare				
165	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,10 34,10	68,20 68,20
166	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,300	89,63 31,90	206,14 73,37
167	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,200	102,87 39,60	329,17 126,72
168	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,200	37,96 17,05	539,07 242,11
169	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,300	92,82 66,00	213,48 151,80
170	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,000	1 737,40 242,00	1 737,40 242,00
171	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,000	1 027,40	1 027,40

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton			112,75	112,75
172	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	926,95 41,25	926,95 41,25
173	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	116,22 19,80	232,45 39,60
174	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	880,00 110,00	880,00 110,00
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				6 160,26 1 207,80
		Total Veceu maturi Inclusiv salariu				26 473,68 10 011,43
		1.6. Cabina de dus				
		1.6.1. Tavan				
175	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,600	275,75 139,70	716,95 363,22
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,600	4,45 1,65	11,57 4,29
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,600	38,47 30,25	100,02 78,65
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,600	45,30 30,25	117,77 78,65
179	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,500	36,47 28,60	237,06 185,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 183,37 710,71
		1.6.2. Perete (H=3.08m)				
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,520	14,95 14,85	97,45 96,80
181	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,780	88,15 88,00	862,11 860,64
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,300	22,06 7,70	359,56 125,51
183	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,300	139,13 88,00	2 267,84 1 434,40
184	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	16,300	254,43 90,75	4 147,25 1 479,22
		Total Perete (H=3.08m) Inclusiv salariu				7 734,21 3 996,57
		1.6.3. Lucrari de timplarie				
185	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,820	23,09 23,09	42,02 42,02
186	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,820	1 799,36 88,15	3 274,84 160,44
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				3 316,86 202,46
		1.6.4. Pardosea				
187	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	6,500	37,40 37,40	243,09 243,09
188	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,600	43,40 42,90	112,84 111,54
189	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	2,600	16,90	43,94

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			16,50	42,90
190	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,620	259,56 259,56	160,93 160,93
191	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,260	28,58 28,58	7,43 7,43
192	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,340	70,38 70,38	23,93 23,93
193	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,260	542,42 54,35	141,03 14,13
194	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,600	131,44 49,50	341,75 128,70
195	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	2,600	298,21 60,50	775,34 157,30
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 850,28 889,95
		1.6.5. Lucrari sanitare				
196	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,10 34,10	68,20 68,20
197	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,500	89,63 31,90	134,44 47,85
198	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul	m	2,300	92,82	213,48

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m			66,00	151,80
199	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,000	37,96 17,05	607,42 272,80
200	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	1 702,80 19,80	1 702,80 19,80
201	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	203,85 57,75	203,85 57,75
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 930,19 618,20
		Total Cabina de dus Inclusiv salariu				17 014,91 6 417,89
		1.7. Coridor directoare				
		1.7.1. Tavan				
202	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,100	266,50 139,70	2 958,19 1 550,68
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,100	4,45 1,65	49,40 18,32
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,100	38,47 30,25	426,99 335,78
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,100	45,30 30,25	502,79 335,78
206	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,800	36,45 28,60	758,15 594,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 695,52 2 835,44
		1.7.2. Perete (H=3.08m)				

1	2	3	4	5	6	7
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,100	14,95 14,85	958,30 951,89
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,100	22,06 7,70	1 414,02 493,57
209	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	64,100	139,13 88,00	8 918,17 5 640,80
210	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,300	314,12 98,28	1 350,73 422,62
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,100	23,17 11,00	1 485,00 705,10
212	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	64,100	83,89 35,20	5 377,63 2 256,32
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,100	4,45 1,65	285,25 105,77
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,100	38,47 30,25	2 465,74 1 939,02
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,100	4,45 1,65	285,25 105,77
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	64,100	45,30 30,25	2 903,46 1 939,03
		Total Perete (H=3.08m) Inclusiv salariu				25 443,55 14 559,89
		1.7.3. Lucrari de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
217	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	4,200	23,10 23,10	97,02 97,02
218	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,520	1 799,36 88,15	4 534,39 222,14
		Total Lucrari de timplarie Inklusiv salariu				4 631,41 319,16
		1.7.4. Pardosea				
219	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	20,800	37,40 37,40	777,92 777,92
220	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,100	26,68 25,30	296,14 280,82
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,100	16,90 16,50	187,60 183,16
222	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	2,700	259,60 259,60	700,92 700,92
223	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,100	28,60 28,60	31,46 31,46
224	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,450	70,40 70,40	102,08 102,08
225	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,110	542,06 54,46	601,69 60,45
226	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,100	131,47 49,50	1 459,31 549,45
227	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2	11,100	108,04	1 199,19

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm (6mm)			12,87	142,84
228	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-11,100	41,98 5,06	-465,96 -56,15
229	CG36B	Pardoseli din placi laminat (91380x193x8mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,100	316,17 85,25	3 509,50 946,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 399,85 3 719,22
		Total Coridor directoare Inclusiv salariu				43 170,33 21 433,71
		1.8. Coridor principal				
		1.8.1. Tavan				
230	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,000	266,50 139,70	4 264,04 2 235,20
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	4,45 1,65	71,20 26,40
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	38,47 30,25	615,47 484,00
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	45,30 30,25	724,73 484,00
234	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000	36,44 28,60	728,89 572,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 404,33 3 801,60
		1.8.2. Perete (H=3.08m)				
235	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si	buc	1,000	134,75 134,75	134,75 134,75

1	2	3	4	5	6	7
		calda, avind capacitatea de pina la 1000 l				
236	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,80 8,80	5,28 5,28
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,600	14,95 14,85	920,92 914,76
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,600	22,06 7,70	1 358,90 474,32
239	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	61,600	139,13 88,00	8 570,36 5 420,80
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,600	23,17 11,00	1 427,09 677,60
241	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	61,600	83,89 35,20	5 167,93 2 168,32
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,600	4,45 1,65	274,12 101,64
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,600	38,47 30,25	2 369,58 1 863,40
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,600	4,45 1,65	274,12 101,64
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	61,600	45,30 30,25	2 790,22 1 863,40
246	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,600	49,38 46,75	29,63 28,05
247	SE57A	Preparator de apa calda menajera,	buc	1,000	176,00	176,00

1	2	3	4	5	6	7
		functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (boiler existent)			176,00	176,00
		Total Perete (H=3.08m) Inclusiv salariu				23 498,90 13 929,96
		1.8.3. Lucrari de timplarie				
248	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri)	m2	4,200	23,10 23,10	97,02 97,02
249	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	4,200	1 626,86 47,25	6 832,82 198,44
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				6 929,84 295,46
		1.8.4. Pardosea				
250	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	20,000	37,40 37,40	748,00 748,00
251	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,000	26,68 25,30	480,24 455,40
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,000	16,90 16,50	304,20 297,00
253	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	4,300	259,60 259,60	1 116,28 1 116,28
254	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,800	28,60 28,60	51,48 51,48
255	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	2,300	70,40 70,40	161,92 161,92

1	2	3	4	5	6	7
256	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,800	542,25 54,45	976,05 98,01
257	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,000	131,46 49,50	2 366,28 891,00
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	18,000	108,04 12,87	1 944,66 231,66
259	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	18,000	41,98 5,06	755,64 91,08
260	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,000	316,16 85,25	5 690,94 1 534,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 595,69 5 676,33
		Total Coridor principal Inclusiv salariu				51 428,76 23 703,35
		1.9. Antreu				
		1.9.1. Tavan				
261	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,800	266,50 139,70	2 078,72 1 089,66
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	4,45 1,65	34,71 12,87
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,800	38,47 30,25	300,04 235,95
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,800	45,30 30,25	353,31 235,95
265	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	11,200	36,43	408,06

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			28,60	320,32
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 174,84 1 894,75
		1.9.2. Perete (H=2.85m)				
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,800	14,95 14,85	41,86 41,58
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,800	22,06 7,70	61,77 21,56
268	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	2,800	139,15 88,00	389,63 246,40
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,800	23,17 11,00	64,87 30,80
270	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,800	83,90 35,20	234,91 98,56
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,800	4,45 1,65	12,46 4,62
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,800	38,47 30,25	107,71 84,70
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,800	4,45 1,65	12,46 4,62
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	2,800	45,30 30,25	126,83 84,70
		Total Perete (H=2.85m) Inclusiv salariu				1 052,50 617,54
		1.9.3. Lucrari de timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri)	m2	18,000	23,10 23,10	415,80 415,80
276	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,000	1 626,85 47,24	29 283,34 850,41
		Total Lucrari de timplarie Inklusiv salariu				29 699,14 1 266,21
		1.9.4. Pardosea				
277	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	11,200	37,40 37,40	418,88 418,88
278	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	7,800	31,00 29,70	241,80 231,66
279	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	7,800	108,04 12,87	842,70 100,38
280	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-7,800	41,98 5,06	-327,47 -39,49
281	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,800	316,17 85,25	2 466,09 664,95
		Total Pardosea Inklusiv salariu				3 642,00 1 376,38
		Total Antreu Inklusiv salariu				37 568,48 5 154,88
		1.10. Grupa "Albinuta" (dulapuri)				
		1.10.1. Tavan				
282	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	42,000	266,50 139,70	11 193,12 5 867,40
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	42,000	4,45	186,90

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,65	69,30
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	38,47 30,25	1 615,62 1 270,50
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,000	45,30 30,25	1 902,42 1 270,50
286	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	34,000	36,44 28,60	1 239,11 972,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 137,17 9 450,10
		1.10.2. Perete (H=2.85m)				
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,000	14,95 14,85	732,55 727,65
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,000	22,06 7,70	1 080,94 377,30
289	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	49,000	139,13 88,00	6 817,22 4 312,00
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,000	23,17 11,00	1 135,18 539,00
291	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	49,000	83,90 35,20	4 110,86 1 724,80
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,000	4,45 1,65	218,05 80,85
293	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,000	38,47 30,25	1 884,89 1 482,25

1	2	3	4	5	6	7
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,000	4,45 1,65	218,05 80,85
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	49,000	45,30 30,25	2 219,49 1 482,25
		Total Perete (H=2.85m) Inclusiv salariu				18 417,23 10 806,95
		1.10.3. Lucrari de timplarie				
296	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (perete din PVC)	m2	9,000	1 626,85 47,24	14 641,66 425,20
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				14 641,66 425,20
		1.10.4. Pardosea				
297	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	37,40 37,40	1 271,60 1 271,60
298	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	49,000	31,00 29,70	1 519,00 1 455,30
299	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	49,000	108,04 12,87	5 293,80 630,63
300	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-49,000	41,98 5,06	-2 057,02 -247,94
301	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,000	316,17 85,25	15 492,10 4 177,25
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 519,48 7 286,84
		Total Grupa "Albinuta" (dulapuri)				70 715,54 27 969,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.11. Grupa "Albinuta" (bucatarie)				
		1.11.1. Perete (H=3.00m)				
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,80 8,80	5,28 5,28
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,900	14,95 14,85	461,95 458,86
304	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,900	22,06 7,70	681,63 237,93
305	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,900	139,12 88,00	4 298,88 2 719,20
306	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,600	314,13 98,28	1 445,02 452,10
307	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,900	23,17 11,00	715,86 339,90
308	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,900	83,89 35,20	2 592,34 1 087,68
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,900	4,45 1,65	137,50 50,98
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,900	38,47 30,25	1 188,63 934,72
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,900	4,45 1,65	137,50 50,98
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	30,900	45,30 30,25	1 399,64 934,73

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)				
313	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,600	49,38 46,75	29,63 28,05
		Total Perete (H=3.00m) Inclusiv salariu				13 093,86 7 300,41
		1.11.2. Lucrari de timplarie				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	6,250	23,09 23,09	144,32 144,32
315	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,500	1 799,34 88,15	4 498,36 220,38
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 642,68 364,70
		1.11.3. Pardosea				
316	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	37,40 37,40	1 271,60 1 271,60
317	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,000	31,00 29,70	1 302,00 1 247,40
318	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	42,000	108,04 12,87	4 537,55 540,54
319	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-42,000	41,98 5,06	-1 763,16 -212,52
320	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,000	316,16 85,25	13 278,86 3 580,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 626,85 6 427,52
		Total Grupa "Albinuta" (bucatarie)				36 363,39 14 092,63

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.12. Grupa "Albinuta" (dormitor)				
		1.12.1. Tavan				
321	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,600	266,50 139,70	11 086,52 5 811,52
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,600	4,45 1,65	185,12 68,64
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,600	38,47 30,25	1 600,24 1 258,40
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,600	45,30 30,25	1 884,31 1 258,40
325	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,400	36,44 28,60	962,04 755,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 718,23 9 152,00
		1.12.2. Perete (H=3.00m)				
326	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	8,80 8,80	10,56 10,56
327	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,200	14,95 14,85	1 184,04 1 176,12
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,200	22,06 7,70	1 747,15 609,84
329	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,200	139,13 88,00	11 018,79 6 969,60
330	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu	m2	1,500	314,13 98,27	471,19 147,40

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)				
331	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	23,17 11,00	1 834,83 871,20
332	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,200	83,89 35,20	6 644,48 2 787,84
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	4,45 1,65	352,44 130,68
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,200	38,47 30,25	3 046,59 2 395,80
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	4,45 1,65	352,44 130,68
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,200	45,30 30,25	3 587,43 2 395,80
337	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	1,200	49,35 46,75	59,22 56,10
		Total Perete (H=3.00m) Inclusiv salariu				30 309,16 17 681,62
		1.12.3. Lucrari de timplarie				
338	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,300	23,10 23,10	76,22 76,22
339	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,400	1 799,35 88,16	4 318,44 211,59
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 394,66 287,81
		1.12.4. Pardosea				
340	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de	m	26,400	37,40	987,36

1	2	3	4	5	6	7
		15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase			37,40	987,36
341	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,600	31,00 29,70	1 289,60 1 235,52
342	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	41,600	108,04 12,87	4 494,31 535,37
343	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-41,600	41,98 5,06	-1 746,35 -210,48
344	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,600	316,16 85,25	13 152,43 3 546,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 177,35 6 094,17
		Total Grupa "Albinuta" (dormitor) Inclusiv salariu				68 599,40 33 215,60
		1.13. Grupa "Ghiocel" (dulapuri) 1.13.1. Tavan				
345	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,000	266,50 139,70	3 997,54 2 095,50
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000	4,45 1,65	66,75 24,75
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,000	38,47 30,25	577,00 453,75
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,000	45,30 30,25	679,44 453,75
349	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri	m	16,000	36,44	583,10

1	2	3	4	5	6	7
		din mase plastice			28,60	457,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 903,83 3 485,35
		1.13.2. Perete (H=2.85m)				
350	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,250	14,95 14,85	213,01 211,58
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,250	22,06 7,70	314,37 109,73
352	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	14,250	139,13 88,00	1 982,58 1 254,00
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,250	23,17 11,00	330,13 156,75
354	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,250	83,90 35,20	1 195,52 501,60
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,250	4,45 1,65	63,37 23,48
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,250	38,47 30,25	548,19 431,10
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,250	4,45 1,65	63,37 23,48
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	14,250	45,30 30,25	645,49 431,09
		Total Perete (H=2.85m) Inclusiv salariu				5 356,03 3 142,81
		1.13.3. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
359	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	16,000	37,40 37,40	598,40 598,40
360	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,000	31,00 29,70	465,00 445,50
361	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	15,000	108,04 12,87	1 620,55 193,05
362	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-15,000	41,98 5,06	-629,70 -75,90
363	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,000	316,17 85,25	4 742,55 1 278,75
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 796,80 2 439,80
		Total Grupa "Ghiocel" (dulapuri) Inclusiv salariu				18 056,66 9 067,96
		1.14. Grupa "Albinuta" (bucatarie)				
		1.14.1. Perete (H=3.00m)				
364	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,80 8,80	5,28 5,28
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,900	14,95 14,85	461,95 458,86
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,900	22,06 7,70	681,63 237,93
367	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,900	139,12 88,00	4 298,88 2 719,20
368	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	4,600	314,13 98,28	1 445,02 452,10

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)				
369	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,900	23,17 11,00	715,86 339,90
370	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,900	83,89 35,20	2 592,34 1 087,68
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,900	4,45 1,65	137,50 50,98
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,900	38,47 30,25	1 188,63 934,72
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,900	4,45 1,65	137,50 50,98
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	30,900	45,30 30,25	1 399,64 934,73
375	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF (in gol de usa)	m2	2,150	1 574,65 118,22	3 385,50 254,17
376	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,600	49,38 46,75	29,63 28,05
		Total Perete (H=3.00m) Inclusiv salariu				16 479,36 7 554,58
		1.14.2. Lucrari de timplarie				
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	6,250	23,09 23,09	144,32 144,32
378	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra:	m2	2,500	1 799,34 88,15	4 498,36 220,38

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata golului sub 3 m2				
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 642,68 364,70
		1.14.3. Pardosea				
379	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	34,000	37,40 37,40	1 271,60 1 271,60
380	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,000	31,00 29,70	1 302,00 1 247,40
381	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	42,000	108,04 12,87	4 537,55 540,54
382	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) κ=4	m2	-42,000	41,98 5,06	-1 763,16 -212,52
383	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,000	316,16 85,25	13 278,86 3 580,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 626,85 6 427,52
		Total Grupa "Albinuta" (bucatarie) Inclusiv salariu				39 748,89 14 346,80
		1.15. Grupa "Albinuta" (dormitor) 1.15.1. Tavan				
384	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,600	266,50 139,70	11 086,52 5 811,52
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,600	4,45 1,65	185,12 68,64
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,600	38,47 30,25	1 600,24 1 258,40

1	2	3	4	5	6	7
387	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,600	45,30 30,25	1 884,31 1 258,40
388	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,400	36,44 28,60	962,04 755,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 718,23 9 152,00
		1.15.2. Perete (H=3.00m)				
389	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	8,80 8,80	10,56 10,56
390	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,200	14,95 14,85	1 184,04 1 176,12
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,200	22,06 7,70	1 747,15 609,84
392	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,200	139,13 88,00	11 018,79 6 969,60
393	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	1,500	314,13 98,27	471,19 147,40
394	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	23,17 11,00	1 834,83 871,20
395	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,200	83,89 35,20	6 644,48 2 787,84
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	4,45 1,65	352,44 130,68
397	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	79,200	38,47 30,25	3 046,59 2 395,80

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	4,45 1,65	352,44 130,68
399	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,200	45,30 30,25	3 587,43 2 395,80
400	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	1,200	49,35 46,75	59,22 56,10
		Total Perete (H=3.00m) Inclusiv salariu				30 309,16 17 681,62
		1.15.3. Lucrari de timplarie				
401	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,300	23,10 23,10	76,22 76,22
402	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,400	1 799,35 88,16	4 318,44 211,59
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				4 394,66 287,81
		1.15.4. Pardosea				
403	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	26,400	37,40 37,40	987,36 987,36
404	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,600	31,00 29,70	1 289,60 1 235,52
405	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)	m2	41,600	108,04 12,87	4 494,31 535,37
406	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime (4 mm) $\kappa=4$	m2	-41,600	41,98 5,06	-1 746,35 -210,48
407	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16	m2	41,600	316,16 85,25	13 152,43 3 546,40

1	2	3	4	5	6	7
		mp				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				18 177,35 6 094,17
		Total Grupa "Albinuta" (dormitor) Inclusiv salariu				68 599,40 33 215,60
		1.16. Veceu copii 1.16.1. Tavan				
408	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,500	275,75 139,70	1 516,64 768,35
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,500	4,45 1,65	24,48 9,08
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,500	38,47 30,25	211,56 166,37
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,500	45,30 30,25	249,14 166,38
412	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,400	36,43 28,60	342,45 268,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 344,27 1 379,02
		1.16.2. Perete (H=3.00m)				
413	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,80 8,80	5,28 5,28
414	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,100	88,15 88,00	1 242,91 1 240,80
415	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,700	73,20 72,60	197,64 196,02
416	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,500	14,95 14,85	112,13 111,38
417	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	21,600	22,06	476,50

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,70	166,32
418	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,600	139,13 88,00	3 005,28 1 900,80
419	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	14,100	254,44 90,75	3 587,55 1 279,58
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,500	23,17 11,00	173,75 82,50
421	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,500	83,89 35,20	629,20 264,00
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,500	4,45 1,65	33,38 12,38
423	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,500	38,47 30,25	288,50 226,87
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,500	4,45 1,65	33,38 12,38
425	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	7,500	45,30 30,25	339,73 226,88
		Total Perete (H=3.00m) Inclusiv salariu				10 125,23 5 725,19
		1.16.3. Lucrari de timplarie				
426	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,350	23,14 23,14	31,24 31,24
427	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra:	m2	1,350	1 799,39 88,16	2 429,18 119,02

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata golului sub 3 m2				
428	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	5,200	1 626,86 47,25	8 459,68 245,68
		Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu				10 920,10 395,94
		1.16.4. Pardosea				
429	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	9,400	37,40 37,40	351,56 351,56
430	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,500	43,40 42,90	238,69 235,94
431	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,500	16,90 16,50	92,96 90,76
432	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	1,320	259,58 259,58	342,65 342,65
433	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,550	28,60 28,60	15,73 15,73
434	TrB01A1-7	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,700	70,40 70,40	49,28 49,28
435	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,550	542,18 54,40	298,20 29,92
436	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,500	131,49 49,50	723,18 272,25
437	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	5,500	298,19 60,50	1 640,04 332,75

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 752,29 1 720,84
		1.16.5. Lucrari sanitare				
438	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,000	44,00 44,00	132,00 132,00
439	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
440	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	34,10 34,10	68,20 68,20
441	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,300	37,96 17,05	315,10 141,51
442	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,200	102,87 39,60	329,17 126,72
443	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,300	92,82 66,00	213,48 151,80
444	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,000	1 737,41 242,00	5 212,23 726,00
445	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	1,000	1 027,40 112,75	1 027,40 112,75
446	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	116,22 19,80	581,12 99,00

1	2	3	4	5	6	7
447	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (pentru servitoare)	buc	1,000	112,55 8,80	112,55 8,80
448	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	880,00 110,00	1 760,00 220,00
449	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,200	89,61 31,90	555,59 197,78
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				10 488,34 2 166,06
		Total Veceu copii Inclusiv salariu				37 630,23 11 387,05
		<i>Total</i>	lei			713 893,26
		<i>Fondul social</i>		24,00 %		71 372,27
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		19 852,23
		<i>Total</i>		100,00 +		805 117,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>		9,00 %		72 460,59
		<i>Total</i>		100,00 +		877 578,35
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		17 551,57
		Total Lucrar de constructii Inclusiv salariu				895 129,92 297 384,44
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Directoare				
		2.1.1. Iluminare				
450	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
451	RpEC16B	Demontat prizei	buc	1,000	56,10 56,10	56,10 56,10
452	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50	27,50

1	2	3	4	5	6	7
					27,50	27,50
453	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,300	37,89 12,10	920,79 294,03
454	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	26,700	34,89 8,25	931,49 220,28
455	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	51,000	35,94 30,80	1 832,88 1 570,80
456	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	18 403,00 17 435,00	368,06 348,70
457	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,020	4 766,50 2 095,50	95,33 41,91
458	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				4 298,67 2 592,32
		Total Directoare Inclusiv salariu				4 298,67 2 592,32
		2.2. Asistent medical				
		2.2.1. Iluminare				
459	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
460	RpEC16B	Demontat prizei	buc	1,000	56,10 56,10	56,10 56,10
461	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50

1	2	3	4	5	6	7
462	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	37,89 12,10	538,08 171,82
463	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	13,200	34,89 8,25	460,50 108,90
464	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	27,200	35,94 30,80	977,53 837,76
465	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,010	18 403,00 17 435,00	184,03 174,35
466	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,010	4 767,00 2 096,00	47,67 20,96
467	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				2 357,93 1 430,39
		Total Asistent medical Inclusiv salariu				2 357,93 1 430,39
		2.3. Depozit				
		2.3.1. Iluminare				
468	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
469	RpEC16B	Demontat prizei	buc	1,000	56,10 56,10	56,10 56,10
470	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
471	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din	m	24,300	37,89	920,79

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp			12,10	294,03
472	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	44,300	34,89 8,25	1 545,48 365,47
473	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	68,600	35,94 30,80	2 465,40 2 112,88
474	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	18 403,00 17 435,00	368,06 348,70
475	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)	100 buc	0,030	4 770,00 2 095,67	143,10 62,87
476	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,010	4 767,00 2 096,00	47,67 20,96
477	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				5 640,62 3 321,51
		Total Depozit Inclusiv salariu				5 640,62 3 321,51
		2.4. Sala festiva				
		2.4.1. Iluminare				
478	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	16,50 16,50	49,50 49,50
479	RpEC16B	Demontat prizei	buc	2,000	56,10 56,10	112,20 112,20
480	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50	27,50

1	2	3	4	5	6	7
					27,50	27,50
481	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	46,200	37,89 12,10	1 750,64 559,02
482	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	33,400	34,89 8,25	1 165,22 275,55
483	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	79,600	35,94 30,80	2 860,72 2 451,68
484	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,040	18 405,25 17 435,00	736,21 697,40
485	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,030	4 770,00 2 095,67	143,10 62,87
486	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				6 895,11 4 252,22
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				6 895,11 4 252,22
		2.5. Veceu maturi				
		2.5.1. Iluminare				
487	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
488	RpEC16B	Demontat prizei	buc	1,000	56,10 56,10	56,10 56,10
489	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50

1	2	3	4	5	6	7
490	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	37,89 12,10	538,08 171,82
491	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	13,200	34,89 8,25	460,50 108,90
492	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	27,200	35,94 30,80	977,53 837,76
493	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,010	18 403,00 17 435,00	184,03 174,35
494	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,010	4 767,00 2 096,00	47,67 20,96
495	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				2 357,93 1 430,39
		Total Veceu maturi Inclusiv salariu				2 357,93 1 430,39
		2.6. Cabina de dus				
		2.6.1. Iluminare				
496	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
497	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
498	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	14,200	37,89 12,10	538,08 171,82

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp				
499	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	35,94 30,80	510,33 437,36
500	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	24 340,00 4 840,00	243,40 48,40
501	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				1 385,83 718,08
		Total Cabina de dus Inclusiv salariu				1 385,83 718,08
		2.7. Coridor directoare 2.7.1. Iluminare				
502	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
503	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	3,000	27,50 27,50	82,50 82,50
504	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	37,89 12,10	538,08 171,82
505	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	35,94 30,80	510,33 437,36
506	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	34 880,00 6 380,00	348,80 63,80
507	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,000	50,02	50,02

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158			16,50	16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				1 546,23 788,48
		Total Coridor directoare Inclusiv salariu				1 546,23 788,48
		2.8. Coridor principal				
		2.8.1. Iluminare				
508	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50
509	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
510	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	37,89 12,10	538,08 171,82
511	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	35,94 30,80	510,33 437,36
512	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	34 880,00 6 380,00	348,80 63,80
513	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				1 491,23 733,48
		Total Coridor principal Inclusiv salariu				1 491,23 733,48
		2.9. Antreu				
		2.9.1. Iluminare				
514	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe brate sau tuburi				
515	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
516	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	37,89 12,10	538,08 171,82
517	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,200	35,94 30,80	510,33 437,36
518	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	34 880,00 6 380,00	348,80 63,80
519	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				1 491,23 733,48
		Total Antreu Inclusiv salariu				1 491,23 733,48
		2.10. Grupa "Albinuta" (dulapuri)				
		2.10.1. Iluminare				
520	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	16,50 16,50	49,50 49,50
521	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
522	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	35,100	37,89 12,10	1 330,03 424,71
523	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea	m	13,200	34,89 8,25	460,50 108,90

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp				
524	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	48,300	35,94 30,80	1 735,84 1 487,64
525	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,030	34 880,00 6 380,00	1 046,40 191,40
526	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,010	4 767,00 2 096,00	47,67 20,96
527	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inklusiv salariu				4 747,46 2 327,11
		Total Grupa "Albinuta" (dulapuri) Inklusiv salariu				4 747,46 2 327,11
		2.11. Grupa "Albinuta" (bucatarie)				
		2.11.1. Iluminare				
528	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
529	RpEC16B	Demontat prizei	buc	1,000	56,10 56,10	56,10 56,10
530	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,300	37,89 12,10	428,17 136,73
531	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	13,200	34,89 8,25	460,50 108,90

1	2	3	4	5	6	7
532	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	24,500	35,94 30,80	880,50 754,60
533	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,010	4 767,00 2 096,00	47,67 20,96
534	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				1 950,46 1 121,29
		Total Grupa "Albinuta" (bucatarie) Inclusiv salariu				1 950,46 1 121,29
		2.12. Grupa "Albinuta" (dormitor) 2.12.1. Iluminare				
535	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
536	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
537	RpEC16B	Demontat prizei	buc	1,000	56,10 56,10	56,10 56,10
538	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,100	37,89 12,10	1 822,60 582,01
539	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	13,200	34,89 8,25	460,50 108,90
540	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	61,300	35,94 30,80	2 203,05 1 888,04
541	08-03-591-	Priza dubla de fisa tip neingropat,	100 buc	0,010	4 767,00	47,67

1	2	3	4	5	6	7
	9	la instalatie inchisa (prize 2 in 1)			2 096,00	20,96
542	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				4 700,44 2 733,01
		Total Grupa "Albinuta" (dormitor) Inclusiv salariu				4 700,44 2 733,01
		2.13. Grupa "Ghiocel" (dulapuri) 2.13.1. Iluminare				
543	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
544	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
545	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	26,300	37,89 12,10	996,58 318,23
546	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	13,200	34,89 8,25	460,50 108,90
547	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	39,500	35,94 30,80	1 419,58 1 216,60
548	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	34 880,00 6 380,00	697,60 127,60
549	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,010	4 767,00 2 096,00	47,67 20,96
550	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		1- simbol 0158				
		Total Iluminare Inclusiv salariu				3 732,45 1 869,29
		Total Grupa "Ghiocel" (dulapuri) Inclusiv salariu				3 732,45 1 869,29
		2.14. Grupa "Albinuta" (bucatarie)				
		2.14.1. Iluminare				
551	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
552	RpEC16B	Demontat prizei	buc	1,000	56,10 56,10	56,10 56,10
553	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,300	37,89 12,10	428,17 136,73
554	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	13,200	34,89 8,25	460,50 108,90
555	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	24,500	35,94 30,80	880,50 754,60
556	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,010	4 767,00 2 096,00	47,67 20,96
557	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				1 950,46 1 121,29
		Total Grupa "Albinuta" (bucatarie) Inclusiv salariu				1 950,46 1 121,29
		2.15. Grupa "Albinuta" (dormitor)				
		2.15.1. Iluminare				

1	2	3	4	5	6	7
558	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	16,50 16,50	33,00 33,00
559	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
560	RpEC16B	Demontat prizei	buc	1,000	56,10 56,10	56,10 56,10
561	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,100	37,89 12,10	1 822,60 582,01
562	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	13,200	34,89 8,25	460,50 108,90
563	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	61,300	35,94 30,80	2 203,05 1 888,04
564	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,010	4 767,00 2 096,00	47,67 20,96
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				4 700,44 2 733,01
		Total Grupa "Albinuta" (dormitor) Inclusiv salariu				4 700,44 2 733,01
		2.16. Veceu copii				
		2.16.1. Iluminare				
566	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	16,50 16,50	16,50 16,50

1	2	3	4	5	6	7
567	RpEC16B	Demontat prizei	buc	2,000	56,10 56,10	112,20 112,20
568	RpEC16C	Demontat intrerupatorul	buc	1,000	27,50 27,50	27,50 27,50
569	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,200	37,89 12,10	538,08 171,82
570	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5+16 mmp	m	26,400	34,89 8,25	921,00 217,80
571	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	40,600	35,94 30,80	1 459,11 1 250,48
572	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,010	24 340,00 4 840,00	243,40 48,40
573	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2 in 1)	100 buc	0,020	4 766,50 2 095,50	95,33 41,91
574	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,000	50,02 16,50	50,02 16,50
		Total Iluminare Inclusiv salariu				3 463,14 1 903,11
		Total Veceu copii Inclusiv salariu				3 463,14 1 903,11
		<i>Total</i>	lei			52 709,63
		<i>Fondul social</i>		24,00 %		7 154,03
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		1 144,92
		<i>Total</i>		100,00 +		61 008,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>		40,00 %		11 923,38
		<i>Total</i>		100,00 +		72 931,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			1 458,64
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				74 390,60 29 808,46

		Total	lei			969 520,52
		TVA	20,00 %			193 904,10
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 163 424,62
						327 192,90

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)