

Investitor
Obiect

OOO
**Resistematizarea incaperilor de la demisolul Blocului A, în scopul
 unitatii de autoclavare si sterilizare a institutiei medicale IMSP SR
 Ialoveni crearii Unitatii Centrale de Farmacie Spitalicească,S**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-3 EL
 Echipament electric. Iluminare electrica
 (formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de mntare				
1	RpEP01 A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) 285*310*130mmЩРН2*36	buc			1 755,00 1 755,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	27,0000	65,00	1 755,00
2	RpEP01 A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 550*600*130mm) pu 24module ЩРН24э-0УХЛГ	buc			1 755,00 1 755,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	27,0000	65,00	1 755,00
3	RpEP01 A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie 585*310*130mm) 36module ЩМП3-2УХЛЭ	buc			1 755,00 1 755,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	27,0000	65,00	1 755,00
4	RpEP01 A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)cu plata pentru montarea aparatelor650*500*220mm	buc			1 755,00 1 755,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	27,0000	65,00	1 755,00
5	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BP32 4P 100A	buc			207,21 46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	111100010 00205	Intrerupator BP32-4P-100A	buc	1,0000	157,00	157,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
6	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BP32 4P 63A	buc			207,21 46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	111100010 00206	Intrerupator BP32-4P-100A	buc	1,0000	157,00	157,00
	205114295	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	0716					
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
7	08-03-52 1-16	Separator de sarcini tripolar, curent, pina la 400A	buc			288,75 ----- 278,20
	1	Muncitor	h-om	4,2800	65,00	278,20
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	1,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400	1,00	0,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500	1,00	0,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0730	1,00	0,07
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	1,00	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	2,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	1,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320	1,00	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0040	10,00	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	25,00	1,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,6500	10,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0040	100,00	0,40
8	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA88 -35- 3P	buc			50,20 ----- 46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
9	Pret	Intrerupator automat BA88-35/3P cu MP211	buc			3 274,00 ----- 0,00
	9	Intrerupator automat BA88-35/3P cu MP211	buc	1,0000	3 274,00	3 274,00
10	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA47-3P-100A	buc			50,21 ----- 46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
11	Pret	Intrerupator automat BA-47-3P-100A	buc			310,00 ----- 0,00
	11	Intrerupator automat BA47-100/3P	buc	1,0000	310,00	310,00
12	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA47-29/3P/C-40A	buc			50,20 -----

1	2	3	4	5	6	7
						46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
13	Pret	Intrerupator automat BA-47-29/3P/C-40A	buc			94,00
						0,00
	13	Intrerupator automat BA47-29/3P/C-40A	buc	1,0000	94,00	94,00
14	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA47-29-3P-25A	buc			50,20
						46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
15	Pret	Intrerupator automat BA-47-29/3P -25A	buc			92,00
						0,00
	15	Intrerupator automat BA47-29/3P-25A	buc	1,0000	92,00	92,00
16	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA47-29-3P-20A	buc			50,20
						46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
17	Pret	Intrerupator automat BA-47-29/3P -20A	buc			92,00
						0,00
	17	Intrerupator automat BA47-29/3P-20A	buc	1,0000	92,00	92,00
18	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA47-29-3P-16A	buc			50,20
						46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
19	Pret	Intrerupator automat BA-47-29/3P -16A	buc			92,00
						0,00
	19	Intrerupator automat BA47-29/3P-16A	buc	1,0000	92,00	92,00
20	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA47-29-1P-25A	buc			50,21
						46,80

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
21	Pret	Intrerupator automat BA-47-29/1P -25A	buc			34,00 ----- 0,00
	21	Intrerupator automat BA47-29/1P-25A	buc	1,0000	34,00	34,00
22	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA47-29-1P-10A	buc			50,20 ----- 46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
23	Pret	Intrerupator automat BA-47-29/1P -10A	buc			32,00 ----- 0,00
	23	Intrerupator automat BA47-29/1P-10A	buc	1,0000	32,00	32,00
24	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar BA47-29-1P-5A	buc			50,20 ----- 46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
25	Pret	Intrerupator automat BA-47-29/1P -5A	buc			35,80 ----- 0,00
	25	Intrerupator automat BA47-29/1P-5A	buc	1,0000	35,80	35,80
26	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AD12/2/16/30	buc			50,21 ----- 46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
27	Pret	Intrerupator automat diferential AD-12/2P tip AC16A, B,230V,In=30mA	buc			328,00 ----- 0,00
	27	Intrerupator automat AD-12/2PtipAC 16A,B,230V,In=30mA	buc	1,0000	328,00	328,00
28	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AD12/2/10/30	buc			50,20 ----- 46,80

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
29	Pret	Intrerupator automat diferential AD-12/2P tip AC10A,B,230V,In=30mA	buc			214,00 0,00
	29	Intrerupator automat AD-12/2 Ptip AC 10A,B,230V,In=30mA	buc	1,0000	214,00	214,00
30	08-01-01 5-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV OPH-1 V3P	set			1 049,03 916,50
	1	Muncitor	h-om	14,1000	65,00	916,50
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10m2	0,0630	1,00	0,06
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	10,00	0,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,2000	5,00	11,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	1,00	8,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	1,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	0,50	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	1,00	0,11
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,1000	1,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,9000	10,00	29,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,5300	10,00	15,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7400	10,00	27,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4000	100,00	40,00
31	08-01-01 5-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV OPH-1 V4P	set			1 049,03 916,50
	1	Muncitor	h-om	14,1000	65,00	916,50
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10m2	0,0630	1,00	0,06
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	10,00	0,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,2000	5,00	11,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,1000	1,00	8,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9000	1,00	0,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	0,50	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	1,00	0,11
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,1000	1,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,9000	10,00	29,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,5300	10,00	15,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7400	10,00	27,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,4000	100,00	40,00
32	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AP50/3MT-16	buc			50,20 46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
33	Pret	Intrerupator automat diferential AP50/3P/16A (Legrand, Scheider, Hager...ABB sau analogic)	buc			487,00
						0,00
	33	Intrerupator automat AP50/3P/16A	buc	1,0000	487,00	487,00
34	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar AP50/2MT-16	buc			50,20
						46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
35	Pret	Intrerupator automat diferential AP50/2P/16A (Legrand, Scheider, Hager...ABB sau analogic)	buc			458,00
						0,00
	35	Intrerupator automat AP50/2P/16A	buc	1,0000	458,00	458,00
36	RpEE15 B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de siguritate 220V PB-16-54Y2	buc			50,20
						46,80
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	65,00	46,80
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,20	0,40
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
37	Pret	Intrerupator de sarcina PB2-16-54Y2 220W	buc			118,30
						0,00
	37	Intrerupator de sarcina PB2-16-54Y2 220W	buc	1,0000	118,30	118,30
38	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, 33W 4000K, IP54OWP ECO LED595	buc			25,45
						14,95
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	65,00	14,95
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,50
39	Pret	Corpuri de iluminat OWP ECO LED595*33W IP54 4000Lm, LED33Bt	buc			425,00
						0,00
	39	Corpuri de iluminat OWP ECO LED595*33W IP54 4000K	buc	1,0000	425,00	425,00
40	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, 12W 4000K, IP54 DPO 4002	buc			25,45
						14,95
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	65,00	14,95
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,50
41	Pret	Corpuri de iluminat ДПО4002-12W IP54 LED12Bt	buc			90,83
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	41	Corpuri de iluminat ДПО4002-12 IP54 LED 12Bt	buc	1,0000	90,83	90,83
42	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat cu raze bactericide OBH-100	buc			25,45 ----- 14,95
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	65,00	14,95
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,00	10,50
43	Pret	Corpuri cu raze bactericide OBH-100	buc			305,84 ----- 0,00
	43	Corpuri cu raze bactericide OBH-100	buc	1,0000	305,84	305,84
44	RpEF13 C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, putere: 3W;tensiune:220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie; 2ore;marime: 330*140*23mm	buc			233,55 ----- 79,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	65,00	79,30
	287527440 050244	Corp de iluminat "EXIT"330*140*23	buc	1,0000	152,00	152,00
	287411589 3301	Bolt metalic	buc	1,0000	2,00	2,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,00	0,05
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
45	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) LSLT 3*1.5-066	m			24,90 ----- 9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740445	Cablu de energie BBG A LSLT 3*1.5	m	1,0200	14,00	14,28
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
46	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) LSLT 4*1.5-066	m			29,49 ----- 9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740446	Cablu de energie BBG A LSLT 4*1.5	m	1,0200	18,50	18,87
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
47	RpED01	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe	m			34,34 -----

1	2	3	4	5	6	7
	A	fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) LSLT 5*1.5-066				9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740447	Cablu de energie BBG A LSLT 5*1.5	m	1,0200	23,25	23,71
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
48	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) LSLT 3*2.5-066	m			<u>33,57</u> 9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740448	Cablu de energie BBG A LSLT 3*2.5	m	1,0200	22,50	22,95
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
49	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) LSLT 5*2.5-066	m			<u>46,96</u> 9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740449	Cablu de energie BBG A LSLT 5*2.5	m	1,0200	35,63	36,34
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
50	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) LSLT 5*4-066	m			<u>71,82</u> 9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740450	Cablu de energie BBG A LSLT 5*4	m	1,0200	60,00	61,20
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
51	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) LSLT 5*6-066	m			<u>102,83</u> 9,10

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740451	Cablu de energie BBG A LSLT 5*6	m	1,0200	90,40	92,21
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
52	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) LSLT 5*50-066	m			<u>728,02</u> 9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740452	Cablu de energie BBG A LSLT 5*50	m	1,0200	703,33	717,40
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
53	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp BBG(A) FRLS 3*1.5-066	m			<u>31,02</u> 9,10
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	65,00	9,10
	313013481 740453	Cablu de energie BBG A FRLS 3*1.5	m	1,0200	20,00	20,40
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,50
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,10	0,02
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	4,00	1,00
54	RpEB02 A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp PV1 4.0-0.66mm2	m			<u>16,44</u> 3,90
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	65,00	3,90
	272210310 700154	Cablu PV1 4.0 -066	m	1,0300	11,50	12,44
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,10
55	RpEA01 Ak0.2sal	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri - TUB gofrat 750N d=16mm, flexibil cu sonda	m			<u>13,72</u> 5,59
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	65,00	5,59
	252121670 423555	Tub gofrat d=16mm flexibil cu sonda	m	1,0200	7,00	7,50
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,00	0,63
56	RpEA01 Ak0.2sal	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu	m			<u>13,72</u>

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri - TUB gofrat 750N d=25mm, flexibil cu sonda				5,59
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	65,00	5,59
	252121670 423556	Tub d25mm, flexibil,cu sonda	m	1,0200	7,00	7,50
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,00	0,63
57	RpEA01 Ak0.2sal	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri - TUB gofrat 750N d=50mm, flexibil cu sonda	m			24,43 5,59
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	65,00	5,59
	252121670 423557	Tub d50mm, flexibil,cu sonda	m	1,0200	17,00	18,21
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	4,00	0,63
58	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor modulare cu implus, 1 modul, simplu 10A	buc			27,61 19,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	65,00	19,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
59	Pret	Intrerupator cu o clapa BC20-1/IP20/10A/230V	buc			46,00 0,00
	59	Intrerupator o clapa BC20-1/IP20/10A/230V	buc	1,0000	46,00	46,00
60	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor modulare cu implus, 1 modul, simplu 10A	buc			27,61 19,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	65,00	19,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,50	0,10
61	Pret	Intrerupator dublu clapa BC20-2/IP20/10A/230V	buc			52,50 0,00
	61	Intrerupator o clapa BC20-2/IP20/10A/230V	buc	1,0000	52,50	52,50
62	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor modulare cu implus, cu dirijare din 2 locuri 10A	buc			27,61 19,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	65,00	19,50
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	8,00	8,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	251320662	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip	m	0,2000	0,50	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	1522	PC-rolu 10m x 15mm				
63	Pret	Intrerupator o clapa BCp10-1/IP20/10A/230V	buc			52,50
	63	Intrerupator o clapa BC20-2P20/10A/230V	buc	1,0000	52,50	52,50
64	RpEE03 C	Montarea prizelor interne euro 250v, 44A cu impamintare, duble, cu rama (Legrand, Scheiider, Viko,EL-bi...PC10-3, sau analog)	buc			174,30
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	65,00	82,55
	274616733 510064	Priza interna EURO 250V, 44A	buc	1,0200	87,00	88,74
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,80	1,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	287411580 0687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,10	0,20
65	RpEE03 C	Montarea prizelor interne euro 250v, 20A cu impamintare, duble, cu rama (Legrand, Scheiider, Viko,EL-bi...PC10-3, sau analog)	buc			124,32
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,2700	65,00	82,55
	274616733 510065	Priza interna EURO 250v, 20A	buc	1,0200	38,00	38,76
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,10	0,20
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,20	0,40
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	2,0000	0,80	1,60
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,10	0,20
	287411580 0687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,0000	0,10	0,20
66	RpEE03 B	Cutie de conexiune Y191M-YXIZ	buc			35,59
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	65,00	26,00
	274616733 510066	Cutie de conexiune	buc	1,0200	4,10	4,18
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	2,50	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
67	RpEE03 B	Cutie interna IP65 196*118*70mm, p/uconectare firelor	buc			35,59 ----- 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	65,00	26,00
	274616733 510067	Cutie de conexiune	buc	1,0200	4,10	4,18
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	2,50	5,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
68	RpEE03 B	Cutie interna p/u instalare intrerupatorilor si prize	buc			35,59 ----- 26,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	65,00	26,00
	274616733 510067	Cutie de conexiune	buc	1,0200	4,10	4,18
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	2,50	5,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
69	RpEE03 A	Montarea rama modulara p/u intreruptoare (Legrand, Schneider, Viko, El-bi...ABB, sau analogic)	buc			24,23 ----- 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 510069	Rama moddulara pu intreruptoare	buc	1,0200	4,00	4,08
70	RpEE03 A	Montarea rama modulara p/u intreruptoare 3 locuri (Legrand, Schneider, Viko, El-bi...ABB, sau analogic)	buc			32,39 ----- 20,15
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	65,00	20,15
	274616733 510070	Rama moddulara pu intreruptoare cu 3 locuri	buc	1,0200	12,00	12,24
71	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			15,95 ----- 14,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	1,00	1,00
		2. Utilaj				
72	Pret	Panou de distributieintern din plastic cu usa din metal IIIIPH-72 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri(hager, scchneider, legrand, caton...ABB,sau analog	buc			1 994,00 ----- 0,00
	72	Panou din plastic cu usita metalica cu 72	buc	1,0000	1 994,00	1 994,00

1	2	3	4	5	6	7
		locuri IP20 ЩПН-2*36 585*310*130				
73	Pret	Panou de distributieintern din plastic cu usa din metal ЩПН-24 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri(hager, scchneider, legrand, caton...ABB,sau analog	buc			913,00 0,00
	73	Panou din plastic cu usita metalica cu 24 locuri IP20ЩПН 130*550*600	buc	1,0000	913,00	913,00
74	Pret	Panou de distributieintern din plastic cu usa din metal ЩМП-36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri(hager, scchneider, legrand, caton...ABB,sau analog	buc			1 526,00 0,00
	74	Panou din plastic cu usa metal IP20 ЩМП-36 650*500*220	buc	1,0000	1 526,00	1 526,00
75	Pret	Panou de distributieintern din plastic cu usa din metal ЩМП-2-36 locuri, in set cu sina N si PE, culoare gri(hager, scchneider, legrand, caton...ABB,sau analog	buc			1 265,00 0,00
	75	Panou din plastic cu usa metal IP20ЩМП-3-36 585*310*130	buc	1,0000	1 265,00	1 265,00
76	Pret	Dispozitiv de protectie la supratensiune de implus OPC1-B-3P	buc			1 473,00 0,00
	76	Dispozitiv de protectie la supratensiune de implus OPC1-B-3P	buc	1,0000	1 473,00	1 473,00
77	Pret	Dispozitiv de protectie la supratensiune de implus OPC1-B-4P	buc			1 993,00 0,00
	77	Dispozitiv de protectie la supratensiune de implus OPC1-B-4P	buc	1,0000	1 993,00	1 993,00