

**Lucrări de reparație și reconstrucție a
Sectorului de poliție nr.2 Dezghingea al
IP Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7
Copertina

Valoarea de deviz 70 036,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.1. навес для машин				
1	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m 2	0,550	340,195 340,195	187,107 187,107
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,300	68,617 68,617	20,585 20,585
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/столбы из проф трубы 100*100*6мм=35,2м*17,22кг/	kg	607,000	24,884 12,109	15 104,345 7 349,920
4	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M150	m3	0,300	1 209,447 296,950	362,834 89,085
5	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a	t	0,302	20 176,887 4 901,099	6 093,420 1 480,132

1	2	3	4	5	6	7
		utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura/профильная труба 60*40*3-70,2м*4,3/				
6	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale hanelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,910	1 056,130 570,834	961,078 519,459
7	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	55,620	227,241 89,373	12 639,141 4 970,926
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip толщ 7см	m3	3,500	377,082 51,894	1 319,786 181,629
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris толщ 10см	m3	5,000	526,684 57,083	2 633,421 285,417
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	98,000	24,279 1,730	2 379,374 169,520
11	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) толщ8см	m3	4,000	1 218,773 334,428	4 875,091 1 337,712
Total навес для машин						46 576,182
Incluziv salariu						16 591,492
Total						46 576,182
Asigurarea med si soc						3 733,086

1	2	3	4	5	6	7
			%			
		Transport	6,00 %			1 652,464
		Total	100,00			51 961,732
			+			
		Cheltuieli de regie	8,00 %			4 156,939
		Total	100,00			56 118,671
			+			
		Beneficiu de deviz	4,00 %			2 244,747
		Total	100,00			58 363,418
			+			
		TVA	20,00			11 672,684
			%			
		Total				70 036,102
		Incluziv salariu				16 591,492

Total deviz:

Incluziv salariu

70 036,14


16 591,50

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrări de reparație și
reconstrucție a Sectorului de
poliție nr.2 Dezghingea al IP
Comrat al DP UTA Găgăuzia**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 7

Copertina

Valoarea de deviz 70 036,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	22,025	57,66	1 269,962
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,450	57,66	141,267
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,009	57,66	519,459
4.	7212030022700	Sudor	h-om	15,055	57,66	868,071
5.	7213050013100	Ținichigiu	h-om	80,649	57,66	4 650,221
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,567	57,66	148,013
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,835	57,66	740,066
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	115,330	57,66	6 649,928
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,702	57,66	674,738
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,125	57,66	929,767
		Total manopera				16 591,50

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,750	285,00	1 638,750
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,982	285,00	849,870
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,178	166,67	1 196,357
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,181	22,22	4,022
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	30,00	3,630
6.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	10,192	43,33	441,619
7.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,760	18,00	157,680
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 246,871	1,60	1 994,994
9.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	67,161	98,00	6 581,778
10.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	35,041	16,50	578,176
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,490	11,33	5,552
12.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,070	15,00	91,050
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,980	15,00	14,700
14.	27752763098861	Confectii metalice/столбы из проф трубы 100*100*6мм=35,2м/	kg	607,000	12,50	7 587,500
15.	28142121512212	Constructii metalice (трубы 60*40*3-70,2м)	kg	302,000	12,50	3 775,000
16.	2873122004100200	Plase sudate 200*200-70m2	kg	98,980	22,00	2 177,560
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,035	25,00	75,875

18.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,661	25,00	41,525
19.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,510	1,00	1,510
20.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	292,005	0,50	146,002
21.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,510	1,00	1,510
22.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,510	0,80	1,208
23.	2874125886734	Nituri POP	buc	292,005	0,60	175,203
Total materiale de construcții						27 541,09

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,570	221,04	789,113
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,785	233,40	416,619
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,059	204,10	216,142
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,224	24,00	29,376
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,600	91,19	145,904
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180	91,19	16,414
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,398	21,36	29,861
8.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,661	120,00	199,320
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,869	204,10	585,563
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075	204,10	15,307
Total utilaje de construcții						2 443,61

Total:

Total deviz:

70 036,14

Intocmit

Verificat

(Handwritten signature)
(funcția, semnătura)

(Handwritten signature)
(funcția, semnătura)

GREEN ENGINEERING S.R.L.
1013600038806

Investitor
Obiect**Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2
Dezghingea al IP Comrat al DP UTA Găgăuzia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7
Copertina
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.1. навес для машин				
1	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,195 340,195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,195
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,617 68,617
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,617
3	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/столбы из проф трубы 100*100*6мм=35,2м*17,22кг/	kg			24,884 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2775276309886 1	Confecții metalice/столбы из проф трубы 100*100*6мм=35,2м/	kg	1,0000	12,50	12,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	25,00	0,125
4	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			1 209,447 296,950

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,063
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,60	466,087
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	166,67	129,447
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	285,00	204,250
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	91,19	54,713
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,36	6,977
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,023
5	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura/профильная труба 60*40*3-70,2м*4,3/	t			20 176,887 4 901,099
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,550
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,480
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	244,960
	2814212151221 2	Constructii metalice (трубы 60*40*3-70,2м)	kg	1 000,0000	12,50	12 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	25,00	137,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	30,00	12,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	22,22	13,318
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	120,00	660,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	204,10	1 938,950
6	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 056,130 570,834
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	57,66	570,834
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	43,33	485,296
7	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau	m2			227,241 89,373

1	2	3	4	5	6	7
		egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	98,00	118,335
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	16,50	10,395
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,150
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,50	2,625
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	18,00	2,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,00	0,528
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip толщ 7см	m3			377,082 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	166,67	183,337
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,40	49,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	221,04	92,837
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris толщ 10см	m3			526,684 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	285,00	327,750
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	233,40	49,014
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	221,04	92,837
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,279 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2873122004100 200	Plase sudate 200*200-70m2	kg	1,0100	22,00	22,220
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,33	0,057
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	204,10	0,123
11	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) толщ 8см	m3			1 218,773 334,428

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,949
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,60	463,792
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	166,67	128,961
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	285,00	197,149
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	21,36	6,942
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	204,10	51,025
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

