

**Primaria or. Singerei.**  
**Imprejmuiri de gard la cimitir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 160 723,54 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,00	123,60 123,60	1 854,00 1 854,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,00	18,60 18,60	279,00 279,00
3	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	11,60	1 384,42 357,00	16 059,30 4 141,20
4	RpCS15B	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiri din panouri de gard din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 1,50 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax	m	380,00	228,94 45,60	86 995,98 17 328,00

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei			105 188,28
		Asigurari sociale	24,00 %			5 664,53
		Transportarea materialelor	5,00 %			4 015,35
		Total	100,00 +			114 868,16
		Cheltuieli de regie	10,00 %			11 486,82
		Total	100,00 +			126 354,98
		Beneficiu de deviz	6,00 %			7 581,30
		Total	100,00 +			133 936,28
		TVA	20,00 %			26 787,26
		<b>Total deviz:</b>				<b>160 723,54</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>23 602,20</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Primaria or. Singerei. Imprejmuiri de gard la cimitir**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	60,00	18,60
3	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3			1 384,42 357,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	60,00	248,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	60,00	108,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	186,0000	2,50	469,65
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8600	240,00	208,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7800	340,00	267,90
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	11,00	3,58
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	8,00	4,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	450,00	67,50
4	RpCS15B	Inlocuirea pe portiuni, la imprejmuiri din panouri de gard din plasa de sirma zincata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 51 x 3,5 mm, de 1,50 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax	m			228,94 45,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3800	60,00	22,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	60,00	22,80
	28731373365513	Rame cu plasa sirma pt. gard	m2	1,5000	75,00	114,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,7500	2,50	7,01
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200	340,00	6,93
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0143	240,00	3,50
	2722103303087	Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657	m	2,4000	13,00	31,82
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	0,5000	14,00	7,14
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,5000	13,00	6,63
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	11,00	2,47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	24,00	1,54

1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0530	9,00	0,49
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	21,00	1,05

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.

**Primaria or. Singerei.**  
**Imprejuriri de gard la cimitir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 160 723,54 lei**

Intocmit in prețuri curente 16.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	48,02	60,00	2 881,20
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	144,40	60,00	8 664,00
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,55	60,00	2 133,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,00	60,00	1 260,00
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	144,40	60,00	8 664,00
<b>Total manopera</b>						<b>23 602,20</b>

**Materiale:**

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	193,80	13,00	2 519,40
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	9,14	340,00	3 107,60
3.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	7,75	340,00	2 635,00
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,08	240,00	2 419,20
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,54	240,00	1 329,60
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,42	24,00	586,08
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	85,27	11,00	937,97
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 065,90	2,50	2 664,75
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 179,18	2,50	5 447,95
10.	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	193,80	14,00	2 713,20
11.	2722103303087	Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657	m	930,24	13,00	12 093,12
12.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	20,54	9,00	184,86
13.	28731373365513	Rame cu plasa sirma pt. gard	m2	581,40	75,00	43 605,00

14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,16	20,00	63,20
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>80 306,93</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	3,77	11,00	41,47
2.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,96	8,00	55,68
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	19,00	21,00	399,00
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,74	450,00	783,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 279,15</b>

Total	lei	105 188,28
Asigurari sociale	24,00 %	5 664,53
Transportarea materialelor	5,00 %	4 015,35
Total	100,00 +	114 868,16
Cheltuieli de regie	10,00 %	11 486,82
Total	100,00 +	126 354,98
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 581,30
Total	100,00 +	133 936,28
TVA	20,00 %	26 787,26

**Total deviz:**

**160 723,5**

**4**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)