

Intretinerea drumurilor publice pe timp rece in raionul Soldanesti an.2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 790 976,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-1				
1	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	36,00	57,66 57,66	2 075,76 2 075,76
2	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	14,00	76,60 0,00	1 072,40 0,00
3	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	20,00	55,92 9,92	1 118,35 198,35
4	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	100,00	67,70 0,00	6 770,00 0,00
5	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00	7,12 0,00	213,75 0,00
6	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,09	1 233,33 0,00	111,00 0,00
7	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 30km	t	2,00	95,75 0,00	191,50 0,00
8	TR11AA08C1 π	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	2,00	14,41 14,41	28,83 28,83
9	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,40	33,15 33,15	13,26 13,26

1	2	3	4	5	6	7	
		Total L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-1				11 594,85	
		Incluziv salariu				2 316,20	
		2. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km 0-2,5					
10	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52	
11	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	35,00	76,60 0,00	2 681,00 0,00	
12	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	40,00	55,92 9,92	2 236,70 396,70	
13	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	100,00	67,70 0,00	6 770,00 0,00	
14	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00	7,12 0,00	213,75 0,00	
15	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	3,00	63,79 0,00	191,36 0,00	
16	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,10	1 230,00 0,00	123,00 0,00	
17	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 30km	t	4,00	95,75 0,00	383,00 0,00	
18	TR11AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,00	14,41 14,41	57,66 57,66	
19	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,80	33,15 33,15	26,52 26,52	
		Total L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km 0-2,5				16 834,51	
		Incluziv salariu				4 632,40	
		3. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km0-3,1					

1	2	3	4	5	6	7
20	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52
21	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	43,40	76,60 0,00	3 324,44 0,00
22	DI148A п.	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	40,00	55,92 9,92	2 236,70 396,70
23	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	110,00	67,70 0,00	7 447,00 0,00
24	DY02H п.	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00	7,12 0,00	213,75 0,00
25	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,11	1 227,27 0,00	135,00 0,00
26	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 30km	t	4,00	95,75 0,00	383,00 0,00
27	TRI1AA0 8C1 п	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,00	14,41 14,41	57,66 57,66
28	DI63A п.	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,80	33,15 33,15	26,52 26,52
Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km0-3,1						17 975,59
Incluziv salariu						4 632,40
4. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8						
29	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	108,00	57,66 57,66	6 227,28 6 227,28
30	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	221,20	76,60 0,00	16 943,92 0,00
31	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	120,00	55,92 9,92	6 710,10 1 190,10
32	DY08A	Raspindirea materialului	1000 m2	400,00	67,70	27 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina			0,00	0,00
33	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	60,00	7,12 0,00	427,50 0,00
34	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	3,00	63,79 0,00	191,36 0,00
35	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,37	1 232,43 0,00	456,00 0,00
36	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 16km	t	12,00	34,94 0,00	419,28 0,00
37	TR11AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	12,00	14,41 14,41	172,98 172,98
38	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	2,40	33,40 33,40	80,15 80,15
39	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru(Patrularea traseului) 18,9kmx2x15zilei	км	567,00	4,88 0,00	2 769,07 0,00
Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8						61 477,64
Incluziv salariu						7 670,51
		5. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2				
40	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52
41	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	58,80	76,60 0,00	4 504,08 0,00
42	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	40,00	55,92 9,92	2 236,70 396,70
43	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	60,00	67,70 0,00	4 062,00 0,00
44	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la	км	50,00	7,12	356,25

1	2	3	4	5	6	7
		locul parcarii la locul de lucru			0,00	0,00
45	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,07	1 242,86 0,00	87,00 0,00
46	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 18km	t	4,00	37,54 0,00	150,16 0,00
47	TRI1AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,00	14,41 14,41	57,66 57,66
48	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,80	33,15 33,15	26,52 26,52
49	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru(Patrularea traseului) 19kmx2x15 zilei	км	570,00	4,88 0,00	2 782,74 0,00
Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2						18 414,63
Incluziv salariu						4 632,40
		6. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,0-1,1				
50	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	36,00	57,66 57,66	2 075,76 2 075,76
51	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada,k=14	км	15,40	76,60 0,00	1 179,64 0,00
52	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	100,00	67,70 0,00	6 770,00 0,00
53	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00	7,12 0,00	213,75 0,00
54	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,07	1 242,86 0,00	87,00 0,00
Total L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,0-1,1						10 326,15
Incluziv salariu						2 075,76

1	2	3	4	5	6	7
		7. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5				
55	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52
56	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada,k=14	км	49,00	76,60 0,00	3 753,40 0,00
57	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	10,00	55,92 9,92	559,18 99,18
58	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	200,00	67,70 0,00	13 540,00 0,00
59	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	60,00	7,12 0,00	427,50 0,00
60	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,15	1 240,00 0,00	186,00 0,00
61	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 23km	t	1,00	43,72 0,00	43,72 0,00
62	TR11AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	1,00	14,41 14,41	14,41 14,41
63	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,20	34,60 34,60	6,92 6,92
Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5						22 682,65
Incluziv salariu						4 272,03
		8. L197 Samascani-Raspopeni,km0-6,54				
64	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada,k=10	км	65,40	76,60 0,00	5 009,64 0,00
65	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	50,00	67,70 0,00	3 385,00 0,00
66	TsC02C1 п.	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,03	1 200,00 0,00	36,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total L197 Samascani-Raspopeni,km0-6,54					8 430,64
		Incluziv salariu					0,00
		9. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km0-4					
67	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52	
68	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada,k=14	км	56,00	76,60 0,00	4 289,60 0,00	
69	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	20,00	55,92 9,92	1 118,35 198,35	
70	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	500,00	67,70 0,00	33 850,00 0,00	
71	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00	7,12 0,00	213,75 0,00	
72	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	14,40	63,41 0,00	913,12 0,00	
73	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,35	1 234,29 0,00	432,00 0,00	
74	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 14km	t	2,00	23,95 0,00	47,90 0,00	
75	TRI1AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	2,00	14,41 14,41	28,83 28,83	
76	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,40	33,15 33,15	13,26 13,26	
		Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km0-4					45 058,33
		Incluziv salariu					4 391,96
		10. L199 Drumul de acces spre s.Lelina,km0-1,0					
77	DI73A	Curatirea drumurilor de	км	5,00	76,60	383,00	

1	2	3	4	5	6	7
		zapada,k=5			0,00	0,00
78	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	50,00	67,70 0,00	3 385,00 0,00
79	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,03	1 200,00 0,00	36,00 0,00
Total L199 Drumul de acces spre s.Lelina,km0-1,0						3 804,00
Incluziv salariu						0,00
		11. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7				
80	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	191,80	76,60 0,00	14 691,88 0,00
81	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131	t	16,80	18,07 0,00	303,62 0,00
82	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	40,00	55,92 9,92	2 236,70 396,70
83	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina ,K=4	1000 m2	400,00	67,70 0,00	27 080,00 0,00
84	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	90,00	7,12 0,00	641,25 0,00
85	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	108,00	57,66 57,66	6 227,28 6 227,28
86	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	4,20	63,39 0,00	266,24 0,00
87	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru(Patrularea traseului) 22kmx2x15 zilei	км	660,00	4,88 0,00	3 222,12 0,00
88	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,31	1 229,03 0,00	381,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
89	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 22km	t	4,00	42,58 0,00	170,32 0,00
90	TRI1AA0 8C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,00	14,41 14,41	57,66 57,66
91	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,80	33,15 33,15	26,52 26,52
Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7						55 304,59
Incluziv salariu						6 708,16
12. L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km0-2,8						
92	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52
93	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	39,20	76,60 0,00	3 002,72 0,00
94	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00	55,92 9,92	3 355,05 595,05
95	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	300,00	67,70 0,00	20 310,00 0,00
96	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,24	1 237,50 0,00	297,00 0,00
97	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 24km	t	6,00	45,02 0,00	270,12 0,00
98	TRI1AA0 8C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00	14,41 14,41	86,49 86,49
99	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20	33,63 33,63	40,36 40,36
Total L200.1 Drumul de acces spre s.Socola,km0-2,8						31 513,26

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 873,42
		13. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5				
100	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 <hr/> 57,66	4 151,52 <hr/> 4 151,52
101	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	49,00	76,60 <hr/> 0,00	3 753,40 <hr/> 0,00
102	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00	55,92 <hr/> 9,92	3 355,05 <hr/> 595,05
103	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	300,00	67,70 <hr/> 0,00	20 310,00 <hr/> 0,00
104	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00	7,12 <hr/> 0,00	213,75 <hr/> 0,00
105	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	1,80	63,56 <hr/> 0,00	114,40 <hr/> 0,00
106	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,24	1 237,50 <hr/> 0,00	297,00 <hr/> 0,00
107	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 15km	t	6,00	52,86 <hr/> 0,00	317,16 <hr/> 0,00
108	TR11AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00	14,41 <hr/> 14,41	86,49 <hr/> 86,49
109	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20	33,63 <hr/> 33,63	40,36 <hr/> 40,36
Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5						32 639,13
Incluziv salariu						4 873,42
		14. L202 Drumul de acces spre s.Odaia,km0-1,0				
110	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada,k=5	км	5,00	76,60 <hr/> 0,00	383,00 <hr/> 0,00
111	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea	1000 m2	10,00	67,70 <hr/>	677,00 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		carosabila cu masina			0,00	0,00
112	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,07	1 242,86 0,00	87,00 0,00
Total L202 Drumul de acces spre s.Odaia,km0-1,0						1 147,00
Incluziv salariu						0,00
		15. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2				
113	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52
114	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	28,00	76,60 0,00	2 144,80 0,00
115	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00	55,92 9,92	3 355,05 595,05
116	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	250,00	67,70 0,00	16 925,00 0,00
117	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,21	1 228,57 0,00	258,00 0,00
118	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 5km	t	6,00	16,19 0,00	97,14 0,00
119	TRI1AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00	14,41 14,41	86,49 86,49
120	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20	33,63 33,63	40,36 40,36
Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2						27 058,36
Incluziv salariu						4 873,42
		16. L204 R9 -drumul de acces spre or.Soldanesti,km0-1,7				
121	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52

1	2	3	4	5	6	7
		alta)				
122	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	23,80	76,60 0,00	1 823,08 0,00
123	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	350,00	67,70 0,00	23 695,00 0,00
124	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00	55,92 9,92	3 355,05 595,05
125	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,27	1 233,33 0,00	333,00 0,00
126	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 4km	t	6,00	13,88 0,00	83,28 0,00
127	TRI1AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00	14,41 14,41	86,49 86,49
128	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20	33,63 33,63	40,36 40,36
Total L204 R9 -drumul de acces spre or.Soldanesti,km0-1,7						33 567,78
Incluziv salariu						4 873,42
		17. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1				
129	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	90,00	57,66 57,66	5 189,40 5 189,40
130	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	99,40	76,60 0,00	7 614,04 0,00
131	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	400,00	67,70 0,00	27 080,00 0,00
132	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	60,00	55,92 9,92	3 355,05 595,05
133	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	30,00	7,12 0,00	213,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
134	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	1,80	63,56 0,00	114,40 0,00
135	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,31	1 229,03 0,00	381,00 0,00
136	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 11km	t	6,00	34,13 0,00	204,78 0,00
137	TR11AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	6,00	14,41 14,41	86,49 86,49
138	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,20	33,63 33,63	40,36 40,36
139	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru(Patrularea traseului) 22kmx2x15zilei	км	660,00	4,88 0,00	3 222,12 0,00
Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1						47 501,39
Incluziv salariu						5 911,30
		18. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km0-5				
140	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	72,00	57,66 57,66	4 151,52 4 151,52
141	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	км	70,00	76,60 0,00	5 362,00 0,00
142	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	1,80	63,56 0,00	114,40 0,00
143	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	45,00	55,92 9,92	2 516,29 446,29
144	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	350,00	67,70 0,00	23 695,00 0,00
145	DY02H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru	км	20,00	7,12 0,00	142,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
146	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,27	1 233,33 0,00	333,00 0,00
147	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 4km	t	4,50	13,88 0,00	62,46 0,00
148	TRI1AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	4,50	14,35 14,35	64,58 64,58
149	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,90	33,31 33,31	29,98 29,98
Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca,km0-5						36 471,73
Incluziv salariu						4 692,37
		19. L206.1 Drumul de acces spre s.Parcani,km0-1				
150	DYO1A	Patrularea traseului de catre muncitorilor (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	чел-ч	36,00	57,66 57,66	2 075,76 2 075,76
151	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2	1000 m2	15,00	55,92 9,92	838,76 148,76
152	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina	1000 m2	150,00	67,70 0,00	10 155,00 0,00
153	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada ,k=14	1km	14,00	76,60 0,00	1 072,40 0,00
154	TsC02C1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, MAD	100 m3	0,11	1 227,27 0,00	135,00 0,00
155	Pr-nt 13-01-09	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 6km	t	1,50	17,81 0,00	26,71 0,00
156	TRI1AA08C1	Descarcarea MAD prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	1,50	14,61 14,61	21,91 21,91
157	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	0,30	32,67 32,67	9,80 9,80

1	2	3	4	5	6	7
Total L206.1 Drumul de acces spre s.Parcani,km0-1						14 335,34
Incluziv salariu						2 256,23
20. Serviciu de iarna						
158	DY05A	Serviciu de iarna	чел-ч	480,00	51,65	24 793,80
					51,65	24 793,80
Total Serviciu de iarna						24 793,80
Incluziv salariu						24 793,80
Прямые затраты			lei		520 931,37	
Contributiile sociale si medicale			22,50 %		22 157,82	
Total			100,00 +		543 089,19	
Cheltuieli de regie			14,50 %		78 747,93	
Total			100,00 +		621 837,12	
Rentabilitatea			6,00 %		37 310,23	
Total			100,00 +		659 147,35	
TVA			20,00 %		131 829,47	

Total deviz: **790 976,82**
Incluziv salariu **98 479,20**

Intocmit

(S.A."DrumuriSoroca"
N.Bahna)

(funcția, semnătura)

Verificat

(S.A."DrumuriSoroca"
M.Gandrabur)

(funcția, semnătura)