

Amenajarea oraşului. Lotul nr. 1.
Dezepezirea şi profilarea străzilor.
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 01-2019

Valoarea de deviz 59 808,86 lei

Intocmit in preţuri curente


№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	ore	20,00	500,00 0,00	10 000,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,00		
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, MAD, la distanta < 10 m	100 m3	0,40	1 586,65 0,00	634,66 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal de 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,904		
3	TsI50E	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 5 km	t	60,00	20,84 0,00	1 250,40 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,360		
4	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	133,00	248,92 30,12	33 106,36 4 005,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,209		
	1111000100018	Antiderapant	m3	39,90		
Cheltuieli directe			lei			44 991,42
CASM			22,00 %			881,31
Cheltuieli de regie			6,00 %			2 752,36
Beneficiu			2,50 %			1 215,63
Total:						49 840,72
TVA			20,00 %			9 968,14


Total deviz:

59 808,86


Incluziv salariu

4 005,96





(funcţia, semnătura) (L.Chiriac)



(funcţia, semnătura) (Gh.Guţan)

Obiect Amenajarea oraşului. Lotul nr.1.
Dezepezirea şi profilarea străzilor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 01-2019
(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			500,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,00	500,00	500,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, MAD, la distanta < 10 m	100 m3			1 586,65 0,00
	2952270007403	Incarnator frontal ae 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76	333,33	1 586,65
3	TsI50E	Transportarea MAD cu autocamione la distanta 5 km	t			20,84 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106	196,59	20,84
4	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			248,92 30,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,573	52,57	30,12
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,30	729,31	218,79



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(L.Chiriac)

(funcția, semnătura)

(Gh.Guțan)

Amenajarea oraşului. Lotul nr.1.
Dezepezirea şi profilarea străzilor
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01-2019

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera:						
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,209	52,57	4 006,31
		Total manopera				4 005,96
Materiale:						
1.	1111000100018	Antiderapant	m3	39,9013	729,31	29 099,47
		Total materiale de construcţii				29 100,40
Utilaje de construcţii:						
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,000	500,00	10 000,00
2.	2952270007403	Incarcator frontal de 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,904	333,33	634,66
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,360	196,59	1 250,40
		Total utilaje de construcţii				11 885,06

Total:

44 991,42



Intocmit

Verificat

(L.Chiriac)

(Gh.Guțan)