

Ремонт участка дороги по переулку. Безымянный, с.Казаклия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 141 557,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m ³	0,7200	3 613,610 0,000	2 601,799 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)*погрузка	100 m ³	0,7200	1 191,450 0,000	857,844 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	93,6000	18,451 0,000	1 726,974 0,000
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) **h-10cm	m ³	36,0000	698,427 35,002	25 143,372 1 260,072

1	2	3	4	5	6	7
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) **загрузка плит 45 штук	t	108,0000	71,584 22,704	7 731,072 2 452,032
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ** Транспортировка плит	t	108,0000	18,451 0,000	1 992,676 0,000
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) **Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! Nisip =0 (учтен предыдущей позицией) 45 штук	100 m3	0,5400	34 419,402 13 198,593	18 586,477 7 127,240
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) **Заделка швов , пустот между плитами и 2 зуба (Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3	3,8000	3 274,432 988,570	12 442,841 3 756,566
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	0,1800	580,578 0,000	104,504 0,000

1	2	3	4	5	6	7
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) ** K=1.5 (15cm фр. 32,5-63) по 0,5м с двух сторон	m2	180,0000	123,940 4,498	22 309,223 809,681
		Total Inclusiv salariu				93 496,782 15 405,591
		Total	Lei			93 496,77
		Соц мед страх	24,0%			3 697,34
		Итого				97 194,11
		Накладные расходы	14,5 %			14 093,14
		Итого				111 287,25
		прибыль	6,0 %			6 677,24
		Итого				117 964,49
		НДС	20,0 %			23 592,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				141 557,39 15 405,59

Intocmit

SRL Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cazaclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт участка дороги по переулку. Безымянный,

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 141 557,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,9000	94,60	1 977,140
2.	7129020012800	Pavator	h-om	13,3200	94,60	1 260,072
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,9200	94,60	2 452,032
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,8100	94,60	1 779,426
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	83,8998	94,60	7 936,921
Total manopera						15 405,59

Materiale:

1.	14111222016601,1	Piatra sparta p.32,5-63 mm	m3	34,0200	551,00	18 745,020
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,7531	551,00	1 516,958
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,1960	391,00	18 453,636
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0005	391,00	1 173,196
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 189,0200	4,91	5 838,088
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,2420	25,00	256,050
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7581	25,00	18,953
Total materiale de construcții						46 001,90

Utilaje de construcții:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	8,6400	611,00	5 279,040
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	18,1710	611,00	11 102,481
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1044	1 001,00	104,504
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,2749	1 001,00	5 280,175
5.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,3564	1 001,00	356,756
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1215	551,00	66,947
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,5080	551,00	3 034,908
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,9700	521,00	1 547,370
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4040	611,00	857,844
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	2,2800	61,00	139,080
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,1891	601,00	3 719,650
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0899	551,00	600,535
Total utilaje de construcții						32 089,28

Total	Lei	93 496,77
Соц мед страх	24,0 %	3 697,34
Итого		97 194,11
Накладные расходы	14,5%	14 093,14
Итого		111 287,25
прибыль	6,0 %	6 677,24
Итого		117 964,49

НДС	20,0 %	23 592,90
-----	--------	-----------

Total deviz:

141 557,39

Intocmit

SRL Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cazaclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) ***Под корыто	100 m3			3 613,610 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	1 001,00	3 613,610
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) ** погрузка	100 m3			1 191,450 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	611,00	1 191,450
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			18,451 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	601,00	18,451
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) **h-10cm	m3			698,427 35,002
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,002
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	391,00	512,601
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	551,00	84,303
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	551,00	12,673
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	1 001,00	48,048
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) **загрузка плит 45 штук	t			71,584 22,704
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,60	22,704
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	611,00	48,880
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) ** Транспортировка плит	t			18,451 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	601,00	18,451
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) **Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! Nisip =0 (учтен предыдущей позицией) 45 штук	100 m3			34 419,402 13 198,593

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	94,60	13 198,593
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	33,6500	611,00	20 560,150
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,6600	1 001,00	660,659
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) **Заделка швов , пустот между плитами и 2 зуба (Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,05 Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3			3 274,432 988,570
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	94,60	520,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	94,60	468,270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	4,91	1 536,339
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	391,00	308,736
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	551,00	399,199
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	25,00	4,988
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	61,00	36,600
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			580,578 0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	1 001,00	580,578
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) ** K=1.5 (15cm фр. 32,5-63) по 0,5м с двух сторон	m2			123,940 4,498
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	4,498
	14111222016601, 1	Piatra sparta p.32,5-63 mm	m3	0,1260	551,00	104,139
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,263
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	1 001,00	5,270
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	551,00	0,802
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	521,00	8,597
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	551,00	0,372

APROBAT:

Intocmit
SRL Voinkoff Group

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s.Cazaclia

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.