

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Centrală fotovoltaică 200 kW**
2. Numărul și data contractului **nr.27/23 din**
3. Denumirea/numele beneficiarului **S.C. "DOKSANCOM" S.R.L.**
4. Adresa beneficiarului **UTA Gagauzia, s.Tomai, Promislennaea, 2**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 296 000,00 MDL	186 000,00 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	3 296 000,00 MDL	186 000,00 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 (trei)**
 - b) efectiv realizată **3 (trei)**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces-verbal din 27 iunie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu**

Semnat: _____

Nume: **Alexandr Secrieru**

Funcția: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.C. «ELLVICA» S.R.L.**

IDNO al operatorului economic: **1004611003770**





Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică
ANRE

str. Pușkin, nr. 52/A, MD-2005, Chișinău, tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT DE CORESPUNDERE

**a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis,
centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice**

1. Proprietarul SRL „DOKSANCOM, UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Industrială 2,
c/f: 1005611005531

denumirea, adresa juridică, tel., IDNO, e-mail

Centrala electrică fotovoltaică, UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Industrială 2

destinația instalației; adresa locului de consum

2. Reprezentantul proprietarului Igor ACBAS

funcția, numele, prenumele

3. Proiectul instalației electrice de racordare este elaborat de _____

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

4. Proiectul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este elaborat de ÎM „Servicii în construcții a Consiliul Raional Orhei”, proiectant Vacarciuc Ovidiu, certificat nr. 0888, seria P-2022, domeniile 7 a, b. Aviz de verificare proiectului nr. 108 din 05.2023, verificator de proiecte Bugaevski Veaceslav, certificat nr. 094, domeniile C 4, 5, 6a., proiectul coordonat cu ÎCS „Premier Energy Distribution” SA la data de 28.05.2023. Proiect 37/02.05.2023 Rezistența, este elaborat de ÎM „Servicii în construcții a Consiliul Raional Orhei”, proiectant Rașcu Maria, certificat seria P-2022, nr. 0820 B.1.2.7; Raport de verificare proiectului nr. 29 din 06.06.2023, verificator de proiecte Boiciuc Ion, domeniile 4. a, b

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului; coordonarea proiectului, data coordonării

5. Executantul instalației electrice de racordare este _____

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat _____ nr. autorizației _____ valabilă până la _____

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat _____ din _____

6. Executantul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este SRL „Elvica” mun. Comrat, str. Pușchin, 24, ap.(of.) 16

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat Tabureanu Ștefan nr. autorizației 3066 valabilă până la 28 ianuarie 2024

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat D39Tabureanu06Co din 06.06.2023

7. Parametrii instalației electrice _____

a. Linii electrice aeriene 10 kV - Tipul _____; Tensiunea _____ kV; Puterea proiectată _____ kW; Lungimea _____ km; Marca conductoarelor _____ și S, - _____ mm²; Marca stâlpilor _____ și nr. de stâlpi _____; Intersecții cu alte comunicații _____; Suspendarea comună cu LEA _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V.

b. Linii electrice în cablu 10 kV - Tipul _____; Tensiunea _____ kV; Puterea proiectată _____ kW; Modul de amplasare _____; Lungimea _____ km; S, - _____ mm²; Intersecții cu alte comunicații _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V

Posturi de Transformatoare - Tipul _____; Nr/Puterea transformator de forță _____ kVA; Tensiunea _____ / _____ kV; Schema conectării înfășurărilor _____ / _____; Aparat de protecție U=10 kV, tip _____, I_{nom} _____ A; R prizei pământ _____ Ω; R izolație transformator _____ Ω; Sistemul de răcire al transformatorului _____.



- d. Instalații de compensare a puterii reactive: Tipul instalației ____; Tensiunea în punctul de racordare ____ kV; Puterea proiectată ____ kVAr; Numărul de faze ____; Numărul de trepte de reglare ____; Curentul maxim de lucru $I_{\max}$ ____ A; Diapazonul de reglare a valorii factorului de putere $\cos\varphi$ ____;
- e. Generatoare electrice autonome: Tip generator ____; Nr./Puterea ____ kVA; Numărul de faze ____; Tensiunea ____ kV; Tip aparat de protecție ____; I_{nom} ____ A; Tip întreruptor basculant ____; I_{nom} ____ A.
- f. Centrale electrice solare PV: Tip module SP550HM6-72L; Nr./Puterea 78/0,55 kW; Tip invertor Sofar-36KTL-G3; $I_{\max}$ 3x40 A; Tensiunea 180-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în Sofar-36KTL-G3; Numărul de faze 3.
Centrale electrice solare PV: Tip module SP550HM6-72L; Nr./Puterea 96/0,55 kW; Tip invertor Sofar-36KTL-G3; $I_{\max}$ 3x40 A; Tensiunea 180-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în Sofar-36KTL-G3; Numărul de faze 3.
Centrale electrice solare PV: Tip module SP550HM6-72L; Nr./Puterea 190/0,55 kW; Tip invertor Sofar-80KTL-G3; $I_{\max}$ 6x40 A; Tensiunea 180-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în Sofar-80KTL-G3; Numărul de faze 3.
 Data producerii utilaj: invertor - 2022; module fotovoltaice - 2022.
 Modulele fotovoltaice sunt amenajate pe acoperișul clădirilor.
- g. Centrale electrice eoliene: Tip instalație ____; Nr./Puterea ____ kW; Tip generator ____; Tensiunea ____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu ____; I_{nom} ____ A; Numărul de faze ____.
- h. Centrale electrice hidroelectrice: Tip instalație ____; Nr./Puterea ____ kW; Tip generator ____; Tensiunea ____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu ____; I_{nom} ____ A; Numărul de faze ____.
- i. Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip instalație de ardere ____; Nr./Puterea ____ kW; Tip generator ____; Tensiunea ____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu ____; I_{nom} ____ A; Numărul de faze ____.
- j. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: Tip cazan ____; Nr./Puterea ____ kW; Tip turbină ____; Tip generator ____; Tensiunea ____ kV; Tip aparat de protecție curent continuu ____; I_{nom} ____ A; Numărul de faze ____.

8. Componenta sarcinii

se enumeră principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I și II, kW

9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:

- a. Avizul de racordare nr. G30602023030001 din „20” martie 2023, emis de către ÎCS „Premier Energy Distribution, SA pentru $P_{\text{aprobată de generare}} = \underline{200 \text{ kW}}$; $I_{\text{sc}} = \underline{2075 \text{ A}}$; $U = \underline{0,38 \text{ kV}}$. Punctul de racordare este stabilit la bornele transformatorului de forță a PT 328/250 kVA.
- b. Raportul tehnic nr. 37 din 06 iunie 2023 cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice și procesele verbale (PV) ale acestuia:
- PV nr. 37-01 din 30 mai 2023 – Măsurarea rezistenței de izolație a aparatelor electrice, circuitelor secundare, cablurilor, rețelelor de iluminat cu tensiunea până la 1000 V;
 - PV nr. 37-02 din 30 mai 2023 – Măsurări a rezistenței prizei de pământ cu aparatul M416;
 - PV nr. 37-02-1 din 30 mai 2023 – Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împământate;
 - PV nr. 37-02-2 din 30 mai 2023 – Verificarea continuității electrice dintre instalația legată la pământ și elementele instalației;
 - PV nr. 37-03-1 din 30 aprilie 2023 – Verificarea acționării protecției cu aparatul M417;

denumirea, numărul, data, procesele verbale

întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „Fachel-Filipenco”

autorizația nr. 36, valabilă până la 29 martie 2024, șeful laboratorului Tabureanu Ștefan.

Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și utilizare corespund cerințelor documentelor normativ-tehnice.



- c. Alte documente prezentate, actul de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice, documentația de predare-primire, convenții de exploatare comună, contracte de deservire, pașapoarte a echipamentelor electrotehnice:
- Proiectul de execuție a centralei electrice, nr. 37/02.05.2023-EEF, elaborat de către ÎM „Servicii în Construcții” a Consiliului Raional Orhei;
 - Aviz de verificare nr. 108/05.2023 - verificator de proiecte 094 Bugaevski Veaceslav, domeniile C.4, 5, 6a;
 - Proiect 37/02.05.2023 Rezistența, elaborat de către ÎM „Servicii în construcții a Consiliul Raional Orhei”;
 - Raport de verificare nr. 29/06.06.23 - verificator de proiecte 141 Boiciuc Ion, domeniile 4.a, b;
 - Contract nr. 15 din 06.06.2023 pentru deservirea instalațiilor electrice, încheiat cu SRL „ELLVICA”;
 - Ordinul nr. 15 din 05.06.2023 cu privire la numirea persoanei responsabile de exploatarea instalațiilor electrice;
 - Act de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice;
 - Act inspectării vizuale a instalației de legare la pământ înainte de acoperire;
 - Act de transmitere a echipamentului montat pentru efectuarea lucrărilor de reglare-demarare;
 - Borderoul echipamentului electric montat;
 - Copia pașaportului invertorului Sofar-36KTL-G3, anul producerii 2022;
 - Copia pașaportului invertorului Sofar-80KTL-G3, anul producerii 2022;
 - Copia pașaportului modulelor fotovoltaice SP550HM6-72L, anul producerii 2022;
 - Lista mijloacelor de protecție;
 - Procesul verbal de încercare a mijloacelor de protecție nr. 4 din 06.02.2023, laboratorul electrotehnic SRL „ALVICTEH”, valabil până la 03.11.2023.

denumirea documentului, data

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică/exploatarea inofensivă a instalației electrice este: Hadji Ivan, desemnată conform ordinului/contract de deservire nr. 15 din 06.06.2023,
nume, prenume

atestată la grupa de securitate electrică V, talonul de autorizare nr. 13 CO din 27.02.2023 eliberat de Serviciul Teritorial Comrat a ANRE.

denumirea Serviciului Teritorial

11. Date suplimentare: $P_{\text{contractată/declarată}}$ 152 kW,

Tip aparat de protecție: BZUM		Înterupător automat				I^{sc} , A = 1913	
Siguranță fuzibilă:		Inom, A				Ifuz, A	
Înterupător automat:	VA88-37/M6E	Inom, A		400		Caracteristica de declanșare	M6E
Declanșator reglabil:				k=			
Termic	I_n	A	$I_r =$		$\times I_n =$	A	
Electromagnetic	I_n	A	$I_{sd} =$		$\times I_r =$	A	
			sau $I_{sd} =$		$\times I_n =$	A	
Electronic	I_n	400	A	$I_r =$	0.85	$\times I_n = 340$	A t act.reg= s
				$I_m =$	4	$\times I_r = 1360$	A t act.reg= <0.1 s
				$I_m =$		$\times I_n =$	A t act.reg≤ s

Tip aparat de protecție: Invertor I		Înterupător automat reglabil				I^{sc} , A = 1528	
Siguranță fuzibilă:		Inom, A				Ifuz, A	
Înterupător automat:	VA88-35/M6E	Inom, A		160		Caracteristica de declanșare	M6E



Declanșator reglabil:				k=				
Termic	I _n		A	I _r =		× I _n =	A	
Electromagnetic	I _n		A	I _{sd} =		× I _r =	A	
				sau I _{sd} =		× I _n =	A	
Electronic	I _n	160	A	I _r =	---	× I _n = 75	A	t act.reg= s
				I _m =	6	× I _r = 450	A	t act.reg= <0,1 s
				I _m =		× I _n =	A	t act.reg≤ s

Tip aparat de protecție: Invertor II	Înterupător automat reglabil			I ¹ _{sc} , A = 990				
Siguranță fuzibilă:		Inom, A			Ifuz, A			
Înterupător automat:	VA88-35/M6E	Inom, A		160	Caracteristica de declanșare		M6E	
Declanșator reglabil:				k=				
Termic	I _n		A	I _r =		× I _n =	A	
Electromagnetic	I _n		A	I _{sd} =		× I _r =	A	
				sau I _{sd} =		× I _n =	A	
Electronic	I _n	160	A	I _r =	---	× I _n = 75	A	t act.reg= s
				I _m =	6	× I _r = 450	A	t act.reg= <0,1 s
				I _m =		× I _n =	A	t act.reg≤ s

Tip aparat de protecție: Invertor III	Înterupător automat reglabil			I ¹ _{sc} , A = 987				
Siguranță fuzibilă:		Inom, A			Ifuz, A			
Înterupător automat:	VA88-33/M6E	Inom, A		160	Caracteristica de declanșare		M6E	
Declanșator reglabil:				k=				
Termic	I _n		A	I _r =		× I _n =	A	
Electromagnetic	I _n		A	I _{sd} =		× I _r =	A	
				sau I _{sd} =		× I _n =	A	
Electronic	I _n	160	A	I _r =	---	× I _n = 140	A	t act.reg= s
				I _m =	6	× I _r = 560	A	t act.reg= <0,1 s
				I _m =		× I _n =	A	t act.reg≤ s

Concluzii:

Instalația electrică corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice.

în cazul admiterii pe etape/provizoriu se va menționa despre aceasta

Șef ST Comrat

Leonid Barladean

inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele

semnătura

Inspector superior ST Comrat

Tatiana Racovcena

Șef Serviciu Teritorial / inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele semnătura

Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 413 din 27.06.2023

Notă. Actul se perfectează în două exemplare: 1 – se emite consumatorului final; 2 – se păstrează la ANRE.



Antreprenor S.C. "ELLVICA" S.R.L.
(denumirea)

Investitor S.C. "DOKSANCOM" S.R.L.
(denumirea)

Obiect **Centrala fotovoltaică din s.Tomai,
Promislennaca, 2, UTA Gagauzia**



Valoarea lucrarilor executate **3 296 000,00 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe 27 iunie 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	12,0000	94,440 60,320	1 133,280 723,840
2	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,1300	7 769,777 3 534,177	1 010,071 459,443
3		Conductoare electrice izolate autoportante СИП2А-3х70+1х70	m	130,0000	120,000 0,000	15 600,000 0,000
4		Clema de ancorare JBGB-25-35/1000 (PA 1000)	buc	6,0000	56,250 0,000	337,500 0,000
5		Clema de ancorare JBGA-70-95/2000 (PA 2000)	buc	4,0000	127,500 0,000	510,000 0,000
6		Suport de ancorare JBEC-X1 (CA-1500, KAM-1500)	buc	1,0000	45,000 0,000	45,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7		Banda inox Plamen P80-09-05	m	10,0000	<u>13,000</u> 0,000	<u>130,000</u> 0,000
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,0000	<u>163,481</u> 61,620	<u>490,443</u> 184,860
9		Papuc de cablu (JG120-14)	buc	20,0000	<u>48,000</u> 0,000	<u>960,000</u> 0,000
10		Papuc de cablu (JG95-12)	buc	4,0000	<u>33,000</u> 0,000	<u>132,000</u> 0,000
11		Bara din cupru, 2000 x 25 x 3 mm (350 A)	buc	1,0000	<u>947,520</u> 0,000	<u>947,520</u> 0,000
12		Bara din cupru, 2000 x 25 x 5 mm (370 A)	buc	1,0000	<u>137,240</u> 0,000	<u>137,240</u> 0,000
13	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	21,0000	<u>301,600</u> 301,600	<u>6 333,600</u> 6 333,600
14		Conducator din cupru H1Z2Z2-K 1x6	m	2 100,0000	<u>49,000</u> 0,000	<u>102 900,000</u> 0,000
15		Scoabe de metal p/u fixare cablu electric (48-50x1,5mm simpla)	buc	15,0000	<u>5,000</u> 0,000	<u>75,000</u> 0,000
16		Scoabe de metal p/u fixare cablu electric (48-50x1,5mm dubla)	buc	35,0000	<u>6,000</u> 0,000	<u>210,000</u> 0,000
17		Conector cablu, DC (MC4)	buc	50,0000	<u>25,000</u> 0,000	<u>1 250,000</u> 0,000
18		Coliere cablu din nailon, negre (3,5 x 250 mm (50))	buc	13,0000	<u>48,000</u> 0,000	<u>624,000</u> 0,000
19		Clema (IIC 2-2)	buc	2,0000	<u>58,330</u> 0,000	<u>116,660</u> 0,000
20		Capac cablu capat terminal (IEK KI 16-150)	buc	8,0000	<u>14,160</u> 0,000	<u>113,280</u> 0,000
21	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,9400	<u>1 717,120</u> 824,200	<u>1 614,093</u> 774,748

1	2	3	4	5	6	7
22		Tub gofrat metalic, izolat, negru (d/D=42/45mm)	m	25,0000	29,600 0,000	740,000 0,000
23		Cablu-canal metalic zincat (Ardic 3000x100x50)	m	39,0000	65,400 0,000	2 550,600 0,000
24		Cablu-canal metalic zincat (Ardic 3000x50x50)	m	30,0000	43,700 0,000	1 311,000 0,000
25	08-01-101-2	Montarea invertor	buc	3,0000	348,950 291,200	1 046,850 873,600
26	11-04-008-04	Montarea panoului fotovoltaic, masa, kg, pina la: 30	buc	364,0000	80,340 80,340	29 243,760 29 243,760
27	11-04-001-03	Rama de montaj pentru panouri fotovoltaice	buc	364,0000	107,120 107,120	38 991,680 38 991,680
28		Surub autofiletant M6.3 x 100	buc	1 120,0000	3,750 0,000	4 200,000 0,000
29		Surub autofiletant M6.3 x 32	buc	200,0000	0,830 0,000	166,000 0,000
30		Surub (clop) autofiletant 4,2 x 19	buc	160,0000	0,830 0,000	132,800 0,000
31		Bolt M10x3,5	buc	500,0000	1,630 0,000	815,000 0,000
32		Piulita M10	buc	500,0000	1,660 0,000	830,000 0,000
33		Grover M10	buc	500,0000	1,000 0,000	500,000 0,000
34		Saiba M10	buc	1 000,0000	2,120 0,000	2 120,000 0,000
35		Bolt M6x2,5	buc	700,0000	1,490 0,000	1 043,000 0,000
36		Piulita M6	buc	700,0000	0,500 0,000	350,000 0,000
37		Grover M6	buc	700,0000	0,250 0,000	175,000 0,000
38		Saiba M6	buc	700,0000	0,750 0,000	525,000 0,000
39		Profil metalic triunghiular (aluminiu), 4200 mm	buc	51,0000	576,160 0,000	29 384,160 0,000
40		Profil metalic de sustinere (aluminiu), 4200 mm	buc	175,0000	448,160 0,000	78 428,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
41		Clema rapida de mijloc 35 mm	buc	608,0000	10,000 0,000	6 080,000 0,000
42		Clema rapida de capat 35 mm	buc	168,0000	20,000 0,000	3 360,000 0,000
43	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm (Устройство заземления с помощью стального провода, соединенного с землей или с нулем электрооборудования, стальной арматуры OB 37 д=8-16 мм, уложенной на глубину до 60 см, включая земляные работы Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500	m	32,0000	240,885 91,000	7 708,312 2 912,000
		Total	Lei			344 370,849
		Fondul social	24 %			19 319,407
		Transport	7 %			18 389,999
		Total				382 080,255
		Cheltuieli de regie	76 %			61 178,124
		Total				443 258,379
		Beneficiu de deviz	6 %			26 595,502
		Total capitol: Inclusiv salariu				469 853,881 80 497,531
		2. Utilaj				
44		Transformatoare de curent T-0,66 400/5	buc	3,0000	570,000 0,000	1 710,000 0,000
45		Intrerupator automat, BA88-37/M6E-400H	buc	1,0000	4 565,000	4 565,000

1	2	3	4	5	6	7
		In=400A			0,000	0,000
46		Intrerupator automat, BA88-35/M6E-250H In=250A	buc	2,0000	3 480,000 0,000	6 960,000 0,000
47		Intrerupator automat, BA88-33/M6E-160H In=160A	buc	3,0000	3 250,000 0,000	9 750,000 0,000
48		Intrerupator de sarcina, GL-250 3P In=250A	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
49		Limitatoare supratensiune, TRS B60 3P	buc	1,0000	431,380 0,000	431,380 0,000
50		Limitatoare supratensiune, TRS C40 3P	buc	1,0000	765,000 0,000	765,000 0,000
51		Cofret ABS aplicabil cu contrapanu 600x800x260, IP65	buc	1,0000	1 827,500 0,000	1 827,500 0,000
52		Cofret ABS aplicabil cu contrapanu 500x700x250, IP65	buc	1,0000	1 190,000 0,000	1 190,000 0,000
53		Cofret ABS aplicabil cu contrapanu 400x600x200, IP65	buc	1,0000	769,370 0,000	769,370 0,000
54		Invertor SOFAR 80KTLX-G3	buc	1,0000	110 733,330 0,000	110 733,330 0,000
55		Invertor SOFAR 36KTLC-G3	buc	2,0000	60 356,660 0,000	120 713,320 0,000
56		Panouri solare mono- cristaline SOLET SP550HM6-55L 550W	buc	364,0000	5 494,317 0,000	1 999 931,242 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 260 146,142
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 260 146,142

		Total	Lei	2 730 000,02
		Echipament electric de forta	8333,33 Lei	8 333,33
		Rezistenta si stabilitate	4166,66 Lei	4 166,66
		Darea in exploatare	4166,66 Lei	4 166,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 746 666,67
		TVA	20 %			549 333,33
						3 296 000,00
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				80 497,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

S.C. "ELLVICA" S.R.L.

S.C. "DOKSANCOM" S.R.L.

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





S.C. «ELLVICA» S.R.L.
Cod Fiscal: 1004611003770
Secrieru Alexandr
+373 78 58 06 05
freesunofmoldova@gmail.com





S.C. «ELLVICA» S.R.L.
Cod Fiscal: 1004611003770
Secrieru Alexandr
+373 78 58 06 05
freesunofmoldova@gmail.com





S.C. «ELLVICA» S.R.L.
Cod Fiscal: 1004611003770
Secrieru Alexandr
+373 78 58 06 05
freesunofmoldova@gmail.com

