

1	2	3	4	5	6	7
		scarificat)				
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor la acostamente cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	100 m3	0,08	2 032,84 292,34	162,63 23,39
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,50	47,25 0,00	23,63 0,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	50,00	31,66 1,83	1 583,19 91,39

1 939,89

Total Acostamente

114,78

Incluziv salariu

Drum principal

6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	27,00	398,92 34,60	10 770,73 934,09
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,02	68,24 0,00	1,36 0,00
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	225,00	186,55 2,88	41 973,30 648,67
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,01	68,24 0,00	0,68 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica	m2	225,00	186,55 2,88	41 973,30 648,67

94 719,38

Total Drum principal

2 231,44

Incluziv salariu

1.3 Intretinerea de rutina a drumurilor (lucrari suplimentare)

1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	15 000,0 0	0,42 0,17	6 344,70 2 594,70
---	---------	--	----	---------------	--------------	----------------------

