

1	2	3	4	5	6	7
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,00	390,00 0,00	3 900,00 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	366,00	6,14 0,00	2 247,24 0,00
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Lichidarea situatiilor de avarie in urma suprasaturarii cu apa pluviale a partii carosabile	100m2	45,00	2 504,34 321,74	112 695,43 14 478,43
<b>Total 1.3 Intretinerea de rutina a drumurilor (lucrari suplimentare)</b>						<b>125 187,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 073,13</b>
<b>11. 2. Rigola de bordura</b>						
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,50	954,00 0,00	1 431,00 0,00
6	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,00	29,98 29,98	299,83 299,83
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	274,50	6,14 0,00	1 685,44 0,00
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	30,00	383,42 80,72	11 502,72 2 421,72
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	750,00	257,85 38,63	193 388,40 28 974,15
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	33,75	383,42 80,72	12 940,57 2 724,43



10-8-10