

**Lucrari de reparatie curenta a
unui cabinet la Biblioteca
Municipala „Basarabia,, din
mun. Soroca**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi , ferestre)	m2	6,940		
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,250		
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,690		
4	RpCU06 A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2/ pt cablurile electrice/	m	15,000		
5	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000		
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26,330		
7	CK26D	Montarea corniere la trepte din aluminiu	m	3,000		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusi glafurile	m2	67,480		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, inclusi glafurile	m2	67,480		
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,480		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile	m2	67,480		

1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusi glafurile	m2	67,480		
13	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,480		
14	CK29F	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	26,330		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			
Transportarea materialelor			2,00 %			
Cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			2,00 %			
		Capitolul 2. Electricitate				
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
15	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,450		
16	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm/ gofra	100 m	0,450		
17	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape	100 buc	0,010		
18	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii/ corp de iluminat LED 60*60cm	100 buc	0,040		
19	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			
Transportarea materialelor			2,00 %			
Cheltuieli directe			100,00 +			
Cheltuieli de regie			20,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			2,00 %			
		Capitolul 2.2. Utilaj				
20	pret de piata	Cablu VVG-LS-2*1,5	m	20,000		
21	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	25,000		
22	pret de piata	Gofra 32mm	m	45,000		
23		Intrerupator cu 2 clape	buc	2,000		
24		Prize bipolare	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
25	pret de piata	Corp de iluminat LED 60*60cm	buc	4,000		
26	pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	3,000		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli depozitare			1,20 %			

Total:

Cheltuieli directe

lei

TVA

20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()