

Reparatia capitala la Liceul Teoretic din s.Larga, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 670 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Fatada						
1	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	1 000,00 0	170,402 65,284	170 402,200 65 284,000
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 000,00 0	14,545 4,560	14 545,000 4 560,000
3	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 000,00 0	133,820 46,360	133 820,000 46 360,000
Total Fatada						318 767,200
Incluziv salariu						116 204,000
2. Glafuri exterioare b=200mm						
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	101,990	10,260 10,260	1 046,406 1 046,406
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	101,990	102,394 56,468	10 443,150 5 759,166
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,990	17,620 7,600	1 797,057 775,124
7	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	101,990	30,426 17,100	3 103,115 1 744,010
Total Glafuri exterioare b=200mm						16 389,728
Incluziv salariu						9 324,706
3. Soclu						


8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,940	2,485 1,140	178,763 82,004
9	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare, pe suprafete mai mari de 16 mp	m2	71,940	368,338 117,800	26 498,233 8 474,532
Total Soclu						26 676,996
Incluziv salariu						8 556,536
4. Pereu						
10	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	145,650	121,412 12,160	17 683,654 1 771,104
Total Pereu						17 683,654
Incluziv salariu						1 771,104
5. Diverse						
11	RpCH31D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2	0,000	32 910,400 15 200,000	32 910,400 15 200,000
Total Diverse						32 910,400
Incluziv salariu						15 200,000
Total			lei		412 427,978	
CASM			22,50 %		33 987,678	
Cheltueli de transport			8,00 %		19 716,701	
Total			100,00 +		466 132,357	
Cheltueli de regie			13,00 %		60 597,206	
Total			100,00 +		526 729,563	
Beneficiu de deviz			6,00 %		31 603,774	
Total			100,00 +		558 333,337	
TVA			20,00 %		111 666,668	


Total deviz:
Incluziv salariu


670 000,00
151 056,34

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)



Reparatia capitala la Liceul Teoretic din s.Larga, r-nul Briceni

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 670 000,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,637	38,00	1 240,206
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 220,000	38,00	46 360,000
3.	7123010010200	Betonist	h-om	40,782	38,00	1 549,716
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	210,000	38,00	7 980,000
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	194,238	38,00	7 381,044
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 420,000	38,00	53 960,000
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,053	38,00	1 826,014
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	120,000	38,00	4 560,000
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,826	38,00	221,388
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	234,074	38,00	8 894,812
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	298,000	38,00	11 324,000
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	151,557	38,00	5 759,166
Total manopera						151 056,346

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,223	200,00	444,600
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,330	200,00	466,000
3.	2010102903971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,300	2 900,00	870,000
4.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,300	2 900,00	870,000
5.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,700	2 900,00	2 030,000
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,120	720,00	86,400
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,791	8,80	94,961
8.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	65,274	20,30	1 325,062
9.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	415,000	24,00	9 960,000
10.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	30,597	18,50	566,044
11.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,298	14,00	214,172
12.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4 040,000	2,80	11 312,000
13.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 040,000	3,20	12 928,000
14.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1 080,700	60,00	64 842,000
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 223,189	7,20	8 806,961
16.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	29,639	1,32	39,123
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	815,080	1,32	1 075,906
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	60,673	2,95	178,985
19.	26531021008311	Tink	kg	2 300,000	38,00	87 400,000

20.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 490,074	2,50	3 725,185
21.	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	76,321	207,00	15 798,447
22.	2663102100000	Beton	m3	14,711	1 050,00	15 446,550
23.	2681116001317	Piatra de freat	kg	14,449	28,00	404,572
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,995	0,37	19,001
25.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	353,500	4,00	1 414,000
26.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	3,000	18,00	54,000
27.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 060,000	1,00	6 060,000
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,748	0,00	0,000
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,918	0,00	0,000
30.	4100126202818	Apa	m3	5,142	0,00	0,000
31.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,597	0,50	26,798
Total materiale de constructii						246 458,767

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	4 500,000	3,00	13 500,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	105,000	0,00	0,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,020	0,00	0,000
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	53,000	10,00	530,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,615	45,00	612,675
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,000	10,00	180,000
7.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	2,185	0,00	0,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,719	0,00	0,000
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	6,000	10,00	60,000
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,019	10,00	30,190
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,146	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						14 912,865

Total:

Total	p.	412 427,978
CASM	22,50 %	33 987,678
Cheltueli de transport	8,00 %	19 716,701
Total	100,00 +	466 132,357
Cheltueli de regie	13,00 %	60 597,206
Total	100,00 +	526 729,563
Beneficiu de deviz	6,00 %	31 603,774
Toatal	100,00 +	558 333,337
TVA	20,00 %	111 666,668

Total deviz:

670 000,0

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Reparatia capitala la Liceul Teoretic din s.Larga,
r-nul Briceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fatada				
1	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2			170,402 65,284
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	38,00	53,960
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	38,00	11,324
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,312
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,20	12,928
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	60,00	64,842
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,999
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3500	4,00	1,414
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,060
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,153
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,230
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,180
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,545 4,560
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	38,00	4,560
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	24,00	9,960

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,025
3	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			133,820 46,360
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,360
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	38,00	87,400
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
		2. Glafuri exterioare b=200mm				
4	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,260 10,260
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	38,00	4,560
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	38,00	5,700
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,000
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			102,394 56,468
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	38,00	56,468
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	18,50	5,550
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,525
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,296
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,620 7,600
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	38,00	7,600
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	7,920
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	14,00	2,100
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
7	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe	m2			30,426

1	2	3	4	5	6	7
		baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				17,100
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	38,00	17,100
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	20,30	12,992
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,95	0,147
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,37	0,186
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
		3. Soclu				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,485
						1,140
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,140
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,80	1,320
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,025
9	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp	m2			368,338
						117,800
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,7000	38,00	102,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	38,00	15,200
	266111280 0500	Placi din beton mozaicate	m2	1,0300	207,00	219,606
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,0000	1,32	14,956
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,32	0,544
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,180
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,1950	28,00	5,624
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500	2,95	2,279
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,350
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	0,00	0,000
		4. Pereu				

1	2	3	4	5	6	7
10	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2			121,412 12,160
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2800	38,00	10,640
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	38,00	1,520
	266310210 0000	Beton	m3	0,1010	1 050,00	106,053
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0160	200,00	3,199
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120	0,00	0,000
	295227000 3720	Vibrator universal cu motor cu ardere internă 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150	0,00	0,000
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	0,00	0,000
		5. Diverse				
11	RpCH31 D	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei	m2			32 910,400 15 200,000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2100	38,00	
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	38,00	
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	2 900,00	
	201010290 6959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0007	2 900,00	
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	720,00	
	201010290 3971	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0003	2 900,00	
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	18,00	
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	
	281123000 7606	Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t	h-ut	4,5000	3,00	
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,00	

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

