

**Lucrari de reparatie curenta a
strazilor publice locale din s.
Hiliuti, r. Falesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 392 449,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul 1.Strada Doina,L=655m,b=3,0-4,0m				
		1.1. Pc 00+00-1+50,b=3,0m				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	480,0000	2,750 2,250	1 319,904 1 080,000
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,4800	498,571 9,450	239,314 4,536
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,8000	6 924,294 222,300	33 236,611 1 067,040
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,5000	281,130 266,850	421,695 400,275
		<i>Total</i>	Lei			35 217,524
		Total Pc 00+00-1+50,b=3,0m Inclusiv salariu				35 217,524 2 551,851
		1.2. Pc 1+50-6+55,b=4,0m				

1	2	3	4	5	6	7
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,2000	47,124 0,000	951,905 0,000
6	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	2,0200	498,570 9,450	1 007,111 19,089
7	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire,h=12cm	m3	243,0000	478,899 33,750	116 372,457 8 201,250
8	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,0500	281,130 266,850	1 419,706 1 347,592
		<i>Total</i>	Lei			119 751,179
		Total Pc 1+50-6+55,b=4,0m Inclusiv salariu				119 751,179 9 567,931
		<i>Total</i>	Lei			154 968,703
		Total Sectorul 1.Strada Doina,L=655m,b=3,0-4,0m Inclusiv salariu				154 968,703 12 119,782
		2. Sectorul 1.Drum lateral,L=105m,b=3,5m				
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	370,0000	2,750 2,250	1 017,426 832,500
10	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3700	498,570 9,451	184,471 3,497
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,7000	6 924,294 222,300	25 619,888 822,510
12	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0500	281,130 266,850	295,186 280,192

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 116,971
		Total Sectorul 1.Drum lateral,L=105m,b=3,5m Inklusiv salariu				27 116,971 1 938,699
		3. Sectorul 2.Strada Cosasilor,L=280,b=3,0m				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,6000	47,124 0,000	405,266 0,000
14	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,8600	498,570 9,450	428,770 8,127
15	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire,h=10cm	m3	86,0000	411,094 16,650	35 354,084 1 431,900
16	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire,h=6cm	m3	52,0000	478,899 33,750	24 902,748 1 755,000
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,8000	281,130 266,850	787,164 747,180
		<i>Total</i>	Lei			61 878,032
		Total Sectorul 2.Strada Cosasilor,L=280,b=3,0m Inklusiv salariu				61 878,032 3 942,207
		4. Sectorul 3.Strada 24 martie 1944,L=110,b=3,0m				
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,5000	47,124 0,000	164,934 0,000
19	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3500	498,569 9,449	174,499 3,307

1	2	3	4	5	6	7
20	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire,h=12cm	m3	42,0000	478,899 33,750	20 113,758 1 417,500
21	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,1000	281,130 266,850	309,243 293,535
		<i>Total</i>	Lei			20 762,434
		Total Sectorul 3.Strada 24 martie 1944,L=110,b=3,0m Inclusiv salariu				20 762,434 1 714,342

		Total	Lei	264 726,12
		Asigurari sociale	24 %	4 731,61
		Total		269 457,73
		Cheltueli de regie	14,5 %	39 071,37
		Total		308 529,10
		Beneficiu de deviz	6 %	18 511,75
		Total		327 040,85
		TVA	20 %	65 408,17
		Total		392 449,02
		Total deviz: Inclusiv salariu		392 449,02 19 715,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)