

# CAIET DE SARCINI

## pentru procedura de achiziție prin Cererea ofertelor de prețuri

1. **Denumirea beneficiarului:** Pretura sectorului Rîșcani
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Pretura sectorului Rîșcani
3. **Obiectul achizițiilor:** Lucrări de amenajare a trotuarului, mun. Chișinău, str. Columna (intervalul str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni – str. A. Pușkin)

Formular Nr.1  
WinCmeta

### Lista cu cantitățile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	490,000
2	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (adauga d=5 cm cu K=3 cm) K=3,000	m2	490,000
3	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	72,000
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip)	100 m3	2,574
		<b>Capitolul 2. Pavaj vibropresat</b>		
5	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,030	m	120,000
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,600

1	2	3	4	5
7	DI70A aplicativ 1	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000
8	DI70A aplicativ 2	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,435
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20 (gr.10 cm)	m3	43,500
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x20x8 cm, pe fundatie de beton (Bordura BR 100.20.8)	m	120,000
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj caramida acoperit cu granit gr.60 mm)	m2	435,000
13	TsC03F1	Excavarea pamantului (ceornozeom) in cariera si incarcarea in autobasculanta	100 m3	0,675
14	TsI50A5	Transportarea pamintului (ceornozeom) la santier cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	108,000
15		Pamant negru (ceornozeom)	m3	67,500
16	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint pe teren orizontal sau cu panta gr.30 cm (ceonozeom)	m2	225,000
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	67,500
18	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	2,000
		<b>Capitolul 3. Lucrari diverse</b>		
19	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	490,000

1	2	3	4	5
20	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	245,000
21	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	490,000

### Lista cu cantitațile de lucrări № 2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
1	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe strat din nisip	m2	480,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (desfacerea strat nisip si pietris existent)	100 m3	1,440
4	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	35,000
		<b>Capitolul 2. Pavaj vibropresat</b>		
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,800
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5/20 (gr.10 cm)	m3	42,750
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 10x20x8 cm, pe fundatie de beton (bordura BR 100*20*8)	m	35,000
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj caramida acoperit cu granit gr.60 mm)	m2	427,500
9	TsC03F1	Excavarea pamantului (ceornozeom) in cariera si incarcarea in autobasculanta	100 m3	0,158

1	2	3	4	5
10	TsI50A5	Transportarea pamintului (ceornozeom) la santier cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	25,200
11		Pamant negru (ceornozeom)	m3	15,800
12	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint pe teren orizontal sau cu panta gr.30 cm (ceonozeom)	m2	53,000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,750
14	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	2,000
		<b>Capitolul 3. Lucrari diverse</b>		
15	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	297,200
16	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	148,600
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	297,200

Conducătorul grupului de lucru



Vlad MELNIC