

**Reparatia terenului adiacent
Centrului cultural - spatiul sigur
si atractiv, din s. Hiliuti, r-nul
Falesti**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrări №
Reparatii curente
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pregatirea terenului		
1	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie (Acumulari de namol sub gard)	m2	30,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
		<i>Total</i>		
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a imbracamintei din beton asfaltic (69,0 m, imbinarea cu drumul central, 51,5m la gard pentru montarea rigolei, 40,0 m pentru montarea bordurilor)	m	160,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	46,5450
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5618
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,4200
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	47,1870
		<i>Total</i>		
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Deseuri / pamint cu bucati de asfalt)	100 m3	0,1100
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,5247
		<i>Total</i>		
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	20,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5200

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (montarea rigolei in afara terenului)	m3	3,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2840
		<i>Total</i>		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1160
		<i>Total</i>		
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1844
		<i>Total</i>		
8	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	150,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,8000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,9050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,9050
		<i>Total</i>		
9	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка покрытия ручным компрессором)	m2	815,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,7500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	40,7500
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pregatirea terenului		
		2. Reparatia terenului		

1	2	3	4	5
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4450
	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,3250
	4100126202818	Apa	m3	0,5500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1550
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3100
		<i>Total</i>		
11	DI123	Montarea sectiilor rigolei, de evacuare a apei pluviale de pe carosabil tip B 1-20-50 Alte materiale=1,0300	m3	7,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	84,7000
	2666122800562-1	Rigola de evacuare a apei pluviale de pe carosabil tip B 1-20-50	m3	7,2100
		<i>Total</i>		
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare tip B1 100x18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	40,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	20,8000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	126,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2666122800286-1	Bordura beton pentru trotuare tip B1 100x18x30 cm	m	40,2000
		<i>Total</i>		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,4900
	23203226000401	Bitum	t	0,5047
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1470
		<i>Total</i>		
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 8 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	38,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0430
	14221022055070-1	Beton asfaltic BA 8	t	38,6830
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,5282
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,0939
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,2486
		<i>Total</i>		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	t	0,2400

1	2	3	4	5
		in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2		
	23203226000401	Bitum	t	0,2472
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0720
		<i>Total</i>		
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108- 1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	815,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,7500
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	76,6100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,3195
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,3195
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,3195
		<i>Total</i>		
17	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Sol fertil pentru completare la bordure)	100 m3	0,0300
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,1233
		<i>Total</i>		
18	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	5,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2500
		<i>Total</i>		
19	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400
		<i>Total</i>		
20	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Reparatie terenului		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

